

ANEXO B02-08



Municipalidad de Ybytymi

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

Modalidad: CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN CVE N° 01/2024.

Obra: CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YATAITY DEL GUAIRA” ID DE INTENCION N° 266

ANEXO II: Cuadro de Precios Adjudicados

ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Cartel de obra 2,00x1,50	Un	1	1.000.000	1.000.000
1.2	Replanteo y marcación	m2	180	8.400	1.512.000
1.3	Excavación para zapatas y vigas	m3	25	200.000	5.000.000
2	ESTRUCTURA DE H° A°				
2.1	Zapata H°A° (1,20x1,20x0,40)	m3	7,05	1.760.000	12.408.000
2.2	Zapata H°A° (0,80x0,80x0,40)	m3	0,5	1.760.000	880.000
2.3	Tronco de pilar deH° A° (0,18x0,40)	m3	1,26	1.760.000	2.217.600
2.4	Viga inferior (0,18x0,30)	m3	3,92	1.760.000	6.899.200
2.5	Viga intermedia y superior (0,18x0,35)	m3	6,56	1.760.000	11.545.600
2.6	Pilares H°A° (0,18x0,40)	m3	4,1	1.760.000	7.216.000
3	MAMPOSTERIAS Y REVOQUES				
3.1	Mampostería de Nivelación 0,30	m2	9,34	140.000	1.307.600

3.2	Mamposteria de elevación 0,15 con ladrillo hueco	m2	225	84.000	18.900.000
3.3	Aislación Horizontal	m2	9,3	32.800	305.040
3.4	Revoque interior con hidrófugo	m2	250	52.400	13.100.000
4	TECHO				
4.1	De chapa con estructura metalica Faena	m2	190	178.400	33.896.000
4.2	De Chapa con estructura metalica area vestidor y SSHH	m2	22	178.400	3.924.800
4.3	De chapa con estructura metálica en acceso	m2	4,15	178.400	740.360
5	PISO, ZOCALO y REVESTIDOS				
5.1	Contrapiso	m2	158,22	44.000	6.961.680
5.2	Carpeta	m2	158,22	50.000	7.911.000
5.3	Piso de HºAº PULIDO	m2	142,1	116.000	16.483.600
5.4	Piso cerámico 30x30	m2	10,12	81.600	825.792
5.5	Revestido Cerámico azulejo SSHH	m2	6,52	97.600	636.352
5.6	Revestido de azulejo ceramico en area de trabajos	m2	134,5	97.600	13.127.200
5.7	Zocalo cerámico	ml	53,5	24.000	1.284.000
6	ABERTURAS				
6.1	Ventana de 1,00x0,40	un	2	600.000	1.200.000
7	CARPINTERIA MADERA				
7.1	Puerta Placa 0,80x2,10	Un	1	720.000	720.000
8	CARPINTERIA METÁLICA				
8.1	Puertas metalicas pintada con sintetico y anticorrosivos 0,90x2,10	Un	4	1.840.000	7.360.000
8.2	Puertas metalicas pintada con sintetico y anticorrosivos 0,80x2,10	Un	1	1.840.000	1.840.000
8.3	Puerta metálica pintada con sintetico y anticorrosivos 2,00 x 2,10	Un	1	3.080.000	3.080.000
8.4	Portón metálico corredera doble 2,00x2,10	Un	1	3.360.000	3.360.000
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.1	Instalacion electrica: cañerías, artefactos y cableados	GI	1	13.600.000	13.600.000
10	DESAGUE PLUVIAL				

10.1	Canaleta y bajada	ml	58	100.000	5.800.000
11	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL				
11.1	Cañerías y conexiones en general	Gl	1	7.200.000	7.200.000
12	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE				
12.1	Cañerías y conexiones en general	Gl	1	9.160.000	9.160.000
13	INSTALACIONES SANITARIAS				
13.1	Provisión y colocación de artefactos para SSHH	Gl	1	10.000.000	10.000.000
14	PILETA DE H°A°				
14.1	Pileta (14,70x14,70 h=0,80)	gl	1	36.000.000	36.000.000
14.2	Pileta - camara roja- camara verde (4 uni.) (2,70x2,70 h=0,80)	gl	1	14.400.000	14.400.000
14.3	Registros, conexiones y caños de distribución (incluye cantidad necesaria)	Gl	1	7.600.000	7.600.000
15	PERIMETRO				
15.1	Cerco de tejido(h=1,50) y ladrillo hueco h=0,30 con columnas de cemento prefabricado y un porton metalico	ml	300	140.400	42.120.000
16	ANEXO				
16.1	Extractor eólico	Un	6	1.080.000	6.480.000
16.2	Sierra eléctrica	Un	2	6.560.000	13.120.000
16.3	Area de pileta interna	Un	1	4.984.000	4.984.000
16.4	Caja de Noqueo	Un	2	8.800.000	17.600.000
16.5	Corral para ganado	Un	1	20.000.000	20.000.000
17	LIMPIEZA FINAL				
17.1	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Un	1	2.000.000	2.000.000
				<b>395.705.824</b>	

*Mario Lourdes Bogado*  
**LIC. LOURDES BOGADO**  
**COMITÉ EVALUADOR**



*[Signature]*  
**LIC. GLORIA MELGAREJO**  
**RESPONSABLE UOC**

*Mario Lourdes Bogado*  
**LIC. LOURDES BOGADO**  
**COMITÉ EVALUADOR**