

Resolución IMSL N° 2024/2024

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 OBRA "CONSTRUCCION DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON TUBOS PEAD EN EL BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO" CON INTENCIÓN N° 414 A LA EMPRESA: HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO RUBÉN MEZA BOGADO RUC N° 1341169-1.-

San Lorenzo, 14 de noviembre de 2024

Visto:

El Informe del Comité de Evaluación de Ofertas, elevado al conducto jerárquico correspondiente, y; -

Considerando:

Que, el Comité de Evaluación de Ofertas, encargado de la elaboración del informe en el marco de la licitación de referencia, ha analizado las ofertas presentadas de acuerdo con las bases del llamado y demás documentos inherentes a dicho procedimiento de contratación, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la institución.-

Que, en dicho informe manifiestan que se han presentado 1 (una) oferta física, y que habiendo concluido el análisis conforme a los anexos, el PBC y la Ley 7021/22 y el decreto que lo reglamenta, sugieren la adjudicación del llamado a la empresa HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO RUBÉN MEZA BOGADO, por cumplir los requisitos técnicos, legales y financieros.-

Que, la Ley No. 7021/22 De Contrataciones Públicas en su Artículo No. 55 Adjudicación expresa: Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas...-

Que, en el mismo artículo en el tercer párrafo dispone: La autoridad competente de la Convocante será quien resuelva la adjudicación.-

**POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales que la Ley le confiere:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
RESUELVE**

Artículo 1° **ADJUDICAR** la CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 OBRA "CONSTRUCCION DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON TUBOS PEAD EN EL BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO" CON INTENCIÓN N° 414 A LA EMPRESA: HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO RUBÉN MEZA BOGADO RUC N° 1341169-1, conforme al ANEXO I.-

Artículo 2° **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y a quienes corresponda y, cumplido, archivar.-



Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General



Lic. FELIPE SAGOMÓN CASOLA
Intendente Municipal

ANEXO I

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 OBRA "CONSTRUCCION DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON TUBOS PEAD EN EL BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO" CON INTENCIÓN N° 414.-

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO RUBÉN MEZA BOGADO		
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total	Características
SEÑALIZACIONES DE OBRA						
1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	2.400.000	2.400.000	procedencia: Nacional
2	CARTELES DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	gl	1,00	1.600.000	1.600.000	procedencia: Nacional
TRAMO CLAVELINA-AZUCENA						
Trabajos Preliminares						
3	REPLANTEO Y MARCACION	m²	396,10	4.300	1.703.230	procedencia: Nacional
Movimiento de Suelos						
4	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m³	290,02	52.000	15.081.040	procedencia: Nacional
Obras de Captación (Sumidero Tipo Rejilla de Pavimento)						
5	MURO DE PBC SOPORTE P/ BOCA DE CAPTACIÓN EN PAVIMENTO PETREO	m³	8,19	587.900	4.814.901	procedencia: Nacional
6	BASE DE FONDO HORMIGON FCK 150 KG/CM2, ANCHO PROMEDIO 120 CM ESPESOR: 7 CM	m³	1,05	894.200	938.910	procedencia: Nacional
7	VIGAS DE SOPORTE DE REJILLA METALICA TIPO V1	m³	1,73	2.662.000	4.605.260	procedencia: Nacional
8	VIGAS DE SOPORTE DE REJILLA METALICA TIPO V2	m³	0,69	2.662.000	1.836.780	procedencia: Nacional
9	REJILLA METALICA PERFIL IPN - L: 7,00 M CON MODULOS DE 139 X 154 CM - CON BASTIDOR METALICO	Unidad	4,00	5.200.000	20.800.000	procedencia: Nacional
Drenaje						
10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TUBO RANURADO DE PEAD DE DOBLE PARED PARA DRENAJE A CANAL (EXTERIOR CORRUGADA - 1 X Ø 600 MM DIÁMETRO NOMINAL) INCLUYE MOVIMIENTOS DE SUELOS Y RELLENO DE SOPORTE.	ml	74,55	710.000	52.930.500	procedencia: Nacional
Pavimentos						
11	RECTIFICACION DE RASANTE DEL EMPEDRADOS	m²	294,00	60.900	17.904.600	procedencia: Nacional
Registros						
12	REGISTRO DE MAMPOSTERIA DE 0,20 M (INCLUYE: TAPA DE HORMIGON ARMADO, BASE DE HORMIGON POBRE Y REFUERZO ESTRUCTURAL VARILLA Ø 8MM DOBLE CADA 30 CM)	Unidad	1,00	1.798.595	1.798.595	procedencia: Nacional
Limpieza Final						
13	LIMPIEZA FINAL	m²	396,10	5.300	2.099.330	procedencia: Nacional
TRAMO AZUCENA-DALIA						
Trabajos Preliminares						
14	REPLANTEO Y MARCACION	m²	493,70	4.300	2.122.910	procedencia: Nacional
Movimiento de Suelos						
15	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m³	292,91	52.000	15.231.320	procedencia: Nacional
Obras de Captación (Sumidero Tipo Rejilla de Pavimento)						
16	MURO DE PBC SOPORTE P/ BOCA DE CAPTACIÓN EN PAVIMENTO PETREO	m³	13,57	587.000	7.965.590	procedencia: Nacional
17	BASE DE FONDO HORMIGON FCK 150 KG/CM2, ANCHO PROMEDIO 120 CM ESPESOR: 7 CM	m³	1,05	894.000	938.700	procedencia: Nacional
18	VIGAS DE SOPORTE DE REJILLA METALICA TIPO V1	m³	2,19	2.662.000	5.829.780	procedencia: Nacional

Abg. *Santiago Rojas*
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

Felipe Salomón
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

R.I.M.S.L. N° 2024/2024

HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO RUBÉN MEZA BOGADO							
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total	Características	
19	VIGAS DE SOPORTE DE REJILLA METALICA TIPO V2	m³	0,69	2.662.000	1.836.780	procedencia: Nacional	
20	REJILLA METALICA PERFIL IPN - L: 9,00 M CON MODULOS DE 140 X 136 CM - CON BASTIDOR METALICO	Unidad	6,00	5.225.000	31.350.000	procedencia: Nacional	
Drenaje							
21	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TUBO RANURADO DE PEAD DE DOBLE PARED PARA DRENAJE A CANAL (EXTERIOR CORRUGADA - 1 X Ø 600 MM DIÁMETRO NOMINAL) INCLUYE MOVIMIENTOS DE SUELOS Y RELLENO DE SOPORTE.	ml	80,85	730.000	59.020.500	procedencia: Nacional	
Pavimentos							
22	RECTIFICACION DE RASANTE DEL EMPEDRADOS	Unidad	378,00	60.900	23.020.200	procedencia: Nacional	
Registros							
23	REGISTRO DE MAMPOSTERIA DE 0,20 M (INCLUYE: TAPA DE HORMIGON ARMADO, BASE DE HORMIGON POBRE Y REFUERZO ESTRUCTURAL VARILLA Ø 8MM DOBLE CADA 30 CM)	Unidad	1,00	1.839.000	1.839.000	procedencia: Nacional	
Limpieza Final							
24	LIMPIEZA FINAL	m²	493,70	5.300	2.616.610	procedencia: Nacional	
TRAMO DALIA-AVELINO							
Trabajos Preliminares							
25	REPLANTEO Y MARCACION	m²	190,20	4.300	817.860	procedencia: Nacional	
Movimiento de Suelos							
26	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m³	299,31	52.000	15.564.120	procedencia: Nacional	
Estructuras de Captación							
27	SUMIDERO LATERAL TIPO BOCA DE TORMENTA	Unidad	1,00	3.325.000	3.325.000	procedencia: Nacional	
Drenaje							
28	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TUBO RANURADO DE PEAD DE DOBLE PARED PARA DRENAJE A CANAL (EXTERIOR CORRUGADA - 2 X Ø 400 MM DIÁMETRO NOMINAL) INCLUYE MOVIMIENTOS DE SUELOS Y RELLENO DE SOPORTE.	ml	151,20	677.000	102.362.400	procedencia: Nacional	
Registros							
29	REGISTRO DE MAMPOSTERIA DE 0,20 M (INCLUYE: TAPA DE HORMIGON ARMADO, BASE DE HORMIGON POBRE Y REFUERZO ESTRUCTURAL VARILLA Ø 8MM DOBLE CADA 30 CM)	Unidad	4,00	1.839.000	7.356.000	procedencia: Nacional	
Pavimentos							
30	PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO FCK: 250 KG/CM2. E: 15 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA Ø5 MM 20 X 20 CM. INCLUYE JUNTAS DE DILATAION.	m³	2,00	2.850.000	5.700.000	procedencia: Nacional	
31	BADEN DE HORMIGON ARMADO FCK: 250 KG/CM2. E: 15 CM CON VARILLAS Ø8 C/20 CM. INCLUYE JUNTA DE DILATAION.	m³	3,00	2.850.000	8.550.000	procedencia: Nacional	
Limpieza Final							
32	LIMPIEZA FINAL	m²	190,20	5.300	1.008.060	procedencia: Nacional	
					TOTAL	424.967.976	

Precio Total de Adjudicación: Gs. 424.967.976 (Son Guaraníes cuatrocientos veinte y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil novecientos setenta y seis). IVA incluido.

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-