



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas N° 491 Tel.: 0781 – 283214
Correo: muni.santamaria@hotmail.com

Santa María de Fe, 22 de Octubre de 2025.

Señor/es:

POTENCIALES OFERENTES

Potenciales oferentes

Ref.: "REPARACIONES DE CARÁCTER URGENTE DE UN AULA
ESC. BAS. HEROES DEL CHACO – FONAE".

La MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE, MISIONES, a través de su UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC), en el marco del Llamado por Vía de la Excepción, tiene el agrado de *invitarle* cordialmente a participar en la presentación de ofertas para la "REPARACIONES DE CARÁCTER URGENTE DE UN AULA ESC. BAS. HEROES DEL CHACO – FONAE

INFORMACIONES ADICIONALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO SERÁ PUBLICADA EN EL SICP.

Aprovechando la ocasión para *solicitarle presupuesto* de los ítems requeridos para la estimación de precios referenciales y así dar cumplimiento a lo que establece la Resolución DNCP N° 454/2024, en base a la planilla anexada más abajo.

Su respuesta puede ser presentada en forma física por la mesa de entrada de la municipalidad de Santa María, como así también recepcionada vía correo electrónico en la siguiente dirección;

uocsantamariadefe@hotmail.com, hasta el 24/10/2025. 11:30 Hs

Sin otro particular y esperando su respuesta y participación en la licitación me despido de UD.



C.P Daisy Ríos

Encargada del Dpto. de la UOC

Recibido por:
R.B. Servicios
Rolando Benítez
Ruc 3686533-8
Cel: 0986-913 004
22-10-25



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas N° 491 Tel.: 0781 - 283214
Correo: muni.santamaria@hotmail.com

ANEXO-PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.

COMPUTO Y PRESUPUESTO					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	Sub.TOTAL
1	Trabajos Preliminares: Tala y retiro de árbol caído	un	1		-
2	Trabajos Preliminares: Desmonte de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	gl	1		-
3	Desmonte de techo sin recuperación	m2	25		-
4	Trabajos Preliminares: Sacar mampostería sin recuperación	m2	13		-
5	Trabajos Preliminares: Sacar revoque	m2	20		-
6	Trabajos Preliminares: Limpieza y retiro de escombros	m2	25		-
7	Reconstrucción de mampostería	m2	13		-
8	Envarillado de pared con fisuras con varillas del 8" en forma de Z.	gl	1		-
9	Reposición 3 de tirantes de madera 2" x 6"	gl	1		-
10	Reparación de techo de tejas	m2	25		-
11	Reparación de revoque de paredes con hidrófugo	m2	40		-
12	Pintura: De paredes a la cal-base para látex(2 manos y lijado)	m2	40		-
13	Pintura: De paredes revocadas al látex	m2	40		-
14	Pintura: De tejuelones con pintura cerámica	m2	25		-
15	Pintura: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	10		-
16	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	ml	10		-
17	Instalacion electrica: Alimentación de los circuitos de luces	UN	4		-
18	Instalacion electrica: Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	2		-
19	Artefactos eléctricos: Artefacto Lámpara LED 40 W	UN	4		-
20	Ventiladores de techo.	UN	2		-
21	Mano de obra final.	gl	1		-
					0

