



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Avda. Cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry

ALTO PARANÁ - PARAGUAY

R.U.C. N° 80044947-9 Teléf.: 021-3286301/3286315



OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado

LUGAR: Campo Redondo - Tramo 1

LOC: Itakyry

DPTO.: Alto Paraná

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--|--------|----------|-----------------|-------|
| Trabajos Preliminares | | | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | m2 | 2,00 | | - |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m2 | 1.400,00 | | - |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 1.400,00 | | - |
| Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | m3 | 280,00 | | - |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica ($0,20 \text{ m}^3/\text{m}^2$) | m2 | 1.400,00 | | - |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: ($0,02 \text{ tn}/\text{m}^2$) | m2 | 1.400,00 | | - |
| Cordón de Ho. | | | | | |
| 7 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | ml | 400,00 | | - |
| Compactación | | | | | |
| 8 | Compactación preliminar | m2 | 1.400,00 | | - |
| 9 | Compactación Final | m2 | 1.400,00 | | - |
| Limpieza | | | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | m2 | 1.400,00 | | - |
| Total | | | | | - |

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOFC N° 3.538