



# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



## DEPARTAMENTO DE OBRAS

### PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**OBRA:** Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Av. El Mensú

**DISTRITO:** ITAKYRY

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Precio Total
<b>Trabajos Preliminares</b>					
1	Cartel de Obra:	2,00	m2		-
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	591,43	m2		-
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	591,43	m2		-
<b>Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada</b>					
4	Colchón: Tierra Colorada	118,29	m3		-
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) con mano de obra	591,43	m2		-
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m <sup>2</sup> )	591,43	m2		-
<b>Cordón de Ho.</b>					
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	200,56	ml		-
<b>Compactación</b>					
8	Compactación preliminar	591,43	m2		-
9	Compactación Final	591,43	m2		-
<b>Limpieza</b>					
10	Limpieza final de obra	591,43	m2		-
<b>Total</b>					-

Arq. Perla Quiroga M.  
Reg. MOPC N° 3.538