



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Avda. Cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

R.U.C. N° 80044947-9 Teléf.: 021-3286301/3286315



OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado

LUGAR: 3 DE FEBRERO

LOC: Itakyry

DPTO.: Alto Paraná

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	m2	2,00		-
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.130,00		-
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.130,00		-
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	426,00		-
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m ³ /m ²)	m2	2.130,00		-
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m ²)	m2	2.130,00		-
7	Piedra basáltica repicada compactada en laterales	m2	780,00		-
	Cordón de Ho.				
8	Cordón de Ho. 10x50x20 [cm] c/ protección lateral	ml	722,00		-
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	2.130,00		-
10	Compactación Final	m2	2.130,00		-
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	m2	2.130,00		-
Total					-

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538