



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° _____

REFACCIÓN DE AULAS ESC. BAS. N.º 1649 CELSA SPERATTI ID DE INTENCIÓN 411

N°	DESCRIPCIÓN	MARTINA MORENO NUÑEZ			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Und.	1	1.200.000	1.200.000
2	Demolicion de techos sin recuperacion incluye	M2	132,81	50.000	6.640.500
3	Demolicion de pilares de galeria	Und.	3	80.000	240.000
4	Demolicion de mamposteria	M2	6,24	20.000	124.800
5	Demolicion de piso y zocalo	M2	98,8	10.800	1.067.040
6	Demolicion de contrapiso	M2	98,8	7.000	691.600
7	Remocion de Aberturas puertas y ventanas	Und.	11	44.000	484.000
8	Remocion de instalacion electrica	Gl	1	1.200.000	1.200.000
9	Dados de H°A° 0,50 X 0,50 x 0,30 para pilares de galeria y resfuerzos de mamposteria	Und.	4	300.000	1.200.000
10	Encadenado superior 0,15 x 0,27	MI	22,8	261.090	5.952.852
11	Viga de galeria 0,15 x 0,27	MI	11,4	261.090	2.976.426
12	Viga inferior en galeria 0,15 x 0,27	MI	11,4	261.090	2.976.426
13	Pilares de H°A° 0,15 x 0,27 galeria	MI	19,4	280.000	5.432.000
14	Mamposteria 0,15 para revocar macizada de techo y viga de galeria	M2	11,4	132.000	1.504.800
15	Mamposteria de 0,30 cerramiento de aberturas	M2	17,48	245.000	4.282.600
16	Envarillado de paredes en fisuras y bajo aberturas en dos hiladas	MI	18	28.000	504.000
17	Revoque de paredes interior,ext. a una capa en mamp. Nuevas y reposiciones	M2	227,35	50.000	11.367.500
18	Revoque de pilares de galeria	M2	9,72	55.000	534.600

19	Revoque de viga de galeria y macizada	M ²	17,37	55.000	955.350
20	Techo de chapa con nucleo de isopor ext. Color natural int. Color blanco sobre estructura metalica	M2	132,81	490.000	65.076.900
21	Contrapiso de H° de cascotes	M2	98,8	61.000	6.026.800
22	Carpeta de nivelacion	M ²	98,8	43.100	4.258.280
23	Piso ceramico antideslizante	M2	98,8	121.210	11.975.548
24	Zocalo Ceramico	MI	39,29	35.800	1.406.582
25	Puertas metalicas de 0,90 x 2,10	Und.	2	1.000.000	2.000.000
26	Ventanas tipo corrediza de 1,50 x 1,70 de vidrios templados de 8 mm transparente con perfilera de aluminio según diseño	Und.	7	1.850.000	12.950.000
27	Reja metalica según diseño 1,50 x 1,70	Und.	7	750.000	5.250.000
28	Pintura de paredes pilares y vigas al latex	M ²	250,61	30.300	7.593.483
29	Pintura de aberturas con pintura sintética	M ²	8,4	44.550	374.220
30	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	24,11	28.300	682.313
31	Pintura de rejas metalicas con pintura sintética	M ²	18	44.500	794.325
32	Instalacion electrica	gl	1	7.678.004	7.678.004
33	Artefactos luminicos	gl	1	5.000.000	5.000.000
34	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	24,11	180.000	4.339.800
35	Limpieza periodica y final de obras	Und	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL				TOTAL	185.740.749


 Ing. Dario R. Feneira Maldonado
 Encargado UOC
 Municipalidad De Repatriación



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.