

CONSTRUCCION DE SEDE DE LA UNVES, FILIAL CIUDAD DE TEBICUARY. ID N° 477089				CONVOCANTE		CRISTIAN MARTINEZ		%
N°	RUBRO	UN.	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	
<b>Preparación de la obra</b>								
1	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,0	1.445.286	1.445.286	1.445.286	1.445.286	-
2	Vallado de Obra	m2	50,0	33.603	1.680.150	33.603	1.680.150	-
3	Obrador	un	1,0	2.766.667	2.766.667	2.766.667	2.766.667	-
4	Demolición de escenario y pozo	un	1,0	5.277.733	5.277.733	5.333.333	5.333.333	1
5	Demolición de parrilla y mesada	un	1,0	4.944.400	4.944.400	4.800.000	4.800.000	-3
6	Demolición de revoque con patología	m2	100,0	28.759	2.875.900	28.759	2.875.900	-
7	Demolición de pisos tipo layota	m2	220,0	29.092	6.400.240	29.092	6.400.240	-
<b>Cimiento</b>								
8	Excavación manual para cimiento	m3	34,0	62.174	2.113.916	62.174	2.113.916	-
9	Cimiento de PBC de 0,45m de ancho	m3	19,0	435.924	8.282.556	435.924	8.282.556	-
<b>Estructura de H°A°(Hormigón Armado)</b>								
10	Encadenado inferior de H° A° de 0,15m x 0,30m	ml	79,5	108.284	8.608.578	108.284	8.608.578	-
11	Encadenado inferior de H° A° de 0,20m x 0,30m	ml	26,5	108.284	2.869.526	108.284	2.869.526	-
12	Zapata de H°A° para refuerzo	m3	6,0	3.083.333	18.499.998	3.083.333	18.499.998	-
13	Pilar de H° A° para refuerzo	ml	32,0	209.555	6.705.760	209.555	6.705.760	-
<b>Aislación asfáltica :</b>								
14	De paredes (en U)	ml	106,0	34.277	3.633.362	34.277	3.633.362	-
<b>Mampostería de elevación :</b>								
15	De 0,20 de ladrillos comunes para revocar	m2	73,0	67.222	4.907.206	67.222	4.907.206	-
16	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	m2	188,0	65.889	12.387.132	65.889	12.387.132	-
17	Envarillado 2 con varillas de diámetro Ø 8mm	ml	210,0	28.978	6.085.380	28.978	6.085.380	-
<b>Revoque:</b>								
18	Revoques de paredes, pilares y vigas (mortero c/ hidrófugo)	m2	913,0	41.000	37.433.000	41.000	37.433.000	-
19	Salpicado de H°A° c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de río)	m2	304,0	35.446	10.775.584	35.000	10.640.000	-1
<b>Piso:</b>								
20	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor (área excavación p/ paredes)	m2	35,0	69.686	2.439.010	69.686	2.439.010	-
21	Carpeta para piso porcelanato	m2	100,0	25.000	2.500.000	25.000	2.500.000	-
22	Piso tipo porcelanato	m2	305,2	148.010	45.172.652	148.010	45.172.652	-
23	Zócalo de porcelanato h:0,10m	ml	189,5	39.086	7.406.797	39.086	7.406.797	-
<b>Aberturas metálicas (Provisión y colocación):</b>								
24	Puerta tablero de chapa de 0,90m x 2,10m (con marco y herrajes)	un	5,0	1.947.333	9.736.665	1.947.333	9.736.665	-
25	Puerta tablero de chapa de 0,80m x 2,10m (con marco y herrajes)	un	3,0	1.566.166	4.698.498	1.566.166	4.698.498	-
26	Puerta para boxes 0,70m X 1,80m enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	un	5,0	1.736.667	8.683.335	1.736.667	8.683.335	-
<b>Aberturas de madera :</b>								
27	Provisión y colocación de ventana de vidrio(2,50m x 0,90m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor	un	6,0	2.326.523	13.959.138	2.326.523	13.959.138	-

28	Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,50m x 1,00m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor	un	1,0	1.613.929	1.613.929	1.613.929	1.613.929	-
29	Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,50m x 0,40m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor	un	1,0	1.613.929	1.613.929	1.613.929	1.613.929	-
30	Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,00m x 0,40m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor	un	1,0	362.873	362.873	362.873	362.873	-0
31	Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,22m x 0,40m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor	un	1,0	362.873	362.873	362.873	362.873	-0
<b>Pinturas (dos manos como mínimo):</b>								
32	De paredes al látex	m2	426,0	56.023	23.865.798	56.023	23.865.798	-
33	De losa	m2	304,0	64.176	19.509.504	64.176	19.509.504	-
<b>Instalación sanitaria:</b>								
34	Conexión interna de cañerías de agua corriente fría (termofusión) en sanitarios y laboratorio	un	1,0	11.535.450	11.535.450	11.500.000	11.500.000	-0
35	Desagüe cloacal hasta el primer registro en sanitarios y laboratorio	un	1,0	456.079	456.079	456.079	456.079	0
36	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal, canilla pressmatic con conexión flexible y sopapa	un	1,0	107.313	107.313	107.313	107.313	-
37	Provisión y colocación de lavatorio de embutir en mesada, canilla pressmatic con conexión flexible y sopapa	un	6,0	235.501	1.413.006	235.501	1.413.006	-
38	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja	un	6,0	2.443.708	14.662.248	2.443.708	14.662.248	-
39	Provisión y colocación de mingitorio y accesorios	un	3,0	808.333	2.424.999	804.333	2.412.999	-0
40	Mesada de granito (sanitarios y laboratorio)	m2	10,9	1.404.034	15.303.971	1.404.034	15.303.971	-
41	Provisión y colocación de barras de asiento para PCD. Una Fija y una rebatible	un	1,0	945.790	945.790	945.790	945.790	-
42	Mampara empotrada de granito con soporte metálico para separación de mingitorio	un	3,0	626.100	1.878.300	500.000	1.500.000	-20
43	Provisión y colocación de espejos de 4mm de espesor (3,00m x 1,00mm)	un	2,0	1.721.667	3.443.334	1.766.667	3.533.334	3
44	Provisión y colocación de espejos de 4mm de espesor (1,00m x 1,00mm)	un	1,0	571.667	571.667	605.000	605.000	6
<b>Revestimientos</b>								
45	De azulejos (sanitarios y laboratorio)	m2	183,5	155.634	28.558.839	155.000	28.442.500	-0
<b>Instalación eléctrica (provisión y colocación)</b>								
46	Instalación de tablero general para 18 llave TM .	un	1,0	1.786.378	1.786.378	1.786.378	1.786.378	-
47	Alimentación embutida al tablero seccional con cables de 4mm	ml	419,0	71.061	29.774.559	71.061	29.774.559	-
48	Instalacion de caja para llave TM por aula (tablero seccional)	un	5,0	1.789.711	8.948.555	1.789.711	8.948.555	-
49	Línea de alimentación circuito de luces	un	50,0	151.338	7.566.900	151.338	7.566.900	-
50	Línea de alimentación circuito de tomas	un	53,0	151.338	8.020.914	151.338	8.020.914	-
51	Línea de alimentación circuito de ventiladores	un	12,0	205.369	2.464.428	205.000	2.460.000	-0
52	Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv	un	5,0	265.771	1.328.855	285.000	1.425.000	7
53	Provisión, colocación de electroducto y alimentación para circuito de acondicionador de aire. Cond. De 6mm2	un	6,0	447.382	2.684.292	447.382	2.684.292	-
<b>Artefactos eléctricos</b>								

54	Provisión y colocación de artef. De adosar de aluminio c/ foco Led de 40W	un	44,0	239.125	10.521.500	257.333	11.322.652	8
55	Provisión y colocación de artef. De adosar de aluminio c/ foco Led de 25 W y fotocélula	un	6,0	260.792	1.564.752	285.000	1.710.000	9
56	Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica	un	12,0	688.427	8.261.124	688.427	8.261.124	-
<b>Mobiliario:</b>								
58	Pizarrones tipo acrílico de 1,20m x 2,90m	un	5,0	1.336.667	6.683.335	1.070.167	5.350.835	-20
<b>Exterior</b>								
59	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30m de ancho	m2	12,0	225.833	2.709.996	225.000	2.700.000	-0
60	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	80,0	74.019	5.921.520	74.019	5.921.520	-
61	Carpeta para piso porcelanato	m2	80,0	43.289	3.463.120	43.333	3.466.640	0
<b>Aislación de losa</b>								
62	Contrapiso de Hº de cascote de 0,07m de espesor	m2	318,0	47.889	15.228.702	47.889	15.228.702	-
63	Carpeta de regularización	m2	318,0	45.623	14.508.114	46.333	14.733.894	2
64	Aislación de losa con pintura impacril con tela bidim sobre carpeta de regularización de cemento	m2	318,0	106.844	33.976.392	101.000	32.118.000	-5
<b>Área Caja</b>								
<b>Cimiento</b>								
65	Excavación manual para cimiento y zapata	m3	12,0	72.174	866.088	72.000	864.000	-0
66	Cimiento de PBC de 0,45m de ancho	m3	6,0	430.591	2.583.546	430.591	2.583.546	-
<b>Estructura de H°A°(Hormigón Armado)</b>								
67	Encadenado inferior de H° A° de 0,15m x 0,30m	ml	20,0	108.284	2.165.680	108.284	2.165.680	-
68	Zapata de H°A° de 1,20m x 1,20m x 0,30m	m3	2,0	2.201.279	4.402.557	2.150.000	4.300.000	-2
69	Pilar de H° A° de 0,15m x 0,30m	ml	14,8	241.222	3.570.086	255.000	3.774.000	6
70	Viga de H°A° de 0,15m x 0,45m	ml	11,3	319.914	3.615.028	305.000	3.446.500	-5
71	Losa de H° A° de 10cm de espesor	m3	2,3	2.799.267	6.438.314	2.801.667	6.443.834	0
<b>Aislación asfáltica :</b>								
72	De paredes (en U)	ml	19,0	44.884	852.796	44.884	852.796	-
<b>Mampostería de elevación :</b>								
73	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	m2	80,0	64.222	5.137.760	64.222	5.137.760	-
74	Envarillado 2 con varillas de diámetro Ø 8mm	ml	54,0	28.311	1.528.794	27.667	1.494.018	-2
<b>Revoque:</b>								
75	Revoques de paredes, pilares, losa y vigas (mortero c/ hidrófugo)	m2	165,0	33.552	5.536.080	33.552	5.536.080	-
76	Salpicado de H°A° c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de río)	m2	48,0	35.779	1.717.392	36.667	1.760.016	2
<b>Piso:</b>								
77	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	24,0	72.353	1.736.472	72.353	1.736.472	-
78	Carpeta para piso porcelanato	m2	54,0	30.623	1.653.642	30.623	1.653.642	-
79	Piso tipo porcelanato	m2	54,0	149.344	8.064.576	149.344	8.064.576	-
80	Zócalo de porcelanato h:0,10m	ml	38,5	39.086	1.504.811	39.086	1.504.811	-
<b>Aberturas metálicas (Provisión y colocación):</b>								
81	Puerta tablero de chapa de 0,80m x 2,10m (con marco y herrajes)	un	1,0	1.552.582	1.552.582	1.552.582	1.552.582	-

<b>Aberturas de madera :</b>								
82	Provisión y colocación de ventana de vidrio fijo (1,10m x 1,50m) tipo blindex de 8mm de espesor	un	1,0	1.613.929	1.613.929	1.613.929	1.613.929	-
83	Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,00m x 1,10m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor	un	2,0	1.594.929	3.189.858	1.594.929	3.189.858	-
<b>Pinturas (dos manos como mínimo):</b>								
84	De paredes al látex	m2	165,0	34.690	5.723.850	33.667	5.555.055	-3
85	De losa	m2	48,0	41.843	2.008.464	36.667	1.760.016	-12
<b>Instalación eléctrica (provisión y colocación)</b>								
86	Instalación de TS	un	1,0	413.075	413.075	405.000	405.000	-2
87	Alimentación embutida al tablero seccional con cables de 4mm	ml	110,0	79.061	8.696.710	79.061	8.696.710	-
88	Línea de alimentación circuito de luces	un	15,0	205.369	3.080.535	202.667	3.040.005	-1
89	Línea de alimentación circuito de tomas	un	15,0	205.369	3.080.535	202.667	3.040.005	-1
90	Línea de alimentación circuito de ventiladores	un	3,0	219.702	659.106	226.667	680.001	3
91	Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv	un	3,0	265.771	797.313	288.333	864.999	8
92	Provisión, colocación de electroducto y alimentación para circuito de acondicionador de aire. Cond. De 6mm2	un	2,0	780.700	1.561.400	805.333	1.610.666	3
<b>Artefactos eléctricos</b>								
93	Provisión y colocación de artef. De adosar de aluminio c/ foco Led de 40W	un	15,0	260.792	3.911.880	271.667	4.075.005	4
94	Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica	un	3,0	780.093	2.340.279	854.000	2.562.000	9
<b>Aislación de losa</b>								
95	Contrapiso de Hº de cascote de 0,07m de espesor	m2	48,0	47.222	2.266.656	47.222	2.266.656	-
96	Carpeta de regularización	m2	48,0	41.956	2.013.888	43.333	2.079.984	3
97	Aislación de losa con pintura impacril con tela bidim sobre carpeta de regularización de cemento	m2	48,0	106.844	5.128.512	97.667	4.688.016	-9
<b>Área Perceptoría</b>								
<b>Pinturas (dos manos como mínimo):</b>								
98	De paredes al látex	m2	150,0	34.690	5.203.500	34.333	5.149.950	-1
99	Reparación de techo de chapa	m2	50,0	133.700	6.685.000	112.033	5.601.650	-16
100	Reparación de instalación sanitaria	gl	1,0	7.925.000	7.925.000	7.925.000	7.925.000	-
101	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,0	3.379.159	3.379.159	3.700.000	3.700.000	9
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>658.936.661</b>		<b>655.130.014</b>	



*Yolanda López Orella*  
**U.C. Ninfa Yolanda López Orella**  
**Encargada UOC**