



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Curuguaty, 28 de noviembre de 2024

DICTAMEN UOC ESTIMACION DE COSTOS

CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 01/2024 "CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLA CURUGUATY"

Visto y Considerando:

Que, la Resolución DNCP N° 454/2024, POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22, en su Art. 2° establece: "PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES. Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los procedimientos de contratación, los Precios de Referencia de todos los lotes, ítems o sub-ítems que lo componen, independientemente al sistema de adjudicación, acompañando los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el responsable de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. En los procedimientos de Contratación por Vía de la Excepción con Aviso de Intención de compra, las Convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación, como requisito previo para la emisión del Código de Contratación. En caso de procedimientos de contratación de bienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser elaborados en forma separada, respecto del objeto principal de la contratación. Para los casos de obras, en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, se deberá prever el análisis y estructura de los precios a ser incluidos en el convenio modificatorio, remitiéndose junto con el mismo, los antecedentes de estimación de costos para la contratación de nuevos rubros. La publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Que, la metodología a ser utilizada se establece en el Anexo de la Resolución DNCP N° 454/2024, que en lo pertinente dice: "Método para la Elaboración de Precios Referenciales:
Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.


Luis Esteban Rojas Alvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Si los

precios de las fuentes obtenidas son los definidos para transacciones de pago al contado, la convocante considerará la forma y el plazo de pago, que utilizará en el procedimiento de contratación, para la determinación del precio referencial.

Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

5. Cualquier otro mecanismo que se considere pertinente.

A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados.

METODOLOGÍA APLICADA POR LA UOC PARA EL PRESENTE PROCESO:

Se han utilizados las siguientes combinaciones de acuerdo a lo establecido en la Resolución DNCP 454/2024;

- Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo

Se obtuvo precios referenciales de dos potenciales oferentes

Una vez obtenidas las cantidades de precios referenciales necesarios de acuerdo a las normativas legales, la metodología utilizada para la obtención del precio referencial es la del **PROMEDIO**, sumando todos los precios unitarios obtenidos de cada bien y dividiéndolo por la cantidad de precios obtenidos para la sumatoria.

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio de Referencia 1: Day Mon Construcciones de Soriano Sosa	Precio de Referencia 2: Constructora Ciudad Nueva	Precio de Referencia 3: Bordon Construcciones	Precio Promedio Referencial	Total
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN ESCUELA BASICA N° 5744 SAN ROQUE - PASO REAL								
	Preparación de la obra							
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.200	8.528	8.774	8.501	340.027
2	Replanteo	m2	37,00	8.200	8.528	8.774	8.501	314.525
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	800.000	832.000	856.000	829.333	5.722.400
	Estructura de H° A° :							
4	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	1.015.933
5	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	870.800
6	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	1.451.333
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	6.734.187

Luis Esteban Rojas Álvarez
Lc. Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



	Muros de nivelación :							
8	De 0,15 cm.	m2	4,60	120.000	124.800	128.400	124.400	572.240
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	120.000	124.800	128.400	124.400	933.000
	Aislación asfáltica :							
10	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	28.000	29.120	29.960	29.027	362.833
	Muros de elevación :							
11	De 0,15 a revocar	m2	49,60	120.000	124.800	128.400	124.400	6.170.240
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	180.000	187.200	192.600	186.600	10.139.844
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	40.000	41.600	42.800	41.467	290.267
	Pilares de ladrillos comunes prensados:							
14	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	220.000	228.800	235.400	228.067	1.710.500
	Techo :							
15	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	360.000	374.400	385.200	373.200	19.406.400
16	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.400.000	4.576.000	4.708.000	4.561.333	4.561.333
	Revoques :							
17	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	45.000	46.800	48.150	46.650	4.408.425
18	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	45.000	46.800	48.150	46.650	793.050
19	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	60.000	62.400	64.200	62.200	2.985.600
20	De pilares de H° A°	ml	3,20	60.000	62.400	64.200	62.200	199.040
21	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	50.000	52.000	53.500	51.833	4.524.013
22	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	40.000	41.600	42.800	41.467	3.619.211
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	200.000	208.000	214.000	207.333	18.096.053
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	36.000	37.440	38.520	37.320	2.011.548
	Aberturas metálicas :							
25	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	490.000	509.600	524.300	507.967	1.523.900
26	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	520.000	540.800	556.400	539.067	1.536.340
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	520.000	540.800	556.400	539.067	1.018.836
	Alfeizar de ventanas :							
28	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	60.000	62.400	64.200	62.200	149.280
	Pinturas :							

Luis Esteban Rojas Álvarez
Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/ Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



29	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00		27.000	28.080	28.890	27.990	2.351.160
30	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50		25.000	26.000	26.750	25.917	272.125
31	De viga galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44		27.000	28.080	28.890	27.990	1.047.946
32	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50		32.000	33.280	34.240	33.173	215.627
33	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19		25.000	26.000	26.750	25.917	2.518.841
34	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00		25.000	26.000	26.750	25.917	1.347.667
35	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80		32.000	33.280	34.240	33.173	126.059
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80		27.000	28.080	28.890	27.990	2.233.602
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00		32.000	33.280	34.240	33.173	364.907
38	Revestido de Azulejos	m2	5,70		120.000	124.800	128.400	124.400	709.080
39	Vidrios dobles	m2	2,40		180.000	187.200	192.600	186.600	447.840
40	Capitel de pilares	un.	3,00		60.000	62.400	64.200	62.200	186.600
41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00		1.200.000	1.248.000	1.284.000	1.244.000	1.244.000
	Desague Pluvial								
42	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80		120.000	124.800	128.400	124.400	4.702.320
	Instalación eléctrica								
43	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00		190.000	197.600	203.300	196.967	984.833
44	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00		190.000	197.600	203.300	196.967	393.933
45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00		190.000	197.600	203.300	196.967	1.378.767
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00		190.000	197.600	203.300	196.967	984.833
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00		190.000	197.600	203.300	196.967	393.933
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00		240.000	249.600	256.800	248.800	248.800
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00		280.000	291.200	299.600	290.267	580.533
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00		600.000	624.000	642.000	622.000	1.244.000
	Instalación Sanitaria								
51	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00		1.200.000	1.248.000	1.284.000	1.244.000	1.244.000
52	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00		1.800.000	1.872.000	1.926.000	1.866.000	1.866.000
53	b- Desagüe Cloacal	un	1,00		4.800.000	4.992.000	5.136.000	4.976.000	4.976.000

Luis Esteban Rojas Alvarado
Luis Esteban Rojas Alvarado
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
 Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
 Tel. 048-210.227
 Canindeyú-Paraguay



54	Registro 40x40	un	1,00	320.000	332.800	342.400	331.733	331.733
55	Limpieza final	m2	40,00	27.500	28.600	29.425	28.508	1.140.393
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL AMOR Y VIDA								
	Preparación de la obra							
56	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.200	8.528	8.774	8.501	340.027
57	Replanteo	m2	37,00	8.200	8.528	8.774	8.501	314.525
58	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	800.000	832.000	856.000	829.333	5.722.400
	Estructura de H° A° :							
59	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	1.015.933
60	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	870.800
61	Viga cumbreira y galería (H° A°)	m3	0,50	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	1.451.333
62	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	6.734.187
	Muros de nivelación :							
63	De 0,15 cm.	m2	4,60	120.000	124.800	128.400	124.400	572.240
64	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	120.000	124.800	128.400	124.400	933.000
	Aislación asfáltica :							
65	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	28.000	29.120	29.960	29.027	362.833
	Muros de elevación :							
66	De 0,15 a revocar	m2	49,60	120.000	124.800	128.400	124.400	6.170.240
67	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	180.000	187.200	192.600	186.600	10.139.844
68	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	40.000	41.600	42.800	41.467	290.267
	Pilares de ladrillos comunes prensados:							
69	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	220.000	228.800	235.400	228.067	1.710.500
	Techo :							
70	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	360.000	374.400	385.200	373.200	19.406.400
71	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.400.000	4.576.000	4.708.000	4.561.333	4.561.333
	Revoques :							
72	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	45.000	46.800	48.150	46.650	4.408.425
73	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	45.000	46.800	48.150	46.650	793.050
74	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	60.000	62.400	64.200	62.200	2.985.600

Luis Esteban Rojas Alvarado
 Lic. Luis Esteban Rojas Alvarado
 Encargado de la UOC
 Municipalidad de Villa Curuguaty





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



75	De pilares de H° A°	ml	3,20	60.000	62.400	64.200	62.200	199.040
76	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	50.000	52.000	53.500	51.833	4.524.013
77	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	40.000	41.600	42.800	41.467	3.619.211
78	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	200.000	208.000	214.000	207.333	18.096.053
79	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	36.000	37.440	38.520	37.320	2.011.548
Aberturas metálicas :								
80	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	490.000	509.600	524.300	507.967	1.523.900
91	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	520.000	540.800	556.400	539.067	1.536.340
82	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	520.000	540.800	556.400	539.067	1.018.836
Alfeizar de ventanas :								
83	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	60.000	62.400	64.200	62.200	149.280
Pinturas :								
84	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	27.000	28.080	28.890	27.990	2.351.160
85	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	25.000	26.000	26.750	25.917	272.125
86	De viga galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	27.000	28.080	28.890	27.990	1.047.946
87	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	32.000	33.280	34.240	33.173	215.627
88	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	25.000	26.000	26.750	25.917	2.518.841
89	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	25.000	26.000	26.750	25.917	1.347.667
90	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	32.000	33.280	34.240	33.173	126.059
91	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	27.000	28.080	28.890	27.990	2.233.602
92	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	32.000	33.280	34.240	33.173	364.907
93	Revestido de Azulejos	m2	5,70	120.000	124.800	128.400	124.400	709.080
94	Vidrios dobles	m2	2,40	180.000	187.200	192.600	186.600	447.840
95	Capitel de pilares	un.	3,00	60.000	62.400	64.200	62.200	186.600
96	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.200.000	1.248.000	1.284.000	1.244.000	1.244.000
Desague Pluvial								
97	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80	120.000	124.800	128.400	124.400	4.702.320
Instalación eléctrica								
98	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	190.000	197.600	203.300	196.967	984.833

José Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la U.O.C.
Municipalidad de Villa Curuguaty





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/ Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



99	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	197.600	203.300	196.967	393.933
100	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	190.000	197.600	203.300	196.967	1.378.767
101	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	190.000	197.600	203.300	196.967	984.833
102	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	197.600	203.300	196.967	393.933
103	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	240.000	249.600	256.800	248.800	248.800
104	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	Un.	2,00	280.000	291.200	299.600	290.267	580.533
105	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	600.000	624.000	642.000	622.000	1.244.000
Instalación Sanitaria								
106	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.200.000	1.248.000	1.284.000	1.244.000	1.244.000
107	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.800.000	1.872.000	1.926.000	1.866.000	1.866.000
108	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	4.800.000	4.992.000	5.136.000	4.976.000	4.976.000
109	Registro 40x40	un	1,00	320.000	332.800	342.400	331.733	331.733
110	Limpieza final	m2	40,00	27.500	28.600	29.425	28.508	1.140.333

CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN ESCUELA BASICA N° 7760 COLONIA INDIGENA FORTUNA

Preparación de la obra								
111	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.200	8.528	8.774	8.501	340.027
112	Replanteo	m2	37,00	8.200	8.528	8.774	8.501	314.525
113	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	800.000	832.000	856.000	829.333	5.722.400
Estructura de H° A° :								
114	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	1.015.933
115	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	870.800
116	Viga cumbreira y galería (H° A°)	m3	0,50	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	1.451.333
117	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	6.734.187
Muros de nivelación :								
118	De 0,15 cm.	m2	4,60	120.000	124.800	128.400	124.400	572.240
119	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	120.000	124.800	128.400	124.400	933.000
Aislación asfáltica :								
120	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	28.000	29.120	29.960	29.027	362.833
Muros de elevación :								

Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la U.O.C.
Municipalidad de Villa Curuguaty





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



121	De 0,15 a revocar	m2	49,60	120.000	124.800	128.400	124.400	6.170.240
122	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	180.000	187.200	192.600	186.600	10.139.844
123	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	40.000	41.600	42.800	41.467	290.267
	Pilares de ladrillos comunes prensados:							
124	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	220.000	228.800	235.400	228.067	1.710.500
	Techo :							
125	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	360.000	374.400	385.200	373.200	19.406.400
126	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.400.000	4.576.000	4.708.000	4.561.333	4.561.333
	Revoques :							
127	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	45.000	46.800	48.150	46.650	4.408.425
128	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	45.000	46.800	48.150	46.650	793.050
129	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	60.000	62.400	64.200	62.200	2.985.600
130	De pilares de H° A°	ml	3,20	60.000	62.400	64.200	62.200	199.040
131	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	50.000	52.000	53.500	51.833	4.524.013
132	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	40.000	41.600	42.800	41.467	3.619.211
133	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	200.000	208.000	214.000	207.333	18.096.053
134	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	36.000	37.440	38.520	37.320	2.011.548
	Aberturas metálicas :							
135	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	490.000	509.600	524.300	507.967	1.523.900
136	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	520.000	540.800	556.400	539.067	1.536.340
137	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	520.000	540.800	556.400	539.067	1.018.836
	Alfeizar de ventanas :							
138	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	60.000	62.400	64.200	62.200	149.280
	Pinturas :							
139	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	27.000	28.080	28.890	27.990	2.351.160
140	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	25.000	26.000	26.750	25.917	272.125
141	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	27.000	28.080	28.890	27.990	1.047.946
142	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	32.000	33.280	34.240	33.173	215.627
143	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	25.000	26.000	26.750	25.917	2.518.841

Luis Esteban Rojas Alvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



144	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	25.000	26.000	26.750	25.917	1.347.667
145	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	32.000	33.280	34.240	33.173	126.059
146	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	27.000	28.080	28.890	27.990	2.233.602
147	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	32.000	33.280	34.240	33.173	364.907
148	Revestido de Azulejos	m2	5,70	120.000	124.800	128.400	124.400	709.080
149	Vidrios dobles	m2	2,40	180.000	187.200	192.600	186.600	447.840
150	Capitel de pilares	un.	3,00	60.000	62.400	64.200	62.200	186.600
151	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.200.000	1.248.000	1.284.000	1.244.000	1.244.000
	Desague Pluvial							
152	a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,80	120.000	124.800	128.400	124.400	4.702.320
	Instalación eléctrica							
153	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	190.000	197.600	203.300	196.967	984.833
154	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	197.600	203.300	196.967	393.933
155	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	190.000	197.600	203.300	196.967	1.378.767
156	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	190.000	197.600	203.300	196.967	984.833
157	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	197.600	203.300	196.967	393.933
158	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	240.000	249.600	256.800	248.800	248.800
159	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	280.000	291.200	299.600	290.267	580.533
160	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	600.000	624.000	642.000	622.000	1.244.000
	Instalación Sanitaria							
161	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.200.000	1.248.000	1.284.000	1.244.000	1.244.000
162	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.800.000	1.872.000	1.926.000	1.866.000	1.866.000
163	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	4.800.000	4.992.000	5.136.000	4.976.000	4.976.000
164	Registro 40x40	un	1,00	320.000	332.800	342.400	331.733	331.733
165	Limpieza final	m2	40,00	27.500	28.600	29.425	28.508	1.140.333
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN CENTRO DE ATENCION A LA FAMILIA Y LA INFANCIA KO'EYU								
	Preparación de la obra							
166	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.200	8.528	8.774	8.501	340.027
167	Replanteo	m2	37,00	8.200	8.528	8.774	8.501	314.525

Luis Esteban Rojas Alvarez
Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



168	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	800.000	832.000	856.000	829.333	5.722.400
	Estructura de H° A° :							
169	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	1.015.933
170	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	870.800
171	Viga cumbreira y galería (H° A°)	m3	0,50	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	1.451.333
172	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.800.000	2.912.000	2.996.000	2.902.667	6.734.187
	Muros de nivelación :							
173	De 0,15 cm.	m2	4,60	120.000	124.800	128.400	124.400	572.240
174	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	120.000	124.800	128.400	124.400	933.000
	Aislación asfáltica :							
175	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	28.000	29.120	29.960	29.027	362.833
	Muros de elevación :							
176	De 0,15 a revocar	m2	49,60	120.000	124.800	128.400	124.400	6.170.240
177	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	180.000	187.200	192.600	186.600	10.139.844
178	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	40.000	41.600	42.800	41.467	290.267
	Pilares de ladrillos comunes prensados:							
179	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	220.000	228.800	235.400	228.067	1.710.500
	Techo :							
180	De tejas y tejelones prensadas a maquina	m2	52,00	360.000	374.400	385.200	373.200	19.406.400
181	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.400.000	4.576.000	4.708.000	4.561.333	4.561.333
	Revoques :							
182	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	45.000	46.800	48.150	46.650	4.408.425
183	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	45.000	46.800	48.150	46.650	793.050
184	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	60.000	62.400	64.200	62.200	2.985.600
185	De pilares de H° A°	ml	3,20	60.000	62.400	64.200	62.200	199.040
186	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	50.000	52.000	53.500	51.833	4.524.013
187	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	40.000	41.600	42.800	41.467	3.619.211
188	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	200.000	208.000	214.000	207.333	18.096.053
189	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	36.000	37.440	38.520	37.320	2.011.548
	Aberturas metálicas :							

Lic. Esteban Rojas Alvarado
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
 Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
 Tel. 048-210.227
 Canindeyú-Paraguay



190	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	490.000	509.600	524.300	507.967	1.523.900
191	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	520.000	540.800	556.400	539.067	1.536.340
192	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	520.000	540.800	556.400	539.067	1.018.836
	Alfeizar de ventanas :							
193	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	60.000	62.400	64.200	62.200	149.280
	Pinturas :							
194	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	27.000	28.080	28.890	27.990	2.351.160
195	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	25.000	26.000	26.750	25.917	272.125
196	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	27.000	28.080	28.890	27.990	1.047.946
197	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	32.000	33.280	34.240	33.173	215.627
198	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	25.000	26.000	26.750	25.917	2.518.841
199	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	25.000	26.000	26.750	25.917	1.347.667
200	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	32.000	33.280	34.240	33.173	126.059
201	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	27.000	28.080	28.890	27.990	2.233.602
202	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	32.000	33.280	34.240	33.173	364.907
203	Revestido de Azulejos	m2	5,70	120.000	124.800	128.400	124.400	709.080
204	Vidrios dobles	m2	2,40	180.000	187.200	192.600	186.600	447.840
205	Capitel de pilares	un.	3,00	60.000	62.400	64.200	62.200	186.600
206	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.200.000	1.248.000	1.284.000	1.244.000	1.244.000
	Desague Pluvial							
207	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80	120.000	124.800	128.400	124.400	4.702.320
	Instalación eléctrica							
208	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	190.000	197.600	203.300	196.967	984.833
209	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	197.600	203.300	196.967	393.933
210	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	190.000	197.600	203.300	196.967	1.378.767
211	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	190.000	197.600	203.300	196.967	984.833
212	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	197.600	203.300	196.967	393.933
213	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	240.000	249.600	256.800	248.800	248.800

Luis Esteban Rojas Álvarez
 Encargado de la UOC
 Municipalidad de Villa Curuguaty





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



214	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	Un.	2,00		280.000	291.200	299.600	290.267	580.533
215	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00		600.000	624.000	642.000	622.000	1.244.000
Instalación Sanitaria									
216	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00		1.200.000	1.248.000	1.284.000	1.244.000	1.244.000
217	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00		1.800.000	1.872.000	1.926.000	1.866.000	1.866.000
218	b- Desagüe Cloacal	un	1,00		4.800.000	4.992.000	5.136.000	4.976.000	4.976.000
219	Registro 40x40	un	1,00		320.000	332.800	342.400	331.733	331.733
220	Limpieza final	m2	40,00		27.500	28.600	29.425	28.508	1.140.333

Conforme al procedimiento realizado y el cuadro presentado, tal como se puede verificar en el presente dictamen, no se ha podido obtener la combinación de fuentes, si bien se ha verificado el historial de precios adjudicados en el SICP tanto de la propia convocante como la de otras instituciones, se debe tener en cuenta que no se puede utilizar dichos precios ya que no son precios actualizados, es por ello que no se puede realizar la combinación de fuentes y siendo esto un factor determinante a objeto del presente análisis, invocamos la **EXCEPCIONALIDAD** del caso por no poder cumplir con lo que la normativa que enuncia en el apartado de "Método para la elaboración de precios referenciales" donde debemos de seleccionar al menos tres precios obtenidos de la combinación de dos o más opciones.

Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

En cumplimiento del Art. 2° de la Resolución DNCP N° 454/2024; se establece que la ESTIMACIÓN DE COSTOS conforme al CUADRO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA aquí detallado.

Conclusión:

Por tanto, con base a lo expuesto, esta Unidad concluye que el precio promedio establecido en el presente proceso, se adecua a lo establecido en el Art. 2° de la Resolución DNCP N° 454/2024.

Es mi Dictamen.


Lic. Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Curuguaty





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Villa Curuguaty, 28 de Noviembre del 2024.-

Señores
POTENCIALES OFERENTES
Presente

Ref.: SOLICITAR PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 01/2024 – CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLA CURUGUATY CON FONDOS DEL FONACIDE

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Villa Curuguaty se dirige a Usted, SOLICITAR PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE MATADERIA MUNICIPAL DE CURUGUATY, con el objeto de realizar un análisis de precios para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024 y así obtener un precio referencial de la zona para utilizar como precio de referencia del llamado CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLA CURUGUATY CON FONDOS DEL FONACIDE

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.



LUIS ESTEBAN ROJAS ALVAREZ
Encargado de la UOC

Anexo: Planilla de Servicios Requeridos para Presupuestar


Day Mon Construcciones
RUC: 4338770-5
Cel.: (0983) 285 184



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Villa Curuguaty, 28 de Noviembre del 2024.-

Señores
POTENCIALES OFERENTES
Presente

Ref.: SOLICITAR PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 01/2024 – CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLA CURUGUATY CON FONDOS DEL FONACIDE

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Villa Curuguaty se dirige a Usted, SOLICITAR PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE MATADERIA MUNICIPAL DE CURUGUATY, con el objeto de realizar un análisis de precios para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024 y así obtener un precio referencial de la zona para utilizar como precio de referencia del llamado CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLA CURUGUATY CON FONDOS DEL FONACIDE

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.



Luis Esteban Rojas Alvarez
LUIS ESTEBAN ROJAS ALVAREZ
Encargado de la UOC

Anexo: Planilla de Servicios Requeridos para Presupuestar

[Handwritten Signature]
CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA
RUC: 5832735-5
Cel.: (0984) 430 736



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Villa Curuguaty, 28 de Noviembre del 2024.-

Señores
POTENCIALES OFERENTES
Presente

Ref.: SOLICITAR PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 01/2024 – CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLA CURUGUATY CON FONDOS DEL FONACIDE

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Villa Curuguaty se dirige a Usted, SOLICITAR PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE MATADERIA MUNICIPAL DE CURUGUATY, con el objeto de realizar un análisis de precios para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024 y así obtener un precio referencial de la zona para utilizar como precio de referencia del llamado CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLA CURUGUATY CON FONDOS DEL FONACIDE

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente



Luis Esteban Rojas Alvarez
LUIS ESTEBAN ROJAS ALVAREZ
Encargado de la UOC





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Centro de Atención Integral a la Infancia y la Familia Ko'e Yu - Curuguaty

BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES→ 37 m2

N°	RUBRO	UN IDA D	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00		-
1.2	Replanteo	m2	37,00		-
2	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,90		-
3	Estructura de H° A° :				
3.1	Zapatatas de H° A°	m3	0,35		-
3.2	Pilares de H° A°	m3	0,30		-
3.3	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50		-
3.4	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32		-
4	Muros de nivelación :				
4.1	De 0,15 cm.	m2	4,60		-
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50		-
6	Aislación asfáltica :				
6.1	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50		-
7	Muros de elevación :				
7.1	De 0,15 a revocar	m2	49,60		-
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34		-
7.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00		-
8	Pilares de ladrillos comunes prensados:				
8.1	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50		-
9	Techo :				
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00		-
9.2	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00		-
10	Revoques :				
10.1	De paredes al interior a una capa	m2	94,50		-
10.2	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00		-
10.3	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00		-
10.4	De pilares de H° A°	ml	3,20		-
11	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28		-
11.1	Carpeta de nivelacion	m2	87,28		-
12	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28		-
13	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90		-
15	Aberturas metálicas :				
15.1	Ventanas tipo balancines	m2	3,00		-
15.2	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85		-
15.3	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89		-
16	Alfeizar de ventanas :				
16.1	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40		-
17	Pinturas :				
17.1	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00		-
17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50		-
17.3	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44		-

Planilla de trabajos a presupuestar



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



17.4	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50		-
17.5	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19		-
17.6	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00		-
17.7	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80		-
17.8	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80		-
17.9	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00		-
18	Revestido de Azulejos	m2	5,70		-
19	Vidrios dobles	m2	2,40		-
20	Capitel de pilares	un.	3,00		-
21	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00		-
22	Desague Pluvial				
22.1	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80		-
23	Instalación eléctrica				
23.1	Instalación del tablero TS	Bo c.	5,00		-
23.2	Instalación de comandos de ventiladores	Bo c.	2,00		-
23.3	Alimentación de los circuitos de luces	Bo c.	7,00		-
23.4	Alimentación de los circuitos de tomas	Bo c.	5,00		-
23.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Bo c.	2,00		-
23.6	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00		-
23.7	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00		-
23.8	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00		-
25	Instalación Sanitaria				
25.1	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00		-
25.2	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00		-
25.3	b- Desagüe Cloacal	un	1,00		-
25.4	Registro 40x40	un	1,00		-
28	Limpieza final	m2	40,00		-
29	Cartel de Obra	un	1,00		-
	TOTAL GENERAL				-

Escuela Básica N° 7760 Colonia Indígena Fortuna

BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES → 37 m2

N°	RUBRO	UN IDA D	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00		-
1.2	Replanteo	m2	37,00		-
2	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90		-
3	Estructura de H° A° :				
3.1	Zapatas de H° A°	m3	0,35		-
3.2	Pilares de H° A°	m3	0,30		-



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



3.3	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50		-
3.4	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32		-
4	Muros de nivelación :				
4.1	De 0,15 cm.	m2	4,60		-
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50		-
6	Aislación asfáltica :				
6.1	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50		-
7	Muros de elevación :				
7.1	De 0,15 a revocar	m2	49,60		-
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34		-
7.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00		-
8	Pilares de ladrillos comunes prensados:				
8.1	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50		-
9	Techo :				
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00		-
9.2	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00		-
10	Revoques :				
10.1	De paredes al interior a una capa	m2	94,50		-
10.2	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00		-
10.3	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00		-
10.4	De pilares de H° A°	ml	3,20		-
11	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28		-
11.1	Carpeta de nivelacion	m2	87,28		-
12	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28		-
13	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90		-
15	Aberturas metálicas :				
15.1	Ventanas tipo balancines	m2	3,00		-
15.2	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85		-
15.3	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89		-
16	Alfeizar de ventanas :				
16.1	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40		-
17	Pinturas :				
17.1	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00		-
17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50		-
17.3	De viga galería,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44		-
17.4	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50		-
17.5	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19		-
17.6	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00		-
17.7	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80		-
17.8	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80		-
17.9	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00		-
18	Revestido de Azulejos	m2	5,70		-
19	Vidrios dobles	m2	2,40		-
20	Capitel de pilares	un.	3,00		-



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
 Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
 Tel. 048-210.227
 Canindeyú-Paraguay



21	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00		-
22	Desague Pluvial				
22.1	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80		-
23	Instalación eléctrica				
23.1	Instalación del tablero TS	Bo c.	5,00		-
23.2	Instalación de comandos de ventiladores	Bo c.	2,00		-
23.3	Alimentación de los circuitos de luces	Bo c.	7,00		-
23.4	Alimentación de los circuitos de tomas	Bo c.	5,00		-
23.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Bo c.	2,00		-
23.6	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00		-
23.7	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00		-
23.8	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00		-
25	Instalación Sanitaria				
25.1	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00		-
25.2	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00		-
25.3	b- Desagüe Cloacal	un	1,00		-
25.4	Registro 40x40	un	1,00		-
28	Limpieza final	m2	40,00		-
29	Cartel de Obra	un	1,00		-
	TOTAL GENERAL				-

Escuela Básica 5744 San Roque

BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES→ 37 m2

N°	RUBRO	UN IDA D	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00		-
1.2	Replanteo	m2	37,00		-
2	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,90		-
3	Estructura de H° A° :				
3.1	Zapatas de H° A°	m3	0,35		-
3.2	Pilares de H° A°	m3	0,30		-
3.3	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50		-
3.4	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32		-
4	Muros de nivelación :				
4.1	De 0,15 cm.	m2	4,60		-
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50		-
6	Aislación asfáltica :				
6.1	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50		-
7	Muros de elevación :				
7.1	De 0,15 a revocar	m2	49,60		-
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34		-
7.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00		-
8	Pilares de ladrillos comunes prensados:				



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
 Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
 Tel. 048-210.227
 Canindeyú-Paraguay



8.1	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50		-
9	Techo :				
9.1	De tejas y tejelones prensadas a maquina	m2	52,00		-
9.2	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00		-
10	Revoques :				
10.1	De paredes al interior a una capa	m2	94,50		-
10.2	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00		-
10.3	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00		-
10.4	De pilares de H° A°	ml	3,20		-
11	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28		-
11.1	Carpeta de nivelacion	m2	87,28		-
12	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28		-
13	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90		-
15	Aberturas metálicas :				
15.1	Ventanas tipo balancines	m2	3,00		-
15.2	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85		-
15.3	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89		-
16	Alfeizar de ventanas :				
16.1	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40		-
17	Pinturas :				
17.1	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00		-
17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50		-
17.3	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44		-
17.4	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50		-
17.5	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19		-
17.6	De tejelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00		-
17.7	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80		-
17.8	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80		-
17.9	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00		-
18	Revestido de Azulejos	m2	5,70		-
19	Vidrios dobles	m2	2,40		-
20	Capitel de pilares	un.	3,00		-
21	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00		-
22	Desague Pluvial				
22.1	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80		-
23	Instalación eléctrica				
23.1	Instalación del tablero TS	Bo c.	5,00		-
23.2	Instalación de comandos de ventiladores	Bo c.	2,00		-
23.3	Alimentación de los circuitos de luces	Bo c.	7,00		-
23.4	Alimentación de los circuitos de tomas	Bo c.	5,00		-
23.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Bo c.	2,00		-
23.6	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00		-



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
 Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
 Tel. 048-210.227
 Canindeyú-Paraguay



23.7	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	Un.	2,00		-
23.8	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00		-
25	Instalación Sanitaria				
25.1	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00		-
25.2	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00		-
25.3	b- Desagüe Cloacal	un	1,00		-
25.4	Registro 40x40	un	1,00		-
28	Limpieza final	m2	40,00		-
29	Cartel de Obra	un	1,00		-
	TOTAL GENERAL				-

Centro de Educación Especial AMOR Y VIDA

BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES→ 37 m2

N°	RUBRO	UNIDA D	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00		-
1.2	Replanteo	m2	37,00		-
2	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,90		-
3	Estructura de H° A° :				
3.1	Zapatas de H° A°	m3	0,35		-
3.2	Pilares de H° A°	m3	0,30		-
3.3	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50		-
3.4	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32		-
4	Muros de nivelación :				
4.1	De 0,15 cm.	m2	4,60		-
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50		-
6	Aislación asfáltica :				
6.1	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50		-
7	Muros de elevación :				
7.1	De 0,15 a revocar	m2	49,60		-
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34		-
7.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00		-
8	Pilares de ladrillos comunes prensados:				
8.1	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50		-
9	Techo :				
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00		-
9.2	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00		-
10	Revoques :				
10.1	De paredes al interior a una capa	m2	94,50		-
10.2	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00		-
10.3	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00		-
10.4	De pilares de H° A°	ml	3,20		-
11	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28		-
11.1	Carpeta de nivelacion	m2	87,28		-

Total General asciende a la suma de Gs.: _____



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



12	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28		-
13	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90		-
15	Aberturas metálicas :				
15.1	Ventanas tipo balancines	m2	3,00		-
15.2	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85		-
15.3	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89		-
16	Alfeizar de ventanas :				
16.1	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40		-
17	Pinturas :				
17.1	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00		-
17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50		-
17.3	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44		-
17.4	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50		-
17.5	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19		-
17.6	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00		-
17.7	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80		-
17.8	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80		-
17.9	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00		-
18	Revestido de Azulejos	m2	5,70		-
19	Vidrios dobles	m2	2,40		-
20	Capitel de pilares	un.	3,00		-
21	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00		-
22	Desague Pluvial				
22.1	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80		-
23	Instalación eléctrica				
23.1	Instalación del tablero TS	Bo c.	5,00		-
23.2	Instalación de comandos de ventiladores	Bo c.	2,00		-
23.3	Alimentación de los circuitos de luces	Bo c.	7,00		-
23.4	Alimentación de los circuitos de tomas	Bo c.	5,00		-
23.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Bo c.	2,00		-
23.6	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00		-
23.7	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	Un.	2,00		-
23.8	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00		-
25	Instalación Sanitaria				
25.1	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00		-
25.2	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00		-
25.3	b- Desagüe Cloacal	un	1,00		-
25.4	Registro 40x40	un	1,00		-
28	Limpieza final	m2	40,00		-
29	Cartel de Obra	un	1,00		-
	TOTAL GENERAL				-

Firmado por: _____



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Luis Esteban Rojas Alvarez
LUIS ESTEBAN ROJAS ALVAREZ
Encargado de la UOC



CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA

de Vidal Dionicio Brítez Florentín

Construcción de Edificios, Alcantarillado
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Calle Barrio Ciudad Nueva, Casa N° 34
Curuguaty - Canindeyú - Paraguar

Tel.: (0984) 430.736

Fecha: 28/11/2024

Nota de Presupuesto

Sr. Lic. Luis Rojas – Encargado UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty
Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio donde corresponda a fin de remitir presupuesto de obras solicitado por su persona, los cuales se detallan en los cuadros siguientes PARA LAS 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOLICITADAS EN SU PLANILLA:

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN ESCUELA BASICA N° 5744 SAN ROQUE - PASO REAL					
Preparación de la obra					
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.528	341.120
2	Replanteo	m2	37,00	8.528	315.536
3	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,90	832.000	5.740.800
Estructura de H° A° :					
4	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.912.000	1.019.200
5	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.912.000	873.600
6	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.912.000	1.456.000
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.912.000	6.755.840
Muros de nivelación :					
8	De 0,15 cm.	m2	4,60	124.800	574.080
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	124.800	936.000
Aislación asfáltica :					
10	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	29.120	364.000
Muros de elevación :					
11	De 0,15 a revocar	m2	49,60	124.800	6.190.080
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	187.200	10.172.448
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	41.600	291.200
Pilares de ladrillos comunes prensados:					
14	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	228.800	1.716.000
Techo :					
15	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	374.400	19.468.800
16	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.576.000	4.576.000
Revoques :					
17	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	46.800	4.422.600
18	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	46.800	795.600
19	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	62.400	2.995.200
20	De pilares de H° A°	ml	3,20	62.400	199.680



CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA

de Vidal Dionicio Brítez Florentín

Construcción de Edificios, Alcantarillado
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Calle Barrio Ciudad Nueva, Casa N° 34
Curuguaty - Canindeyú - Paraguar

Tel.: (0984) 430.736

21	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	52.000	4.538.560
22	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	41.600	3.630.848
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	208.000	18.154.240
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	37.440	2.018.016
	Aberturas metálicas :				-
25	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	509.600	1.528.800
26	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	540.800	1.541.280
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	540.800	1.022.112
	Alfeizar de ventanas :				-
28	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	62.400	149.760
	Pinturas :				-
29	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	28.080	2.358.720
30	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	26.000	273.000
31	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.080	1.051.315
32	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	33.280	216.320
33	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.000	2.526.940
34	De tejelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	26.000	1.352.000
35	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	33.280	126.464
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	28.080	2.240.784
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	33.280	366.080
38	Revestido de Azulejos	m2	5,70	124.800	711.360
39	Vidrios dobles	m2	2,40	187.200	449.280
40	Capitel de pilares	un.	3,00	62.400	187.200
41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.248.000	1.248.000
	Desague Pluvial				-
42	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80	124.800	4.717.440
	Instalación eléctrica				-
43	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	197.600	988.000
44	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	197.600	395.200
45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	197.600	1.383.200
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	197.600	988.000
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	197.600	395.200
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	249.600	249.600
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	Un.	2,00	291.200	582.400
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	624.000	1.248.000
	Instalación Sanitaria				-
51	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.248.000	1.248.000



CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA

de Vidal Dionicio Brítez Florentín

Construcción de Edificios, Alcantarillado
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Calle Barrio Ciudad Nueva, Casa N° 34
Curuguaty - Canindeyú - Paraguav

Tel.: (0984) 430.736

52	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.872.000	1.872.000
53	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	4.992.000	4.992.000
54	Registro 40x40	un	1,00	332.800	332.800
55	Limpieza final	m2	40,00	28.600	1.144.000
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL AMOR Y VIDA					
Preparación de la obra					
56	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.528	341.120
57	Replanteo	m2	37,00	8.528	315.536
58	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,90	832.000	5.740.800
Estructura de H° A° :					
59	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.912.000	1.019.200
60	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.912.000	873.600
61	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.912.000	1.456.000
62	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.912.000	6.755.840
Muros de nivelación :					
63	De 0,15 cm.	m2	4,60	124.800	574.080
64	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	124.800	936.000
Aislación asfáltica :					
65	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	29.120	364.000
Muros de elevación :					
66	De 0,15 a revocar	m2	49,60	124.800	6.190.080
67	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	187.200	10.172.448
68	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	41.600	291.200
Pilares de ladrillos comunes prensados:					
69	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	228.800	1.716.000
Techo :					
70	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	374.400	19.468.800
71	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.576.000	4.576.000
Revoques :					
72	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	46.800	4.422.600
73	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	46.800	795.600
74	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	62.400	2.995.200
75	De pilares de H° A°	ml	3,20	62.400	199.680
76	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	52.000	4.538.560
77	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	41.600	3.630.848
78	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	208.000	18.154.240
79	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	37.440	2.018.016



CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA

de Vidal Dionicio Brítez Florentín

Construcción de Edificios, Alcantarillado
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Calle Barrio Ciudad Nueva, Casa N° 34
Curuguaty - Canindeyú - Paraguav

Tel.: (0984) 430.736

	Aberturas metálicas :				
80	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	509.600	1.528.800
91	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	540.800	1.541.280
82	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	540.800	1.022.112
	Alfeizar de ventanas :				
83	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	62.400	149.760
	Pinturas :				
84	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	28.080	2.358.720
85	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	26.000	273.000
86	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.080	1.051.315
87	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	33.280	216.320
88	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.000	2.526.940
89	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	26.000	1.352.000
90	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	33.280	126.464
91	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	28.080	2.240.784
92	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	33.280	366.080
93	Revestido de Azulejos	m2	5,70	124.800	711.360
94	Vidrios dobles	m2	2,40	187.200	449.280
95	Capitel de pilares	un.	3,00	62.400	187.200
96	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.248.000	1.248.000
	Desague Pluvial				
97	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80	124.800	4.717.440
	Instalación eléctrica				
98	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	197.600	988.000
99	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	197.600	395.200
100	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	197.600	1.383.200
101	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	197.600	988.000
102	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	197.600	395.200
103	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	249.600	249.600
104	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	Un.	2,00	291.200	582.400
105	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	624.000	1.248.000
	Instalación Sanitaria				
106	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.248.000	1.248.000
107	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.872.000	1.872.000
108	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	4.992.000	4.992.000
109	Registro 40x40	un	1,00	332.800	332.800
110	Limpieza final	m2	40,00	28.600	1.144.000



CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA

de Vidal Dionicio Brítez Florentín

Construcción de Edificios, Alcantarillado
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Calle Barrio Ciudad Nueva, Casa N° 34
Curuguaty - Canindeyú - Paraguará

Tel.: (0984) 430.736

CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN ESCUELA BASICA N° 7760 COLONIA INDIGENA FORTUNA					
	Preparación de la obra				
111	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.528	341.120
112	Replanteo	m2	37,00	8.528	315.536
113	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,90	832.000	5.740.800
	Estructura de H° A° :				-
114	Zapatatas de H° A°	m3	0,35	2.912.000	1.019.200
115	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.912.000	873.600
116	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.912.000	1.456.000
117	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.912.000	6.755.840
	Muros de nivelación :				-
118	De 0,15 cm.	m2	4,60	124.800	574.080
119	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	124.800	936.000
	Aislación asfáltica :				-
120	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	29.120	364.000
	Muros de elevación :				-
121	De 0,15 a revocar	m2	49,60	124.800	6.190.080
122	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	187.200	10.172.448
123	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	41.600	291.200
	Pilares de ladrillos comunes prensados:				-
124	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	228.800	1.716.000
	Techo :				-
125	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	374.400	19.468.800
126	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.576.000	4.576.000
	Revoques :				-
127	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	46.800	4.422.600
128	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	46.800	795.600
129	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	62.400	2.995.200
130	De pilares de H° A°	ml	3,20	62.400	199.680
131	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	52.000	4.538.560
132	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	41.600	3.630.848
133	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	208.000	18.154.240
134	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	37.440	2.018.016
	Aberturas metálicas :				-
135	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	509.600	1.528.800
136	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	540.800	1.541.280
137	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	540.800	1.022.112



CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA

de Vidal Dionicio Brítez Florentín

Construcción de Edificios, Alcantarillado
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Calle Barrio Ciudad Nueva, Casa N° 34
Curuguaty - Canindeyú - Paraguav

Tel.: (0984) 430.736

	Alfeizar de ventanas :				
138	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	62.400	149.760
	Pinturas :				
139	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	28.080	2.358.720
140	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	26.000	273.000
141	De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.080	1.051.315
142	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	33.280	216.320
143	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.000	2.526.940
144	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	26.000	1.352.000
145	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	33.280	126.464
146	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	28.080	2.240.784
147	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	33.280	366.080
148	Revestido de Azulejos	m2	5,70	124.800	711.360
149	Vidrios dobles	m2	2,40	187.200	449.280
150	Capitel de pilares	un.	3,00	62.400	187.200
151	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.248.000	1.248.000
	Desague Pluvial				
152	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80	124.800	4.717.440
	Instalación eléctrica				
153	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	197.600	988.000
154	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	197.600	395.200
155	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	197.600	1.383.200
156	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	197.600	988.000
157	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	197.600	395.200
158	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	249.600	249.600
159	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	291.200	582.400
160	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	624.000	1.248.000
	Instalación Sanitaria				
161	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.248.000	1.248.000
162	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.872.000	1.872.000
163	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	4.992.000	4.992.000
164	Registro 40x40	un	1,00	332.800	332.800
165	Limpieza final	m2	40,00	28.600	1.144.000
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN CENTRO DE ATENCION A LA FAMILIA Y LA INFANCIA KO'EYU					
	Preparación de la obra				
166	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.528	341.120
167	Replanteo	m2	37,00	8.528	315.536



CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA

de Vidal Dionicio Brítez Florentín

Construcción de Edificios, Alcantarillado
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Calle Barrio Ciudad Nueva, Casa N° 34
Curuguaty - Canindeyú - Paraguará

Tel.: (0984) 430.736

168	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	832.000	5.740.800
	Estructura de H° A° :				-
169	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.912.000	1.019.200
170	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.912.000	873.600
171	Viga cumbreira y galería (H° A°)	m3	0,50	2.912.000	1.456.000
172	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.912.000	6.755.840
	Muros de nivelación :				-
173	De 0,15 cm.	m2	4,60	124.800	574.080
174	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	124.800	936.000
	Aislación asfáltica :				-
175	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	29.120	364.000
	Muros de elevación :				-
176	De 0,15 a revocar	m2	49,60	124.800	6.190.080
177	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	187.200	10.172.448
178	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	41.600	291.200
	Pilares de ladrillos comunes prensados:				-
179	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H° A°	ml	7,50	228.800	1.716.000
	Techo :				-
180	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	374.400	19.468.800
181	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.576.000	4.576.000
	Revoques :				-
182	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	46.800	4.422.600
183	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	46.800	795.600
184	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	62.400	2.995.200
185	De pilares de H° A°	ml	3,20	62.400	199.680
186	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	52.000	4.538.560
187	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	41.600	3.630.848
188	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	208.000	18.154.240
189	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	37.440	2.018.016
	Aberturas metálicas :				-
190	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	509.600	1.528.800
191	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	540.800	1.541.280
192	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	540.800	1.022.112
	Alfeizar de ventanas :				-
193	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	62.400	149.760
	Pinturas :				-
194	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	28.080	2.358.720



CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA

de Vidal Dionicio Brítez Florentín

Construcción de Edificios, Alcantarillado
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Calle Barrio Ciudad Nueva, Casa N° 34
Curuguaty - Canindeyú - Paraguav

Tel.: (0984) 430.736

195	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	26.000	273.000
196	De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.080	1.051.315
197	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	33.280	216.320
198	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.000	2.526.940
199	De tejelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	26.000	1.352.000
200	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	33.280	126.464
201	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	28.080	2.240.784
202	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	33.280	366.080
203	Revestido de Azulejos	m2	5,70	124.800	711.360
204	Vidrios dobles	m2	2,40	187.200	449.280
205	Capitel de pilares	un.	3,00	62.400	187.200
206	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.248.000	1.248.000
	Desague Pluvial				-
207	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80	124.800	4.717.440
	Instalación eléctrica				-
208	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	197.600	988.000
209	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	197.600	395.200
210	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	197.600	1.383.200
211	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	197.600	988.000
212	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	197.600	395.200
213	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	249.600	249.600
214	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	291.200	582.400
215	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	624.000	1.248.000
	Instalación Sanitaria				-
216	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.248.000	1.248.000
217	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.872.000	1.872.000
218	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	4.992.000	4.992.000
219	Registro 40x40	un	1,00	332.800	332.800
220	Limpieza final	m2	40,00	28.600	1.144.297
TOTAL GENERAL					541.723.110

El presupuesto remitido es bajo el sistema llave en mano, es decir incluye mano de obra y materiales, así también todos los impuestos.

CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA
 RUC: 5832735-5
 Cel.: (0984) 430 736



Day-Mon Construcciones

de Soriano Sosa

Construcción de Edificios

Tel.: (0983) 285.184

B° Ciudad Nueva 400 a 1 cuadra y media de la Hípica
Curuguay - Canindeyú - Paraguay

PRESUPUESTO DE OBRAS

Obra: CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO

INSTITUCIONES: Centro de Atención Integral a la Infancia y la Familia Ko'e Yu – Curuguay

- Escuela Básica N° 7760 Colonia Indígena Fortuna
- Escuela Básica N° 5744 San Roque
- Centro de Educación Especial AMOR Y VIDA

Contratante: Municipalidad de Villa Curuguay

Presupuesto Valido por: 15 días

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN ESCUELA BASICA N° 5744 SAN ROQUE - PASO REAL					
Preparación de la obra					
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.200	328.000
2	Replanteo	m2	37,00	8.200	303.400
3	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,90	800.000	5.520.000
Estructura de H° A° :					
4	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.800.000	980.000
5	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.800.000	840.000
6	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.800.000	1.400.000
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.800.000	6.496.000
Muros de nivelación :					
8	De 0,15 cm.	m2	4,60	120.000	552.000
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	120.000	900.000
Aislación asfáltica :					
10	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	28.000	350.000
Muros de elevación :					
11	De 0,15 a revocar	m2	49,60	120.000	5.952.000
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	180.000	9.781.200
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	40.000	280.000
Pilares de ladrillos comunes prensados:					
14	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	220.000	1.650.000
Techo :					
15	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	360.000	18.720.000
16	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.400.000	4.400.000
Revoques :					
17	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	45.000	4.252.500



Day-Mon Construcciones

de Soriano Sosa

Construcción de Edificios

Tel.: (0983) 285.184

B° Ciudad Nueva 400 a 1 cuadra y media de la Hípica
Curuguay - Canindeyú - Paraguay

18	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	45.000	765.000
19	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	60.000	2.880.000
20	De pilares de H° A°	ml	3,20	60.000	192.000
21	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	50.000	4.364.000
22	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	40.000	3.491.200
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	200.000	17.456.000
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	36.000	1.940.400
	Aberturas metálicas :				-
25	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	490.000	1.470.000
26	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	520.000	1.482.000
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	520.000	982.800
	Alfeizar de ventanas :				-
28	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	60.000	144.000
	Pinturas :				-
29	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	27.000	2.268.000
30	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	25.000	262.500
31	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	27.000	1.010.880
32	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	32.000	208.000
33	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	25.000	2.429.750
34	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	25.000	1.300.000
35	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	32.000	121.600
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	27.000	2.154.600
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	32.000	352.000
38	Revestido de Azulejos	m2	5,70	120.000	684.000
39	Vidrios dobles	m2	2,40	180.000	432.000
40	Capitel de pilares	un.	3,00	60.000	180.000
41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.200.000	1.200.000
	Desague Pluvial				-
42	a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,80	120.000	4.536.000
	Instalación eléctrica				-
43	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	190.000	950.000
44	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	380.000
45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	190.000	1.330.000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	190.000	950.000
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	380.000
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	240.000	240.000



Day-Mon Construcciones

de Soriano Sosa

Construcción de Edificios

Tel.: (0983) 285.184

B° Ciudad Nueva 400 a 1 cuadra y media de la Hípica
Curuguay - Canindeyú - Paraguay

49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	280.000	560.000
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	600.000	1.200.000
	Instalación Sanitaria				-
51	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.200.000	1.200.000
52	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.800.000	1.800.000
53	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	4.800.000	4.800.000
54	Registro 40x40	un	1,00	320.000	320.000
55	Limpieza final	m2	40,00	27.500	1.100.000
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL AMOR Y VIDA					
	Preparación de la obra				
56	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.200	328.000
57	Replanteo	m2	37,00	8.200	303.400
58	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	800.000	5.520.000
	Estructura de H° A° :				-
59	Zapatatas de H° A°	m3	0,35	2.800.000	980.000
60	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.800.000	840.000
61	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.800.000	1.400.000
62	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.800.000	6.496.000
	Muros de nivelación :				-
63	De 0,15 cm.	m2	4,60	120.000	552.000
64	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	120.000	900.000
	Aislación asfáltica :				-
65	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	28.000	350.000
	Muros de elevación :				-
66	De 0,15 a revocar	m2	49,60	120.000	5.952.000
67	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	180.000	9.781.200
68	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	40.000	280.000
	Pilares de ladrillos comunes prensados:				-
69	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	220.000	1.650.000
	Techo :				-
70	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	360.000	18.720.000
71	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.400.000	4.400.000
	Revoques :				-
72	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	45.000	4.252.500
73	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	45.000	765.000
74	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	60.000	2.880.000



Day-Mon Construcciones

de Soriano Sosa

Construcción de Edificios

Tel.: (0983) 285.184

B° Ciudad Nueva 400 a 1 cuadra y media de la Hípica
Curuguay - Canindeyú - Paraguay

75	De pilares de H° A°	ml	3,20	60.000	192.000
76	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	50.000	4.364.000
77	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	40.000	3.491.200
78	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	200.000	17.456.000
79	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	36.000	1.940.400
	Aberturas metálicas :				-
80	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	490.000	1.470.000
91	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	520.000	1.482.000
82	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	520.000	982.800
	Alfeizar de ventanas :				-
83	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	60.000	144.000
	Pinturas :				-
84	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	27.000	2.268.000
85	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	25.000	262.500
86	De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	27.000	1.010.880
87	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	32.000	208.000
88	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	25.000	2.429.750
89	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	25.000	1.300.000
90	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	32.000	121.600
91	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	27.000	2.154.600
92	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	32.000	352.000
93	Revestido de Azulejos	m2	5,70	120.000	684.000
94	Vidrios dobles	m2	2,40	180.000	432.000
95	Capitel de pilares	un.	3,00	60.000	180.000
96	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.200.000	1.200.000
	Desague Pluvial				-
97	a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,80	120.000	4.536.000
	Instalación eléctrica				-
98	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	190.000	950.000
99	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	380.000
100	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	190.000	1.330.000
101	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	190.000	950.000
102	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	380.000
103	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	240.000	240.000
104	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	280.000	560.000
105	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	600.000	1.200.000



Day-Mon Construcciones

de Soriano Sosa

Construcción de Edificios

Tel.: (0983) 285.184

B° Ciudad Nueva 400 a 1 cuadra y media de la Hípica
Curuguaty - Canindeyú - Paraguay

	Instalación Sanitaria				
106	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.200.000	1.200.000
107	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.800.000	1.800.000
108	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	4.800.000	4.800.000
109	Registro 40x40	un	1,00	320.000	320.000
110	Limpieza final	m2	40,00	27.500	1.100.000
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN ESCUELA BASICA N° 7760 COLONIA INDIGENA FORTUNA					
	Preparación de la obra				
111	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.200	328.000
112	Replanteo	m2	37,00	8.200	303.400
113	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,90	800.000	5.520.000
	Estructura de H° A° :				
114	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.800.000	980.000
115	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.800.000	840.000
116	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.800.000	1.400.000
117	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.800.000	6.496.000
	Muros de nivelación :				
118	De 0,15 cm.	m2	4,60	120.000	552.000
119	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	120.000	900.000
	Aislación asfáltica :				
120	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	28.000	350.000
	Muros de elevación :				
121	De 0,15 a revocar	m2	49,60	120.000	5.952.000
122	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	180.000	9.781.200
123	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	40.000	280.000
	Pilares de ladrillos comunes prensados:				
124	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	220.000	1.650.000
	Techo :				
125	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	360.000	18.720.000
126	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.400.000	4.400.000
	Revoques :				
127	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	45.000	4.252.500
128	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	45.000	765.000
129	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	60.000	2.880.000
130	De pilares de H° A°	ml	3,20	60.000	192.000
131	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	50.000	4.364.000



Day-Mon Construcciones

de Soriano Sosa

Construcción de Edificios

Tel.: (0983) 285.184

B° Ciudad Nueva 400 a 1 cuadra y media de la Hípica
Curuguay - Canindeyú - Paraguay

132	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	40.000	3.491.200
133	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	200.000	17.456.000
134	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	36.000	1.940.400
	Aberturas metálicas :				-
135	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	490.000	1.470.000
136	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	520.000	1.482.000
137	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	520.000	982.800
	Alfeizar de ventanas :				-
138	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	60.000	144.000
	Pinturas :				-
139	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	27.000	2.268.000
140	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	25.000	262.500
141	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	27.000	1.010.880
142	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	32.000	208.000
143	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	25.000	2.429.750
144	De tejelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	25.000	1.300.000
145	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	32.000	121.600
146	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	27.000	2.154.600
147	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	32.000	352.000
148	Revestido de Azulejos	m2	5,70	120.000	684.000
149	Vidrios dobles	m2	2,40	180.000	432.000
150	Capitel de pilares	un.	3,00	60.000	180.000
151	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.200.000	1.200.000
	Desague Pluvial				-
152	a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,80	120.000	4.536.000
	Instalación eléctrica				-
153	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	190.000	950.000
154	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	380.000
155	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	190.000	1.330.000
156	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	190.000	950.000
157	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	380.000
158	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	240.000	240.000
159	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	Un.	2,00	280.000	560.000
160	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	600.000	1.200.000
	Instalación Sanitaria				-
161	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.200.000	1.200.000



Day-Mon Construcciones

de Soriano Sosa

Construcción de Edificios

Tel.: (0983) 285.184

B° Ciudad Nueva 400 a 1 cuadra y media de la Hípica
Curuguay - Canindeyú - Paraguay

162	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.800.000	1.800.000
163	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	4.800.000	4.800.000
164	Registro 40x40	un	1,00	320.000	320.000
165	Limpieza final	m2	40,00	27.500	1.100.000
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN CENTRO DE ATENCION A LA FAMILIA Y LA INFANCIA KO'EYU					
	Preparación de la obra				
166	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.200	328.000
167	Replanteo	m2	37,00	8.200	303.400
168	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,90	800.000	5.520.000
	Estructura de H° A° :				
169	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.800.000	980.000
170	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.800.000	840.000
171	Viga cumbreira y galería (H° A°)	m3	0,50	2.800.000	1.400.000
172	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.800.000	6.496.000
	Muros de nivelación :				
173	De 0,15 cm.	m2	4,60	120.000	552.000
174	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	120.000	900.000
	Aislación asfáltica :				
175	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	28.000	350.000
	Muros de elevación :				
176	De 0,15 a revocar	m2	49,60	120.000	5.952.000
177	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	180.000	9.781.200
178	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	40.000	280.000
	Pilares de ladrillos comunes prensados:				
179	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	220.000	1.650.000
	Techo :				
180	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	360.000	18.720.000
181	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.400.000	4.400.000
	Revoques :				
182	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	45.000	4.252.500
183	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	45.000	765.000
184	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	60.000	2.880.000
185	De pilares de H° A°	ml	3,20	60.000	192.000
186	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	50.000	4.364.000
187	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	40.000	3.491.200
188	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	200.000	17.456.000



Day-Mon Construcciones

de Soriano Sosa

Construcción de Edificios

Tel.: (0983) 285.184

B° Ciudad Nueva 400 a 1 cuadra y media de la Hípica
Curuguay - Canindeyú - Paraguay

189	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	36.000	1.940.400
	Aberturas metálicas :				-
190	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	490.000	1.470.000
191	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	520.000	1.482.000
192	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	520.000	982.800
	Alfeizar de ventanas :				-
193	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	60.000	144.000
	Pinturas :				-
194	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	27.000	2.268.000
195	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	25.000	262.500
196	De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	27.000	1.010.880
197	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	32.000	208.000
198	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	25.000	2.429.750
199	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	25.000	1.300.000
200	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	32.000	121.600
201	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	27.000	2.154.600
202	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	32.000	352.000
203	Revestido de Azulejos	m2	5,70	120.000	684.000
204	Vidrios dobles	m2	2,40	180.000	432.000
205	Capitel de pilares	un.	3,00	60.000	180.000
206	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.200.000	1.200.000
	Desague Pluvial				-
207	a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,80	120.000	4.536.000
	Instalación eléctrica				-
208	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	190.000	950.000
209	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	380.000
210	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	190.000	1.330.000
211	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	190.000	950.000
212	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	190.000	380.000
213	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	240.000	240.000
214	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	280.000	560.000
215	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	600.000	1.200.000
	Instalación Sanitaria				-
216	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.200.000	1.200.000
217	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.800.000	1.800.000
218	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	4.800.000	4.800.000



Day-Mon Construcciones

de Soriano Sosa

Construcción de Edificios

Tel.: (0983) 285.184

B° Ciudad Nueva 400 a 1 cuadra y media de la Hípica
Curuguay - Canindeyú - Paraguay

219	Registro 40x40	un	1,00	320.000	320.000
220	Limpieza final	m2	40,00	27.500	1.100.192
TOTAL GENERAL					520.887.512

P.A. *[Signature]*
Day-Mon Construcciones
RUC: 4338770-5
Cel.: (0983) 285 184



Nota de Presupuesto

**Sr.Lic. Luis Rojas – Encargado UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty
Presente**

Me dirijo a usted y por su intermedio donde corresponda a fin de remitir presupuesto de obras solicitado por su persona, los cuales se detallan en los cuadros siguientes:

1. Centro de Atención Integral a la Infancia y la Familia Ko'e Yu – Curuguaty
2. Escuela Básica N° 7760 Colonia Indígena Fortuna
3. Escuela Básica N° 5744 San Roque
4. Centro de Educación Especial AMOR Y VIDA

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN ESCUELA BASICA N° 5744 SAN ROQUE - PASO REAL					
	Preparación de la obra				
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.774	350.960
2	Replanteo	m2	37,00	8.774	324.638
3	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,90	856.000	5.906.400
	Estructura de H° A° :				-
4	Zapatatas de H° A°	m3	0,35	2.996.000	1.048.600
5	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.996.000	898.800
6	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.996.000	1.498.000
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.996.000	6.950.720
	Muros de nivelación :				-
8	De 0,15 cm.	m2	4,60	128.400	590.640
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	128.400	963.000
	Aislación asfáltica :				-
10	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	29.960	374.500
	Muros de elevación :				-
11	De 0,15 a revocar	m2	49,60	128.400	6.368.640
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	192.600	10.465.884
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	42.800	299.600
	Pilares de ladrillos comunes prensados:				-

BORDON CONSTRUCCIONES

14	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H° A°	ml	7,50	235.400	1.765.500
	Techo :				-
15	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	385.200	20.030.400
16	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.708.000	4.708.000
	Revoques :				-
17	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	48.150	4.550.175
18	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	48.150	818.550
19	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	64.200	3.081.600
20	De pilares de H° A°	ml	3,20	64.200	205.440
21	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	53.500	4.669.480
22	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	42.800	3.735.584
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	214.000	18.677.920
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	38.520	2.076.228
	Aberturas metálicas :				-
25	Ventanas tipo balcones	m2	3,00	524.300	1.572.900
26	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	556.400	1.585.740
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	556.400	1.051.596
	Alfeizar de ventanas :				-
28	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	64.200	154.080
	Pinturas :				-
29	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	28.890	2.426.760
30	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	26.750	280.875
31	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.890	1.081.642
32	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	34.240	222.560
33	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.750	2.599.833
34	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	26.750	1.391.000
35	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	34.240	130.112
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	28.890	2.305.422
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	34.240	376.640

BORDON CONSTRUCCIONES

38	Revestido de Azulejos	m2	5,70	128.400	731.880
39	Vidrios dobles	m2	2,40	192.600	462.240
40	Capitel de pilares	un.	3,00	64.200	192.600
41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.284.000	1.284.000
	Desague Pluvial				-
42	a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,80	128.400	4.853.520
	Instalación eléctrica				-
43	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	203.300	1.016.500
44	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	203.300	406.600
45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	203.300	1.423.100
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	203.300	1.016.500
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	203.300	406.600
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	256.800	256.800
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	Un.	2,00	299.600	599.200
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	642.000	1.284.000
	Instalación Sanitaria				-
51	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.284.000	1.284.000
52	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.926.000	1.926.000
53	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	5.136.000	5.136.000
54	Registro 40x40	un	1,00	342.400	342.400
55	Limpieza final	m2	40,00	29.425	1.177.000
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL AMOR Y VIDA					
	Preparación de la obra				
56	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.774	350.960
57	Replanteo	m2	37,00	8.774	324.638
58	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	856.000	5.906.400
	Estructura de H° A° :				-
59	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.996.000	1.048.600
60	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.996.000	898.800

BORDON CONSTRUCCIONES

61	Viga cumbreira y galería (H° A°)	m3	0,50	2.996.000	1.498.000
62	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.996.000	6.950.720
	Muros de nivelación :				-
63	De 0,15 cm.	m2	4,60	128.400	590.640
64	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	128.400	963.000
	Aislación asfáltica :				-
65	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	29.960	374.500
	Muros de elevación :				-
66	De 0,15 a revocar	m2	49,60	128.400	6.368.640
67	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	192.600	10.465.884
68	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	42.800	299.600
	Pilares de ladrillos comunes prensados:				-
69	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	235.400	1.765.500
	Techo :				-
70	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	385.200	20.030.400
71	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.708.000	4.708.000
	Revoques :				-
72	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	48.150	4.550.175
73	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	48.150	818.550
74	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	64.200	3.081.600
75	De pilares de H° A°	ml	3,20	64.200	205.440
76	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	53.500	4.669.480
77	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	42.800	3.735.584
78	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	214.000	18.677.920
79	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	38.520	2.076.228
	Aberturas metálicas :				-
80	Ventanas tipo balcones	m2	3,00	524.300	1.572.900
91	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	556.400	1.585.740
82	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	556.400	1.051.596

BORDON CONSTRUCCIONES

	Alfeizar de ventanas :				-
83	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	64.200	154.080
	Pinturas :				-
84	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	28.890	2.426.760
85	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	26.750	280.875
86	De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.890	1.081.642
87	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	34.240	222.560
88	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.750	2.599.833
89	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	26.750	1.391.000
90	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	34.240	130.112
91	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	28.890	2.305.422
92	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	34.240	376.640
93	Revestido de Azulejos	m2	5,70	128.400	731.880
94	Vidrios dobles	m2	2,40	192.600	462.240
95	Capitel de pilares	un.	3,00	64.200	192.600
96	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.284.000	1.284.000
	Desague Pluvial				-
97	a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,80	128.400	4.853.520
	Instalación eléctrica				-
98	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	203.300	1.016.500
99	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	203.300	406.600
100	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	203.300	1.423.100
101	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	203.300	1.016.500
102	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	203.300	406.600
103	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	256.800	256.800
104	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	299.600	599.200
105	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	642.000	1.284.000
	Instalación Sanitaria				-
106	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.284.000	1.284.000

BORDON CONSTRUCCIONES

107	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.926.000	1.926.000
108	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	5.136.000	5.136.000
109	Registro 40x40	un	1,00	342.400	342.400
110	Limpieza final	m2	40,00	29.425	1.177.000
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN ESCUELA BASICA N° 7760 COLONIA INDIGENA FORTUNA					
	Preparación de la obra				
111	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.774	350.960
112	Replanteo	m2	37,00	8.774	324.638
113	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,90	856.000	5.906.400
	Estructura de H° A° :				-
114	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.996.000	1.048.600
115	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.996.000	898.800
116	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.996.000	1.498.000
117	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.996.000	6.950.720
	Muros de nivelación :				-
118	De 0,15 cm.	m2	4,60	128.400	590.640
119	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	128.400	963.000
	Aislación asfáltica :				-
120	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	29.960	374.500
	Muros de elevación :				-
121	De 0,15 a revocar	m2	49,60	128.400	6.368.640
122	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	192.600	10.465.884
123	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	42.800	299.600
	Pilares de ladrillos comunes prensados:				-
124	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	235.400	1.765.500
	Techo :				-
125	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	385.200	20.030.400
126	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.708.000	4.708.000
	Revoques :				-

BORDON CONSTRUCCIONES

127	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	48.150	4.550.175
128	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	48.150	818.550
129	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	64.200	3.081.600
130	De pilares de H° A°	ml	3,20	64.200	205.440
131	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	53.500	4.669.480
132	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	42.800	3.735.584
133	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	214.000	18.677.920
134	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	38.520	2.076.228
	Aberturas metálicas :				-
135	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	524.300	1.572.900
136	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	556.400	1.585.740
137	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	556.400	1.051.596
	Alfeizar de ventanas :				-
138	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	64.200	154.080
	Pinturas :				-
139	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	28.890	2.426.760
140	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	26.750	280.875
141	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.890	1.081.642
142	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	34.240	222.560
143	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.750	2.599.833
144	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	26.750	1.391.000
145	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	34.240	130.112
146	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	28.890	2.305.422
147	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	34.240	376.640
148	Revestido de Azulejos	m2	5,70	128.400	731.880
149	Vidrios dobles	m2	2,40	192.600	462.240
150	Capitel de pilares	un.	3,00	64.200	192.600
151	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.284.000	1.284.000
	Desague Pluvial				-

BORDON CONSTRUCCIONES

152	a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,80	128.400	4.853.520
	Instalación eléctrica				-
153	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	203.300	1.016.500
154	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	203.300	406.600
155	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	203.300	1.423.100
156	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	203.300	1.016.500
157	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	203.300	406.600
158	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	256.800	256.800
159	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	Un.	2,00	299.600	599.200
160	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	642.000	1.284.000
	Instalación Sanitaria				-
161	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.284.000	1.284.000
162	Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable	un	1,00	1.926.000	1.926.000
163	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	5.136.000	5.136.000
164	Registro 40x40	un	1,00	342.400	342.400
165	Limpieza final	m2	40,00	29.425	1.177.000
CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO EN CENTRO DE ATENCION A LA FAMILIA Y LA INFANCIA KO'EYU					
	Preparación de la obra				
166	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.774	350.960
167	Replanteo	m2	37,00	8.774	324.638
168	Excavación y carga de cimientto con PBC	m3	6,90	856.000	5.906.400
	Estructura de H° A° :				-
169	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.996.000	1.048.600
170	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.996.000	898.800
171	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.996.000	1.498.000
172	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.996.000	6.950.720
	Muros de nivelación :				-
173	De 0,15 cm.	m2	4,60	128.400	590.640
174	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	128.400	963.000

BORDON CONSTRUCCIONES

	Aislación asfáltica :				-
175	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	29.960	374.500
	Muros de elevación :				-
176	De 0,15 a revocar	m2	49,60	128.400	6.368.640
177	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	192.600	10.465.884
178	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	42.800	299.600
	Pilares de ladrillos comunes prensados:				-
179	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H° A°	ml	7,50	235.400	1.765.500
	Techo :				-
180	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	385.200	20.030.400
181	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.708.000	4.708.000
	Revoques :				-
182	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	48.150	4.550.175
183	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	48.150	818.550
184	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	64.200	3.081.600
185	De pilares de H° A°	ml	3,20	64.200	205.440
186	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	53.500	4.669.480
187	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	42.800	3.735.584
188	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	214.000	18.677.920
189	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	38.520	2.076.228
	Aberturas metálicas :				-
190	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	524.300	1.572.900
191	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	556.400	1.585.740
192	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	556.400	1.051.596
	Alfeizar de ventanas :				-
193	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	64.200	154.080
	Pinturas :				-
194	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	28.890	2.426.760
195	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	26.750	280.875

BORDON CONSTRUCCIONES

196	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.890	1.081.642
197	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	34.240	222.560
198	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.750	2.599.833
199	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	26.750	1.391.000
200	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	34.240	130.112
201	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	28.890	2.305.422
202	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	34.240	376.640
203	Revestido de Azulejos	m2	5,70	128.400	731.880
204	Vidrios dobles	m2	2,40	192.600	462.240
205	Capitel de pilares	un.	3,00	64.200	192.600
206	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.284.000	1.284.000
	Desague Pluvial				-
207	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80	128.400	4.853.520
	Instalación eléctrica				-
208	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	203.300	1.016.500
209	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	203.300	406.600
210	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	203.300	1.423.100
211	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	203.300	1.016.500
212	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	203.300	406.600
213	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	256.800	256.800
214	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	Un.	2,00	299.600	599.200
215	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	642.000	1.284.000
	Instalación Sanitaria				-
216	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.284.000	1.284.000
217	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.926.000	1.926.000
218	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	5.136.000	5.136.000
219	Registro 40x40	un	1,00	342.400	342.400
220	Limpieza final	m2	40,00	29.425	1.177.230
TOTAL GENERAL					557.349.662

BORDON CONSTRUCCIONES

El presupuesto remitido es bajo el sistema llave en mano, es decir incluye mano de obra y materiales, así también todos los impuestos

