



Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES  
 Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO  
 Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO  
 Nombre de la SUB - U.O.C.:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO CONTRATACIÓN POR EXCEPCION N° 04/2025 PARA LA "REPARACION DE COCINA COMEDOR, CANTINA, BIBLIOTECA Y SANITARIOS EN LA ESC. BAS. N° 1294 SAN PEDRO APOSTOL". LD 473.104.**

Ítem	Descripción	AGUIRRE MCF				
		Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra (1,00 x 2,00)m)	UN	Nacional	2.00	720,650	1,441,300
2	Servicio de retiro de escombros (Retiro de Puertas y ventanas)	UN	Nacional	5.00	119,280	596,400
3	Servicio de retiro de escombros (Retiro de Piso Existente)	M2	Nacional	142.22	17,892	2,544,600
4	Preparación de obra (Reparación de Fisuras)	GL	Nacional	2.00	4,473,000	8,946,000
5	Servicio de retiro de escombros (Retiro de Techo)	M2	Nacional	231.36	34,790	8,049,014
6	Mampostería (Refacción de Mampostería de elevación de 15cm)	M2	Nacional	27.20	134,190	3,649,968
7	Colocación de hormigón armado (Viga de H*A° en galería)	M3	Nacional	1.20	2,485,000	2,982,000
8	Revoques (Paredes interior y exterior , con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	M2	Nacional	135.00	44,730	6,038,550
9	Construcción/Colocación de techo/tinglado (Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de isopor inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm)	M2	Nacional	231.36	407,540	94,288,454
10	Construcción/Colocación de techo/tinglado (Cabreada metálica)	ML	Nacional	103.60	248,500	25,744,600
11	Construcción/Colocación de techo/tinglado (cumbreira)	ML	Nacional	23.37	89,460	2,090,680
12	Aberturas (Ventana de vidrio de 8mm de correr de 4 hojas )	M2	Nacional	25.20	636,160	16,031,232
13	Aberturas (Reja metálica en abertura de ventanas)	M2	Nacional	25.20	497,000	12,524,400
14	Aberturas (Puerta tablero con marco y contra marco 1,20x2,10 m incluye cerradura)	UN	Nacional	1.00	2,485,000	2,485,000
15	Aberturas (Puerta tablero con marco y contra marco 0,90x2,10 m incluye cerradura)	UN	Nacional	4.00	1,838,900	7,355,600
16	Colocación de pisos (Carpeta de nivelación)	M2	Nacional	142.22	49,700	7,068,334
17	Colocación de pisos (Cerámico en cantina, cocina, biblioteca y galería (ni 4) Esmaltado de alto trafico)	M2	Nacional	142.22	109,340	15,550,335
18	Instalación o colocación de zócalo (Zócalo cerámico )	ML	Nacional	80.00	29,820	2,385,600
19	Colocación de pisos (Guarda obra de baldosón)	M2	Nacional	39.00	134,190	5,233,410
20	Construcción e instalaciones eléctricas (Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	UN	Nacional	2.00	1,590,400	3,180,800
21	Construcción e instalaciones eléctricas (Para luces y tomacorriente ( 3), con cables de 2mm y 4 mm)	UN	Nacional	2.00	924,420	1,848,840
22	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Luminaria Led, incluye cableado interno)	UN	Nacional	18.00	184,884	3,327,912
23	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Luminaria Led , con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización)	UN	Nacional	10.00	140,651	1,406,510
24	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Provisión y colocación de ventiladores)	UN	Nacional	6.00	702,427	4,214,562
25	Construcción e instalaciones eléctricas (Alimentación para circuito de A. A.)	UN	Nacional	2.00	318,411	636,822
26	Construcción de desagüe pluvial (Canaletas)	ML	Nacional	55.60	80,307	4,465,069
27	Construcción de desagüe pluvial (Bajadas)	ML	Nacional	16.00	80,307	1,284,912
28	Servicio de pintura (De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos)	M2	Nacional	365.00	58,315	21,284,975
29	Servicio de pintura (De abertura de madera)	M2	Nacional	17.00	29,679	504,543
30	Servicio de pintura (De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.)	ML	Nacional	49.00	25,396	1,244,404
31	Pizarrón acrílico	UN	Nacional	2.00	1,395,907	2,791,814
32	Colocación de extractor tipo campana	UN	Nacional	1.00	3,498,880	3,498,880
33	Reparación de Azulejos en sanitarios	M2	Nacional	18.00	134,190	2,415,420
34	Colocación de mamparas divisorias en sanitarios	M2	Nacional	8.00	164,010	1,312,080
35	Reparación de techo en sanitario (Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de isopor inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm)	M2	Nacional	14.57	745,500	10,861,935
36	Limpieza de obra (Limpieza final)	GL	Nacional	1.00	2,732,100	2,732,100
<b>TOTAL, IVA INCLUIDO</b>						<b>292,017,056</b>



*[Signature]*  
 DR. ROQUE GERMAN CACERE  
 COORDINADOR DE LA UOC