



MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DEL MONDAY

Santa Rosa del Monday.

20100 - Cel. 0984 -914604

Avda.

Telefax: 0678 - 20335 /


Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Santa Maria

Ubicación: Santa Maria

Distrito: Santa Rosa del Monday

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Precio Total
Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	2,00	m2	750.000	1.500.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	4.840,00	m2	2.500	12.100.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	4.840,00	m2	2.500	12.100.000
Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	484,00	m3	3.000	1.452.000
5	Piedra Bruta Basáltica (presesada mecánicamente) (0,20 m ³ /m ²)	4.840,00	m2	35.000	169.400.000
Cordón de Ho.					
6	Cordón prefabricado de Ho. vibrado 12 x 30/ 50 cm c/ protección lateral	1.210,00	ml	40.000	48.400.000
Compactación					
7	Compactación preliminar	4.840,00	m2	3.000	14.520.000
8	Compactación Final	4.840,00	m2	2.500	12.100.000
Amplación de Puente					
9	Limpieza y retiro de aletas existentes	1,00	gl	4.500.000	4.500.000
10	Movimiento de suelo de excavación y compactación	20,00	m3	135.000	2.700.000
11	Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 30 cm) Terminación fina)	32,00	m3	650.000	20.800.000
12	Piso de H° espesor 12 cm	8,00	m2	180.000	1.440.000
13	Viga de H° A°	1,50	m3	2.400.000	3.600.000
14	Losa de H°A°	3,00	m3	2.800.000	8.400.000
Limpieza					
15	Limpieza final de obra	4.840,00	m2	750	3.630.000
Total					316.642.000


M.Sc. Ing. Ronny González
 Reg. MOPC 2450