**Municipalidad de Carapeguá**
Departamento de Paraguarí - Paraguay
**Intendencia Municipal**
**Telefax: 0218-212985**

**SEÑOR**
**VISA CONSTRUCCIONES**
**VICTOR ROLANDO DEL PUERTO**
**PRESENTE.**

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Carapeguá, en el marco de la Contratación **para la "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA PRE-ESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA Nº 462 TTE. 1° MANUEL CABELLO, DE LA CIUDAD DE CARAPEGUÁ",** se dirige a Usted a los efectos de solicitar presupuesto referencial parea la realización del llamado de referencia. Al efecto, se adjunta la planilla de precios con las cantidades y unidades de medida solicitadas.

A la espera de contar su presupuesto, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

**Lic. Nelli Rodas**
**Encargada de la UOC**

VISA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES RUC 4.522.876-0

VICTOR R. DEL PUERTO G.
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

**Municipalidad de Carapeguá**
Departamento de Paraguarí - Paraguay
**Intendencia Municipal**
**Telefax: 0218-212985**

Carapeguá, 02 de febrero de 2026

**SEÑOR**
**BUNKER CONSTRUCCIONES**
**SIXTO MENDOZA**
**PRESENTE.**

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Carapeguá, en el marco de la Contratación **para la "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA PRE-ESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 462 TTE. 1° MANUEL CABELLO, DE LA CIUDAD DE CARAPEGUÁ",** se dirige a Usted a los efectos de solicitar presupuesto referencial parea la realización del llamado de referencia. Al efecto, se adjunta la planilla de precios con las cantidades y unidades de medida solicitadas.

A la espera de contar su presupuesto, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

**Lic. Nelli Rodas**
**Encargada de la UOC**

BUNKER CONSTRUCCIONES
RUC. 3727019-5
0971 634 618

Carapeguá, 02 de febrero de 2026

**Municipalidad de Carapeguá**
Departamento de Paraguarí - Paraguay
**Intendencia Municipal**
**Telefax: 0218-212985**

Carapeguá, 02 de febrero de 2026

**SEÑOR**
**NERY SOSA CÁCERES**
**PRESENTE.**

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Carapeguá, en el marco de la Contratación **para la "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA PRE-ESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA Nº 462 TTE. 1° MANUEL CABELLO, DE LA CIUDAD DE CARAPEGUÁ",** se dirige a Usted a los efectos de solicitar presupuesto referencial parea la realización del llamado de referencia. Al efecto, se adjunta la planilla de precios con las cantidades y unidades de medida solicitadas.

A la espera de contar su presupuesto, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

**Lic. Nelli Rodas**
**Encargada de la UOC**

Nery Sosa Cáceres
RUC: 1057265-1

CONSTRUCTORA
Nery Sosa Cáceres
0981 - 166 003

# PRESUPUESTO

**PARA: MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ**

**DE: NERY SOSA CÁCERES**

**REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA PRE-ESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA Nº 462 TTE. 1º MANUEL CABELLO, DE LA CIUDAD DE CARAPEGUÁ**

**FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2026**

Señores Municipalidad de Carapeguá:

A fin de dar respuesta a la solicitud realizada, remitimos el presupuesto solicitado en el marco del llamado a Licitación de referencia:

| Nº | RUBROS | U.M. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Trabajos preliminares** | | | | |
| | Podada de arboles con retiro | un | 2 | 980.000 | ₲ 1.960.000 |
| | Replanteo | m2 | 81,4 | 8.100 | ₲ 659.340 |
| 2 | **Cimiento** | | | | |
| | Excavación y carga de cimiento con PBC. | m3 | 17,25 | 198.000 | ₲ 3.415.500 |
| | Relleno y compactación | m2 | 24,6 | 165.000 | ₲ 4.059.000 |
| 3 | **Estructura de H° A°** | | | | |
| | Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria | m3 | 1,4 | 2.950.000 | ₲ 4.130.000 |
| | Zapatas de H°A° | m3 | 3,25 | 2.950.000 | ₲ 9.587.500 |
| | Encadenado H°A° (inferior y superior) | m3 | 3,15 | 2.950.000 | ₲ 9.292.500 |
| 4 | **Muros de nivelación** | | | | |
| | De 0,45 | m2 | 6,1 | 110.000 | ₲ 671.000 |
| | De 0,30 cm. | m2 | 17,15 | 78.000 | ₲ 1.337.700 |
| 5 | **Aislación asfaltica** | | | | |
| | De 0,15- Horizontal | m2 | 8,45 | 62.000 | ₲ 523.900 |
| | De 0,30- Horizontal | m2 | 4,2 | 68.000 | ₲ 285.600 |
| | De canteros | m2 | 5,25 | 62.000 | ₲ 325.500 |
| 6 | **Muros de elevación** | | | | |
| | De 0,30 para Revocar | m2 | 19,55 | 135.000 | ₲ 2.639.250 |
| | De 0,15 para revocar | m2 | 39,4 | 118.000 | ₲ 4.649.200 |
| | De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun | m2 | 25,6 | 145.000 | ₲ 3.712.000 |
| | De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto | m2 | 20,4 | 140.000 | ₲ 2.856.000 |
| | Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm. | ml | 40,25 | 68.000 | ₲ 2.737.000 |
| 7 | **Pilares** | | | | |
| | De 0,30 x 0,45 para Revocar | ml | 9 | 160.000 | ₲ 1.440.000 |
| 8 | **Techo** | | | | |
| | De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes dehormigon | m2 | 98,55 | 570.000 | ₲ 56.173.500 |
| 9 | **Revoques** | | | | |
| | Interior - exterior a 1 capa | m2 | 154 | 88.000 | ₲ 13.552.000 |
| | De pilares de mamposteria | ml | 9 | 110.000 | ₲ 990.000 |
| | De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | m2 | 15,45 | 108.000 | ₲ 1.668.600 |
| | De nivelación | m2 | 16,7 | 52.000 | ₲ 868.400 |
| 10 | **Contrapiso y piso** | | | | |
| | Contrapiso de H° de cascotes | m2 | 65,75 | 88.000 | ₲ 5.786.000 |
| | Carpeta | m2 | 65,75 | 49.500 | ₲ 3.254.625 |
| | Piso Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH | m2 | 65,75 | 98.000 | ₲ 6.443.500 |
| | Zocalo calcáreo | ml | 37,05 | 46.000 | ₲ 1.704.300 |
| 11 | **Aberturas de madera** | | | | |
| | De marco y puerta 0.70x2.10 (placa)completo | un | 1 | 560.000 | ₲ 560.000 |
| | De marco 1´´x2´´ y 3 puertas de 0.55x0.60(bajo mesada) | un | 2 | 360.000 | ₲ 720.000 |
| | De marco 2´´x5´´ y 2 puertas de 0.60x1.20(boxes) | un | 2 | 395.000 | ₲ 790.000 |
| 12 | **Aberturas metálicas** | | | | |
| | Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) | un | 1 | 1.000.000 | ₲ 1.000.000 |
| | Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,70 | un | 4 | 700.000 | ₲ 2.800.000 |
| | Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH | un | 4 | 500.000 | ₲ 2.000.000 |
| 13 | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| | De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | ml | 2,5 | 78.000 | ₲ 195.000 |

CONSTRUCTORA
Nery Sosa Cáceres
0981 - 166 003

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mocheta de revoque | ml | 49,6 | 106.000 | ₲ 5.257.600 |
| 14 | **Pinturas** | | | | |
| | De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color | m2 | 131,15 | 78.000 | ₲ 10.229.700 |
| | De aberturas de madera c/ barniz | m2 | 3,35 | 40.000 | ₲ 134.000 |
| | De viga cumbrera y galeria a la cal | m2 | 15,45 | 85.000 | ₲ 1.313.250 |
| | De pintura de techo-tirantes | m2 | 98,55 | 68.000 | ₲ 6.701.400 |
| | De mamposteria visto común Enras.latex color vino | m2 | 48,9 | 55.000 | ₲ 2.689.500 |
| | De revoque comun latex, exterior color mostaza | m2 | 52,35 | 45.000 | ₲ 2.355.750 |
| | De aberturas metálicas (Balancines) | m2 | 16,8 | 39.500 | ₲ 663.600 |
| | De canaletas y bajadas | ml | 22,8 | 39.500 | ₲ 900.600 |
| | De aberturas metálicas (Puerta metálica de acceso) | m2 | 5,1 | 39.500 | ₲ 201.450 |
| 15 | **Revestimiento** | | | | |
| | Revestido de Azulejos | m2 | 19,5 | 100.000 | ₲ 1.950.000 |
| 16 | **Varios** | | | | |
| | Cámara septica | un | 1 | 3.950.000 | ₲ 3.950.000 |
| | pozo ciego | un | 1 | 5.300.000 | ₲ 5.300.000 |
| | registros cloacales y registros desague pluvial | gl | 1 | 1.250.000 | ₲ 1.250.000 |
| | Colocación de vidrios en aberturas | gl | 1 | 3.700.000 | ₲ 3.700.000 |
| | Rampa peatonal | gl | 1 | 1.600.000 | ₲ 1.600.000 |
| | Pastillones de patio en rampa | m2 | 5,3 | 63.500 | ₲ 336.550 |
| | Guarda obra perimetral | gl | 1 | 2.600.000 | ₲ 2.600.000 |
| | Canaleta alero | ml | 12,8 | 125.000 | ₲ 1.600.000 |
| | Bajadas | ml | 10 | 110.000 | ₲ 1.100.000 |
| | Colocación de planchuelas de hierro en techo | UN | 34 | 68.000 | ₲ 2.312.000 |
| | Construcción de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 | GL | 1 | 550.000 | ₲ 550.000 |
| 17 | **Electricidad** | | | | |
| | puntos, tomas y ventilador | gl | 1 | 1.250.000 | ₲ 1.250.000 |
| | Tablero general | gl | 1 | 890.000 | ₲ 890.000 |
| | Cableado de aula y baño | GL | 1 | 5.900.000 | ₲ 5.900.000 |
| | Colocacion de caños corrugados y cajas | gl | 1 | 2.600.000 | ₲ 2.600.000 |
| | Instalación de artefactos eléctricos | GL | 1 | 2.600.000 | ₲ 2.600.000 |
| 18 | **Instalación de agua corriente** | | | | |
| | Alimentación de agua corriente en baño dos (2)inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica | GJ | 1 | 2.900.000 | ₲ 2.900.000 |
| 19 | **Desague Cloacal** | | | | |
| | Desagüe cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0.60 x0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50) | GL | 1 | 7.800.000 | ₲ 7.800.000 |
| 20 | **Artefactos y mobiliarios** | | | | |
| | Colocación de artefactos inodoros y lavamanos | GL | 1 | 2.600.000 | ₲ 2.600.000 |
| | Accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero ) | GL | 1 | 850.000 | ₲ 850.000 |
| | Pizarra de madera movil con pintura de 1.50x1.00 | un | 1 | 685.000 | ₲ 685.000 |
| | Mampara de madera 2.00x1.20 con pintura | UN | 1 | 545.000 | ₲ 545.000 |
| | Espejo de 2.00x0.40 con marco de aluminio | un | 1 | 900.000 | ₲ 900.000 |
| | Limpieza de obra final | GL | 1 | 1.250.000 | ₲ 1.250.000 |
| 21 | **Precio Total** | | | | ₲ 240.252.315 |

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Nery Sosa Cáceres
RUC. 1057265-1

---

***NERY SOSA CÁCERES***

***RUC 1057265-1***