BUNKER
CONSTRUCCIONES
Te construimos la obra más segura
de Sixto Rubén Mendoza González
Cel.: 0994 - 128 731

Construcción de edificios
Obras de ingeniería civil
Calle 14 de Mayo
B° San Roque - Fracción San Jerónimo
Carapeguá - Paraguay

Carapeguá, 05 de febrero de 2026

Señores

Municipalidad de Carapeguá

Unidad Operativa de Contrataciones

PRESENTE:

Nos dirigimos a ustedes, a fin de presentarles la planilla de computo métrico con el presupuesto solicitado, en relación al proceso de contratación que la institución se encuentra planificando. Al respecto detallamos la planilla mencionada:

N°	Rubros	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos preliminares				
	Podada de árboles con retiro	un	2	955.000	₲ 1.910.000
	Replanteo	m2	81,4	8.220	₲ 669.108
2	Cimiento				
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	17,25	202.000	₲ 3.484.500
	Relleno y compactación	m2	24,6	172.000	₲ 4.231.200
3	Estructura de H° A°				
	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	m3	1,4	3.000.000	₲ 4.200.000
	Zapatas de H°A°	m3	3,25	3.000.000	₲ 9.750.000
	Encadenado H°A° (inferior y superior)	m3	3,15	3.000.000	₲ 9.450.000
4	Muros de nivelación				
	De 0,45	m2	6,1	100.000	₲ 610.000
	De 0.30 cm.	m2	17,15	80.000	₲ 1.372.000
5	Aislación asfaltica				
	De 0.15- Horizontal	m2	8,45	65.000	₲ 549.250
	De 0.30- Horizontal	m2	4,2	70.000	₲ 294.000
	De canteros	m2	5,25	65.000	₲ 341.250
6	Muros de elevación				
	De 0,30 para Revocar	m2	19,55	138.000	₲ 2.697.900
	De 0,15 para revocar	m2	39,4	121.000	₲ 4.767.400
	De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	m2	25,6	142.000	₲ 3.635.200
	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	m2	20,4	138.500	₲ 2.825.400
	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	ml	40,25	64.000	₲ 2.576.000
7	Pilares				
	De 0,30 x 0,45 para Revocar	ml	9	170.000	₲ 1.530.000
8	Techo				
	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes dehormigon	m2	98,55	565.000	₲ 55.680.750
9	Revoques				
	Interior - exterior a 1 capa	m2	154	92.000	₲ 14.168.000
	De pilares de mamposteria	ml	9	115.000	₲ 1.035.000
	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	m2	15,45	110.000	₲ 1.699.500
	De nivelación	m2	16,7	55.000	₲ 918.500
10	Contrapiso y piso				
	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,75	90.000	₲ 5.917.500
	Carpeta	m2	65,75	48.000	₲ 3.156.000
	Piso Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	m2	65,75	97.000	₲ 6.377.750
	Zocalo calcareo	ml	37,65	48.000	₲ 1.778.400
11	Aberturas de madera				
	De marco y puerta 0.70x2.10 (placa)completo	un	1	555.000	₲ 555.000
	De marco 1"x2" y 3 puertas de 0.55x0.600bajo mesada)	un	2	380.000	₲ 760.000
	De marco 2"x5" y 2 puertas de 0.60x1.20(boxes)	un	2	400.000	₲ 800.000
12	Aberturas metálicas				
	Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	un	1	960.000	₲ 960.000
	Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,70	un	4	680.000	₲ 2.720.000
	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	un	4	490.000	₲ 1.960.000
13	Alfeizar de ventanas				
	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ml	2,5	75.000	₲ 187.500

BUNKER CONSTRUCCIONES
Te construimos la obra más segura
de Sixto Rubén Mendoza González
Cel.: 0994 - 128 731
Construcción de edificios
Obras de ingeniería civil
Calle 14 de Mayo
B° San Roque - Fracción San Jerónimo
Carapeguá - Paraguay

	Mocheta de revoque	ml	49,6	110.000	₲ 5.456.000
14	Pinturas				
	De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	m2	131,15	80.000	₲ 10.492.000
	De aberturas de madera c/ barniz	m2	3,35	39.000	₲ 130.650
	De viga cumbrera y galeria a la cal	m2	15,45	83.000	₲ 1.282.350
	De pintura de techo tirantes	m2	98,55	70.000	₲ 6.898.500
	De mamposteria visto común Enras.latex color vino	m2	48,9	58.000	₲ 2.836.200
	De revoque comun latex, exterior color mostaza	m2	52,35	48.000	₲ 2.512.800
	De aberturas metálicas (Balancines)	m2	16,8	36.000	₲ 604.800
	De canaletas y bajadas	ml	22,8	36.000	₲ 820.800
	De aberturas metálicas (Puerta metálica de acceso)	m2	5,1	36.000	₲ 183.600
15	Revestimiento				
	Revestido de Azulejos	m2	19,5	105.000	₲ 2.047.500
16	Varios				
	Cámara septica	un	1	3.980.000	₲ 3.980.000
	pozo ciego	un	1	5.400.000	₲ 5.400.000
	registros cloacales y registros desague pluvial	gl	1	1.300.000	₲ 1.300.000
	Colocación de vidrios en aberturas	gl	1	3.850.000	₲ 3.850.000
	Rampa peatonal	gl	1	1.550.000	₲ 1.550.000
	Pastillones de patio en rampa	m2	5,3	65.200	₲ 345.560
	Guarda obra perimetral	gl	1	2.595.000	₲ 2.595.000
	Canaleta alero	ml	12,8	132.000	₲ 1.689.600
	Bajadas	ml	10	112.000	₲ 1.120.000
	Colocación de planchuelas de hierro en techo	UN	34	65.000	₲ 2.210.000
	Construcción de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	GL	1	585.000	₲ 585.000
17	Electricidad				
	puntos, tomas y ventilador	gl	1	1.300.000	₲ 1.300.000
	Tablero general	gl	1	900.000	₲ 900.000
	Cableado de aula y baño	GL	1	5.959.000	₲ 5.959.000
	Colocacion de caños corrugados y cajas	gl	1	2.650.000	₲ 2.650.000
	Instalación de artefactos eléctricos	GL	1	2.650.000	₲ 2.650.000
18	Instalación de agua corriente				
	Alimentación de agua corriente en baño dos (2)inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica	GJ	1	3.000.000	₲ 3.000.000
19	Desague Cloacal				
	Desagüe cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0.60 x0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	GL	1	7.650.000	₲ 7.650.000
20	Artefactos y mobiliarios				
	Colocaciòn de artefactos inodoros y lavamanos	GL	1	2.700.000	₲ 2.700.000
	Accesorios de baño (jabonera·portarrollo·toallero·perchero)	GL	1	815.000	₲ 815.000
	Pizarra de madera movil con pintura de 1.50x1.00	un	1	680.000	₲ 680.000
	Mampara de madera 2.00x1.20 con pintura	UN	1	500.000	₲ 500.000
	Espejo de 2.00x0.40 con marco de aluminio	un	1	878.000	₲ 878.000
	Limpieza de obra final	GL	1	1.200.000	₲ 1.200.000
21	Precio Total				₲ 242.339.468

Atentamente:

BUNKER CONSTRUCCIONES
RL. 22019-5
0971 - 634618

.....

SIXTO RUBÉN MENDOZA GONZÁLEZ
C.I. N° 3.722.019