# PRESUPUESTO

**PARA: MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ**

**DE: VISA CONSTRUCCIONES DE VICTOR ROLANDO DEL PÚERTO**

**REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA PRE-ESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 462 TTE. 1° MANUEL CABELLO, DE LA CIUDAD DE CARAPEGUÁ.**

**FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2026**

Señores Municipalidad de Carapeguá:

A fin de dar respuesta a la solicitud realizada, remitimos el presupuesto solicitado en el marco del llamado a Licitación de referencia:

| N° | RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Ofertado | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Trabajos preliminares** | | | | |
| | Podada de árboles con retiro | un | 2 | 948.000 | ₲ 1.896.000 |
| | Replanteo | m2 | 81,4 | 7.800 | ₲ 634.920 |
| 2 | **Cimiento** | | | | |
| | Excavación y carga de cimiento con PBC. | m3 | 17,25 | 199.500 | ₲ 3.441.375 |
| | Relleno y compactación | m2 | 24,6 | 175.000 | ₲ 4.305.000 |
| 3 | **Estructura de H° A°** | | | | |
| | Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria | m3 | 1,4 | 2.850.000 | ₲ 3.990.000 |
| | Zapatas de H°A° | m3 | 3,25 | 2.850.000 | ₲ 9.262.500 |
| | Encadenado H°A° (inferior y superior) | m3 | 3,15 | 2.850.000 | ₲ 8.977.500 |
| 4 | **Muros de nivelación** | | | | |
| | De 0,45 | m2 | 6,1 | 115.000 | ₲ 701.500 |
| | De 0,30 cm. | m2 | 17,15 | 81.000 | ₲ 1.389.150 |
| 5 | **Aislación asfaltica** | | | | |
| | De 0,15- Horizontal | m2 | 8,45 | 63.000 | ₲ 532.350 |
| | De 0,30- Horizontal | m2 | 4,2 | 71.000 | ₲ 298.200 |
| | De canteros | m2 | 5,25 | 63.000 | ₲ 330.750 |
| 6 | **Muros de elevación** | | | | |
| | De 0,30 para Revocar | m2 | 19,55 | 133.000 | ₲ 2.600.150 |
| | De 0,15 para revocar | m2 | 39,4 | 119.000 | ₲ 4.688.600 |
| | De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun | m2 | 25,6 | 143.000 | ₲ 3.660.800 |
| | De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto | m2 | 20,4 | 138.000 | ₲ 2.815.200 |
| | Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm. | ml | 40,25 | 68.000 | ₲ 2.737.000 |
| 7 | **Pilares** | | | | |
| | De 0,30 x 0,45 para Revocar | ml | 9 | 155.000 | ₲ 1.395.000 |
| 8 | **Techo** | | | | |
| | De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes dehormigon | m2 | 98,55 | 562.000 | ₲ 55.385.100 |
| 9 | **Revoques** | | | | |
| | Interior - exterior a 1 capa | m2 | 154 | 90.000 | ₲ 13.860.000 |
| | De pilares de mampostería | ml | 9 | 105.000 | ₲ 945.000 |
| | De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | m2 | 15,45 | 115.000 | ₲ 1.776.750 |
| | De nivelación | m2 | 16,7 | 60.000 | ₲ 1.002.000 |
| 10 | **Contrapiso y piso** | | | | |
| | Contrapiso de H° de cascotes | m2 | 65,75 | 85.000 | ₲ 5.588.750 |
| | Carpeta | m2 | 65,75 | 47.000 | ₲ 3.090.250 |
| | Piso Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH | m2 | 65,75 | 95.000 | ₲ 6.246.250 |
| | Zocalo calcareo | ml | 37,05 | 42.000 | ₲ 1.556.100 |
| 11 | **Aberturas de madera** | | | | |
| | De marco y puerta 0.70x2.10 (placa)completo | un | 1 | 550.000 | ₲ 550.000 |
| | De marco 1''x2'' y 3 puertas de 0.55x0.60(bajo mesada) | un | 2 | 362.000 | ₲ 724.000 |
| | De marco 2''x5'' y 2 puertas de 0.60x1.20(boxes) | un | 2 | 380.000 | ₲ 760.000 |
| 12 | **Aberturas metálicas** | | | | |
| | Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) | un | 1 | 955.000 | ₲ 955.000 |
| | Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 | un | 4 | 650.000 | ₲ 2.600.000 |
| | Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH | un | 4 | 460.000 | ₲ 1.840.000 |
| 13 | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| | De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | ml | 2,5 | 70.000 | ₲ 175.000 |
| | Mocheta de revoque | ml | 49,6 | 105.000 | ₲ 5.208.000 |
| 14 | **Pinturas** | | | | |
| | De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color | m2 | 131,15 | 72.000 | ₲ 9.442.800 |
| | De aberturas de madera c/ barniz | m2 | 3,35 | 35.000 | ₲ 117.250 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | De viga cumbrera y galeria a la cal | m2 | 15,45 | 81.000 | ₲ 1.251.450 |
| | De pintura de techo-tirantes | m2 | 98,55 | 68.000 | ₲ 6.701.400 |
| | De mamposteria visto comun Enras latex color vino | m2 | 48,9 | 55.000 | ₲ 2.689.500 |
| | De revoque comun latex, exterior color mostaza | m2 | 52,35 | 42.000 | ₲ 2.198.700 |
| | De aberturas metálicas (Balancines) | m2 | 16,8 | 37.800 | ₲ 635.040 |
| | De canaletas y bajadas | ml | 22,8 | 37.800 | ₲ 861.840 |
| | De aberturas metálicas (Puerta metálica de acceso) | m2 | 5,1 | 37.800 | ₲ 192.780 |
| 15 | **Revestimiento** | | | | |
| | Revestido de Azulejos | m2 | 19,5 | 93.000 | ₲ 1.813.500 |
| 16 | **Varios** | | | | |
| | Cámara septica | un | 1 | 3.920.000 | ₲ 3.920.000 |
| | pozo ciego | un | 1 | 5.358.000 | ₲ 5.358.000 |
| | registros cloacales y registros desague pluvial | gl | 1 | 1.300.000 | ₲ 1.300.000 |
| | Colocación de vidrios en aberturas | gl | 1 | 3.852.000 | ₲ 3.852.000 |
| | Rampa pentonal | gl | 1 | 1.555.000 | ₲ 1.555.000 |
| | Pastillones de patio en rampa | m2 | 5,3 | 65.000 | ₲ 344.500 |
| | Guarda obra perimetral | gl | 1 | 2.553.000 | ₲ 2.553.000 |
| | Canaleta alero | ml | 12,8 | 128.500 | ₲ 1.644.800 |
| | Bajadas | ml | 10 | 100.000 | ₲ 1.000.000 |
| | Colocación de planchuelas de hierro en techo | UN | 34 | 60.000 | ₲ 2.040.000 |
| | Construcción de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 | GL | 1 | 500.000 | ₲ 500.000 |
| 17 | **Electricidad** | | | | |
| | puntos, tomas y ventilador | gl | 1 | 1.215.000 | ₲ 1.215.000 |
| | Tablero general | gl | 1 | 865.000 | ₲ 865.000 |
| | Cableado de aula y baño | GL | 1 | 5.830.000 | ₲ 5.830.000 |
| | Colocacion de caños corrugados y cajas | gl | 1 | 2.550.000 | ₲ 2.550.000 |
| | Instalación de artefactos eléctricos | GL | 1 | 2.550.000 | ₲ 2.550.000 |
| 18 | **Instalación de agua corriente** | | | | |
| | Alimentación de agua corriente en baño dos (2)inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica | GJ | 1 | 2.950.000 | ₲ 2.950.000 |
| 19 | **Desague Cloacal** | | | | |
| | Desagüe cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0.60 x0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50) | GL | 1 | 8.000.000 | ₲ 8.000.000 |
| 20 | **Artefactos y mobiliarios** | | | | |
| | Colocaciòn de artefactos inodoros y lavamanos | GL | 1 | 2.550.000 | ₲ 2.550.000 |
| | Accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero ) | GL | 1 | 800.000 | ₲ 800.000 |
| | Pizarra de madera movil con pintura de 1.50x1.00 | un | 1 | 665.000 | ₲ 665.000 |
| | Mampara de madera 2.00x1.20 con pintura | UN | 1 | 460.000 | ₲ 460.000 |
| | Espejo de 2.00x0.40 con marco de aluminio | un | 1 | 825.000 | ₲ 825.000 |
| | Limpieza de obra final | GL | 1 | 1.280.000 | ₲ 1.280.000 |
| 21 | **Precio Total** | | | | **₲ 236.429.755** |

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

VISA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES R.U.C. 4.522.876-0

VICTOR R. DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0