Municipalidad de Carapeguá
Departamento de Paraguarí - Paraguay
Intendencia Municipal
Telefax: 0218-212985

SEÑOR
VISA CONSTRUCCIONES
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO
PRESENTE.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Carapeguá, en el marco de la Contratación **para la "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA PRE-ESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA Nº 462 TTE. 1° MANUEL CABELLO, DE LA CIUDAD DE CARAPEGUÁ",** se dirige a Usted a los efectos de solicitar presupuesto referencial parea la realización del llamado de referencia. Al efecto, se adjunta la planilla de precios con las cantidades y unidades de medida solicitadas.

A la espera de contar su presupuesto, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

Lic. Nalli Rodas
Encargada de la UOC

VICTOR R. DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

Municipalidad de Carapeguá
Departamento de Paraguarí - Paraguay
Intendencia Municipal
Telefax: 0218-212985

Carapeguá, 02 de febrero de 2026

SEÑOR
BUNKER CONSTRUCCIONES
SIXTO MENDOZA
PRESENTE.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Carapeguá, en el marco de la Contratación **para la "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA PRE-ESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 462 TTE. 1° MANUEL CABELLO, DE LA CIUDAD DE CARAPEGUÁ",** se dirige a Usted a los efectos de solicitar presupuesto referencial parea la realización del llamado de referencia. Al efecto, se adjunta la planilla de precios con las cantidades y unidades de medida solicitadas.

A la espera de contar su presupuesto, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

Lic. Nelli Rodas
Encargada de la UOC

BUNKER CONSTRUCCIONES
RUC. 3727019-5
0971 634 618

Carapeguá, 02 de febrero de 2026

Municipalidad de Carapeguá
Departamento de Paraguarí - Paraguay
Intendencia Municipal
Telefax: 0218-212985

Carapeguá, 02 de febrero de 2026

SEÑOR
NERY SOSA CÁCERES
PRESENTE.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Carapeguá, en el marco de la Contratación **para la "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA PRE-ESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 462 TTE. 1° MANUEL CABELLO, DE LA CIUDAD DE CARAPEGUÁ",** se dirige a Usted a los efectos de solicitar presupuesto referencial parea la realización del llamado de referencia. Al efecto, se adjunta la planilla de precios con las cantidades y unidades de medida solicitadas.

A la espera de contar su presupuesto, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

Lic. Nelli Rodas
Encargada de la UOC

Nery Sosa Cáceres
RUC: 1057265-1

CONSTRUCTORA
Nery Sosa Cáceres
0981 - 166 003

PRESUPUESTO

PARA: MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ

DE: NERY SOSA CÁCERES

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA PRE-ESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA Nº 462 TTE. 1° MANUEL CABELLO, DE LA CIUDAD DE CARAPEGUÁ

FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2026

Señores Municipalidad de Carapeguá:

A fin de dar respuesta a la solicitud realizada, remitimos el presupuesto solicitado en el marco del llamado a Licitación de referencia:

Nº	RUBROS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
	Podada de arboles con retiro	un	2	980.000	₲ 1.960.000
	Replanteo	m2	81,4	8.100	₲ 659.340
2	**Cimiento**				
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	17,25	198.000	₲ 3.415.500
	Relleno y compactación	m2	24,6	165.000	₲ 4.059.000
3	**Estructura de H° A°**				
	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galería	m3	1,4	2.950.000	₲ 4.130.000
	Zapatas de H°A°	m3	3,25	2.950.000	₲ 9.587.500
	Encadenado H°A° (inferior y superior)	m3	3,15	2.950.000	₲ 9.292.500
4	**Muros de nivelación**				
	De 0,45	m2	6,1	110.000	₲ 671.000
	De 0,30 cm.	m2	17,15	78.000	₲ 1.337.700
5	**Aislación asfaltica**				
	De 0,15- Horizontal	m2	8,45	62.000	₲ 523.900
	De 0,30- Horizontal	m2	4,2	68.000	₲ 285.600
	De canteros	m2	5,25	62.000	₲ 325.500
6	**Muros de elevación**				
	De 0,30 para Revocar	m2	19,55	135.000	₲ 2.639.250
	De 0,15 para revocar	m2	39,4	118.000	₲ 4.649.200
	De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	m2	25,6	145.000	₲ 3.712.000
	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	m2	20,4	140.000	₲ 2.856.000
	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	ml	40,25	68.000	₲ 2.737.000
7	**Pilares**				
	De 0,30 x 0,45 para Revocar	ml	9	160.000	₲ 1.440.000
8	**Techo**				
	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes dehormigon	m2	98,55	570.000	₲ 56.173.500
9	**Revoques**				
	Interior - exterior a 1 capa	m2	154	88.000	₲ 13.552.000
	De pilares de mamposteria	ml	9	110.000	₲ 990.000
	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	m2	15,45	108.000	₲ 1.668.600
	De nivelación	m2	16,7	52.000	₲ 868.400
10	**Contrapiso y piso**				
	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,75	88.000	₲ 5.786.000
	Carpeta	m2	65,75	49.500	₲ 3.254.625
	Piso Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	m2	65,75	98.000	₲ 6.443.500
	Zocalo calcáreo	ml	37,05	46.000	₲ 1.704.300
11	**Aberturas de madera**				
	De marco y puerta 0.70x2.10 (placa)completo	un	1	560.000	₲ 560.000
	De marco 1´´x2´´ y 3 puertas de 0.55x0.60(bajo mesada)	un	2	360.000	₲ 720.000
	De marco 2´´x5´´ y 2 puertas de 0.60x1.20(boxes)	un	2	395.000	₲ 790.000
12	**Aberturas metálicas**				
	Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	un	1	1.000.000	₲ 1.000.000
	Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,70	un	4	700.000	₲ 2.800.000
	Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	un	4	500.000	₲ 2.000.000
13	**Alfeizar de ventanas**				
	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ml	2,5	78.000	₲ 195.000

CONSTRUCTORA
Nery Sosa Cáceres
0981 - 166 003

	Mocheta de revoque	ml	49,6	106.000	₲ 5.257.600
14	**Pinturas**				
	De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	m2	131,15	78.000	₲ 10.229.700
	De aberturas de madera c/ barniz	m2	3,35	40.000	₲ 134.000
	De viga cumbrera y galeria a la cal	m2	15,45	85.000	₲ 1.313.250
	De pintura de techo-tirantes	m2	98,55	68.000	₲ 6.701.400
	De mamposteria visto común Enras.latex color vino	m2	48,9	55.000	₲ 2.689.500
	De revoque comun latex, exterior color mostaza	m2	52,35	45.000	₲ 2.355.750
	De aberturas metálicas (Balancines)	m2	16,8	39.500	₲ 663.600
	De canaletas y bajadas	ml	22,8	39.500	₲ 900.600
	De aberturas metálicas (Puerta metálica de acceso)	m2	5,1	39.500	₲ 201.450
15	**Revestimiento**				
	Revestido de Azulejos	m2	19,5	100.000	₲ 1.950.000
16	**Varios**				
	Cámara septica	un	1	3.950.000	₲ 3.950.000
	pozo ciego	un	1	5.300.000	₲ 5.300.000
	registros cloacales y registros desague pluvial	gl	1	1.250.000	₲ 1.250.000
	Colocación de vidrios en aberturas	gl	1	3.700.000	₲ 3.700.000
	Rampa peatonal	gl	1	1.600.000	₲ 1.600.000
	Pastillones de patio en rampa	m2	5,3	63.500	₲ 336.550
	Guarda obra perimetral	gl	1	2.600.000	₲ 2.600.000
	Canaleta alero	ml	12,8	125.000	₲ 1.600.000
	Bajadas	ml	10	110.000	₲ 1.100.000
	Colocación de planchuelas de hierro en techo	UN	34	68.000	₲ 2.312.000
	Construcción de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	GL	1	550.000	₲ 550.000
17	**Electricidad**				
	puntos, tomas y ventilador	gl	1	1.250.000	₲ 1.250.000
	Tablero general	gl	1	890.000	₲ 890.000
	Cableado de aula y baño	GL	1	5.900.000	₲ 5.900.000
	Colocacion de caños corrugados y cajas	gl	1	2.600.000	₲ 2.600.000
	Instalación de artefactos eléctricos	GL	1	2.600.000	₲ 2.600.000
18	**Instalación de agua corriente**				
	Alimentación de agua corriente en baño dos (2)inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica	GJ	1	2.900.000	₲ 2.900.000
19	**Desague Cloacal**				
	Desagüe cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0.60 x0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	GL	1	7.800.000	₲ 7.800.000
20	**Artefactos y mobiliarios**				
	Colocación de artefactos inodoros y lavamanos	GL	1	2.600.000	₲ 2.600.000
	Accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1	850.000	₲ 850.000
	Pizarra de madera movil con pintura de 1.50x1.00	un	1	685.000	₲ 685.000
	Mampara de madera 2.00x1.20 con pintura	UN	1	545.000	₲ 545.000
	Espejo de 2.00x0.40 con marco de aluminio	un	1	900.000	₲ 900.000
	Limpieza de obra final	GL	1	1.250.000	₲ 1.250.000
21	**Precio Total**				₲ 240.252.315

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Nery Sosa Cáceres
RUC. 1057265-1

NERY SOSA CÁCERES

RUC 1057265-1