MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Mcal. Estigarribia Nº 212 – Telefax: (0291)432 501

"AREGUA, un paseo inspirador"

FORMULARIO - EVIDENCIA DE SOLICITUD

Formulario de cotización para precios referenciales

Descripción del llamado: **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 AULA - SINIESTRADA ESCUELA BASICA ALFONSO BOCCARD - Areguá**

De la Convocante: MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Proceso administrativo de suministrar los requisitos (adjunto ET) para consignar los precios referenciales en donde, los precios remitidos deberán ser acorde a sus beneficios particulares considerando diversos factores;
El precio de la oferta – (ganancia – costo operativo, infraestructura, gestiones referentes al proceso, (pólizas,variaciones en formas de pago, plazo de entrega y eficiencia. Los factores ponderados se traducirán en la medida de lo posible, en términos monetariosy deberá incluir el transporte, estiba y desestiba, y demás servicios/bienesconexos hasta la entrega, teniendo en cuenta las características y funciones de los serviciosque deben de cumplir mínimamente con lo requerido, pudiendo ser de mayor capacidad/calidad.-

Teniendo en cuenta lo consignado en la Ley N° 7021/2022

Al respecto, se remite el listado de los bienes/servicios a licitar;

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS					
MUNICIPALIDAD DE AREGUÁ					
OBRA:	Reparación y Mantenimiento de 1 Aula				
INSTITUCION	SINIESTRADA ESCUELA BASICA ALFONSO BOCCARD				
DEPARTAMENTO	CENTRAL - AREGUA				
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
Nº	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad Medida Global	1,0	A COTIZAR	A COTIZAR

2	Demolicion techo de tejas,tejuelon sin/ recuperación	Metros cuadrados	80,0	A COTIZAR	A COTIZAR
3	Demolicion de revoques sin/ recuperación	Metros cuadrados	117,0	A COTIZAR	A COTIZAR
4	Estructuras de Hormigon Armado: Viga de H°A°: galería ambos lados 0,20x0,10 x6	Metro lineal	12,0	A COTIZAR	A COTIZAR
5	Techo: Techo de tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de H° A° de 2"x5" con listón de boca	Metros cuadrados	80,0	A COTIZAR	A COTIZAR
6	Aislación de techo de teja aislapol y bitumex	Metros cuadrados	80,0	A COTIZAR	A COTIZAR
7	Revoque de paredes Interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	117,0	A COTIZAR	A COTIZAR
8	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	5,0	A COTIZAR	A COTIZAR
9	Zocalo calcareo	Metro lineal	5,0	A COTIZAR	A COTIZAR
10	Azulejo a un metro de altura x 20metros lineal	Metros cuadrados	20,0	A COTIZAR	A COTIZAR
11	Reposicion de vidrios de ventanas tipo balancines de 1,50x1,50mts	Unidad	4,0	A COTIZAR	A COTIZAR
12	Pintura: Pintura de paredes interiores de una aula y exterior completo	Metros cuadrados	285,6	A COTIZAR	A COTIZAR
13	Pintura tejuelónes	Metros cuadrados	80,0	A COTIZAR	A COTIZAR
14	Pintura tirantes de hormigon color cemento	Metros cuadrados	111,0	A COTIZAR	A COTIZAR
15	Pinturas de aberturas y rejas metalicas	Unidad Medida Global	1,0	A COTIZAR	A COTIZAR
16	Puerta placa de 1,20 x 2,10 con cerradura.	Unidad	1,0	A COTIZAR	A COTIZAR
17	Reparación de intalacion electrica interior exterior	Unidad	1,0	A COTIZAR	A COTIZAR
18	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	4,0	A COTIZAR	A COTIZAR
19	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4,0	A COTIZAR	A COTIZAR
20	Alimentación de circuitoo de Aire Acondicionado	Unidad	1,0	A COTIZAR	A COTIZAR
21	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	2,0	A COTIZAR	A COTIZAR
22	Alimentacion renovacion de cableados electricos	Metros	30,0	A COTIZAR	A COTIZAR

23	Pizarron	Unidad	1,0	A COTIZAR	A COTIZAR
24	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1,0	A COTIZAR	A COTIZAR
PRECIO TOTAL					**A COTIZAR**

El mismo sería un proceso por contrato. -

Empresa:

asetec
Ruc: 2389731-7

CSE INGENIERIA
RUC: 80097649-5

El siguiente documento es para generar entendimiento ante el procedimiento. No obstante, recibiendo la información puede entregar los pertinentes presupuestos en mesa de entrada de la UOC o mediante correo electrónico – uocaregua@gmail.com, o firmar o enviar este acto como evidencia, pero por correo electrónico se comprende que ya le llego la información necesaria para generar el documento solicitado, o en todo caso respondiendo con el acto administrativo que fuese de su agrado, todo en base al simple entendimiento del proceso;