MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS					
MUNICIPALIDAD DE AREGUÁ					
OBRA:	**Reparación y Mantenimiento de 1 Aula**				
INSTITUCION	**SINIESTRADA ESCUELA BASICA ALFONSO BOCCARD**				
DEPARTAMENTO	**CENTRAL - AREGUA**				
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
Nº	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad Medida Global	1	**1.647.023**	1.647.023
2	Demolicion techo de tejas,tejuelon sin/ recuperación	Metros cuadrados	80	245.481	19.638.480
3	Demolicion de revoques sin/ recuperación	Metros cuadrados	117	43.808	5.125.536
4	Estructuras de Hormigon Armado: Viga de H°A°: galería ambos lados 0,20x0,10 x6	Metro lineal	12	2.245.157	26.941.884
5	Techo: Techo de tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de H° A° de 2"x5" con listón de boca	Metros cuadrados	80	3.606.838	288.547.040
6	Aislación de techo de teja aislapol y bitumex	Metros cuadrados	80	16.048	1.283.840
7	Revoque de paredes Interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	117	186.251	21.791.367
8	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	5	327.213	1.636.065
9	Zocalo calcareo	Metro lineal	5	126.150	630.750
10	Azulejo a un metro de altura x 20metros lineal	Metros cuadrados	20	241.123	4.822.460
11	Reposicion de vidrios de ventanas tipo balancines de 1,50x1,50mts	Unidad	4	1.564.342	6.257.368
12	Pintura: Pintura de paredes interiores de	Metros cuadrados	285,6	82.908	23.678.525

	una aula y exterior completo				
13	Pintura tejuelónes	Metros cuadrados	80	81.795	6.543.600
13	Pintura tirantes de hormigon color cemento	Metros cuadrados	111	52.126	5.785.986
14	Pinturas de aberturas y rejas metalicas	Unidad Medida Global	1	3.465.377	3.465.377
15	Puerta placa de 1,20 x 2,10 con cerradura.	Unidad	1	1.029.542	1.029.542
16	Reparación de intalacion electrica interior exterior	Unidad	1	15.935.690	15.935.690
17	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	4	443.165	1.772.660
18	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	443.165	1.772.660
19	Alimentación de circuitoo de Aire Acondicionado	Unidad	1	403.450	403.450
21	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	2	381.095	762.190
22	Alimentacion renovacion de cableados electricos	Metros	30	104.717	3.141.510
23	Pizarron	Unidad	1	470.000	470.000
24	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	9.725.000	9.725.000
PRECIO TOTAL					**452.808.003**

asetec
Ruc: 2389731-7

MARCOS A, CANDIA

PROPIETARIO