



ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESCUELA BASICA ALFONSO BOCCARD

1- Cartel de Obras

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 2.00 x 3.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero será de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Demolición de techo de tejas y tejuelones (sin recuperación)

Descripción: Retiro de cobertura existente incluyendo tejas, tejuelones y listones deteriorados, sin recuperación de materiales.

Unidad: m²

3. Demolición de revoques (sin recuperación)

- Descripción: Picado y retiro de revoques interiores y exteriores en mal estado.
- Unidad: m²

4. Vigas de Hormigón Armado (galerías ambos lados)

- Descripción: Ejecución de vigas de H°A°, dimensiones 0,20 x 0,10 m x 6 m, con acero $\phi 8/\phi 10$ según plano.
- Unidad: m lineal (m)

5. Estructura de techo con tirantes de H°A° y listón de boca

- Descripción: Montaje de estructura con tirantes de H°A° de 2"x5" y listón de boca para soporte de tejuelones y tejas.
- Unidad: m²

6. Aislación de techo con Aislapol y Bitumex

- Descripción: Colocación de aislante térmico tipo Aislapol + impermeabilizante asfáltico Bitumex bajo cubierta.
- Unidad: m²

7. Revoque interior y exterior a una capa

- Descripción: Aplicación de revoque tradicional de una capa, mortero cemento-cal-arena.



Francisco Coronado



- Unidad: m²

8. Piso de baldosa calcárea

- Descripción: Provisión y colocación de baldosas calcáreas 30x30 cm sobre contrapiso nivelado.
- Unidad: m²

9. Zócalo calcáreo

- Descripción: Colocación de zócalo de baldosas calcáreas de 10 cm de alto.
- Unidad: m lineal (m)

10. Azulejos hasta 1 m de altura (20 m lineales)

- Descripción: Revestimiento cerámico tipo azulejo hasta 1,00 m de altura.
- Unidad: m lineal (m)

11. Reposición de vidrios en ventanas tipo balancín (1,50x1,50 m)

- Descripción: Colocación de vidrios lisos con masilla en hojas de ventanas metálicas tipo balancín.
- Unidad: unidad (u)

12. Pintura interior de aula y fachada exterior

- Descripción: Lijado, limpieza y aplicación de pintura látex acrílico en paredes interiores y exteriores.
- Unidad: m²

13. Pintura de tejuelones

- Descripción: Lijado y pintura de tejuelones con esmalte sintético o barniz protector.
- Unidad: m²

14. Pintura de tirantes de H°A° color cemento

- Descripción: Aplicación de pintura tipo látex para hormigón, color gris cemento.
- Unidad: m lineal (m)

15. Pintura de aberturas y rejas metálicas

- Descripción: Lijado, limpieza y pintura de aberturas y rejas metálicas con esmalte sintético.





MUNICIPALIDAD DE AREGUÁ



Mcal. Estigarribia Nº 212 – Telefax: (0291)432 501

- Unidad: m²

16. Puerta placa 1,20 x 2,10 m con cerradura

- Descripción: Provisión e instalación de puerta placa en MDF o similar con cerradura embutida.
- Unidad: unidad (u)

17. Reparación de instalación eléctrica interior/exterior

- Descripción: Corrección de conexiones defectuosas, reemplazo de conductores y canalizaciones.
- Unidad: global (gl)

18. Alimentación de circuitos de luces

- Descripción: Instalación de líneas eléctricas con conductores aprobados para iluminación.
- Unidad: punto

19. Alimentación de circuitos de tomas

- Descripción: Instalación de líneas eléctricas para tomacorrientes.
- Unidad: punto

20. Alimentación para circuito de aire acondicionado

- Descripción: Línea independiente con llave térmica exclusiva y cableado adecuado para AA split.
- Unidad: punto

21. Artefactos fluorescentes 1x40 W

- Descripción: Provisión e instalación de artefactos tipo fluorescente con tubo de 40 W y balasto electrónico.
- Unidad: unidad (u)

22. Renovación de cableado eléctrico

- Descripción: Retiro y reposición de conductores eléctricos deteriorados, canalizados en caños aprobados.
- Unidad: global (gl)

23. Pizarrón



Francisco Coronel



MUNICIPALIDAD DE AREGUA



Mcal. Estigarribia Nº 212 – Telefax: (0291)432 501

- Descripción: Provisión e instalación de pizarrón de melamina o vidrio, superficie lisa de 2,00 x 1,20 m.
- Unidad: unidad (u)

24. Limpieza final y retiro de materiales

- Descripción: Limpieza total del área de obra y retiro de escombros y materiales sobrantes.
- Unidad: global (gl)



Francisco Colorado