



MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

"AREGUA, un paseo inspirador"



PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNID	CANTIDAD
1	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad Medida Global	1
2	Demolicion techo de tejas,tejuelon sin/ recuperación	Metros cuadrados	80,00
3	Demolicion de revoques sin/ recuperación	Metros cuadrados	117,00
4	Estructuras de Hormigon Armado: Viga de H°A°: galería ambos lados 0,20x0,10 x6	Metro lineal	12,00
5	Techo: Techo de tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de H° A° de 2"x5" con listón de boca	Metros cuadrados	80,00
6	Aislación de techo de teja aislapol y bitumex	Metros cuadrados	80,00
7	Revoque de paredes Interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	117,00
8	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	5,00
9	Zocalo calcareo	Metro lineal	5,00
10	Azulejo a un metro de altura x 20metros lineal	Metros cuadrados	20,00
11	Reposicion de vidrios de ventanas tipo balancines de 1,50x1,50mts	Unidad	4,00
12	Pintura: Pintura de paredes interiores de una aula y exterior completo	Metros cuadrados	285,56
13	Pintura tejuelónes	Metros cuadrados	80,00
13	Pintura tirantes de hormigon color cemento	Metros cuadrados	111,00
14	Pinturas de aberturas y rejas metalicas	Unidad Medida Global	1,00
15	Puerta placa de 1,20 x 2,10 con cerradura.	Unidad	1,00
16	Reparación de intalacion electrica interior exterior	Unidad	1,00
17	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	4,00
18	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4,00
19	Alimentación de circuitoo de Aire Acondicionado	Unidad	1
21	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	2,00
22	Alimentacion renovacion de cableados electricos	Metros	30
23	Pizarron	Unidad	1
24	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1,00



Francisco Coronel