



CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS GFEN

Lote N° 1

Tramo 1 - CALLE BERTONI - DISTRITO SAN ESTANISLAO 870 M2 (Corresponde del ítem 1 al ítem 12)

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medidas	P. Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1,00	Unidad	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza de terreno	870	m2	4.000	3.480.000
3	Replanteo y marcación de Obra	870	m2	1.500	1.305.000
4	Perfilado para caja y nivelación de Suelo	870	m2	4.500	3.915.000
5	Compactacion de suelo	870	m2	6.000	5.220.000
6	Cordón cuneta	100,00	ml	150.000	15.000.000
7	Canal a cielo abierto	100,00	ml	388.600	38.860.000
8	Faja transversal	77,00	ml	298.485	22.983.345
9	Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da	770	m2	74.500	57.365.000
10	Compactación de pavimento	770	m2	6.000	4.620.000
11	Recubrimiento con triturada de 6ta.	770	m2	6.500	5.005.000
12	Limpieza final de Obra	870	m2	2.000	1.740.000
Sub Total					160.993.345

Tramo 2 CALLE PRIMAVERA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO 1.631 M2 - (Corresponde del ítem 13 al ítem 24)

13	Cartel de Obra 2,00 x 1,50 calle Primavera 1631 m2	1,00	Unidad	1.500.000	1.500.000
14	Limpieza de terreno	1.631	m2	3.500	5.708.500
15	Replanteo y marcación de Obra	1.631	m2	1.500	2.446.500
16	Provision y colocacion de alcantarillado	8	m2	615.000	4.920.000
17	Perfilado para caja y nivelación de suelo	1.631	m2	4.500	7.339.500
18	Compactacion de suelo	1.631	m2	6.000	9.786.000
19	Cordón cuneta	466,00	ml	150.000	69.900.000
20	Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12 de arena lavada de 2da	7	ml	305.000	2.135.000
21	Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da	1.398	m2	73.000	102.054.000
22	Compactación de pavimento	1.398	m2	6.000	8.388.000
23	Recubrimiento con triturada de 6ta.	1.398	m2	6.500	9.087.000
24	Limpieza final de Obra	1.631	m2	2.000	3.262.000
Sub Total					226.526.500

Tramo 3 - CALLE SAN JUAN - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO - 456 M2 - (Corresponde del ítem 25 al ítem 35)

25	Cartel de Obra 2,00 x 1,50 calle San Juan 456 m2	1,00	Unidad	1.500.000	1.500.000
26	Limpieza de terreno	456	m2	4.000	1.824.000
27	Replanteo y marcación de Obra	456	m2	2.000	912.000
28	Perfilado para caja y nivelación de Suelo	456	m2	5.500	2.508.000
29	Compactacion de suelo	456	m2	6.000	2.736.000
30	Cordon couneta con desarrollo de 50	152,00	ml	150.000	22.800.000
31	Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12	8,00	ml	305.000	2.440.000
32	Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da	380	m2	80.000	30.400.000
33	Compactación de pavimento	380	m2	6.000	2.280.000
34	Recubrimiento con triturada de 6ta.	380	m2	6.500	2.470.000
35	Limpieza final de Obra	456	m2	2.000	912.000
Sub Total					70.782.000
Precio Total Lote N°1					458.301.845

Lote N° 6

Tramo 1 - CALLE SIN NOMBRE - DISTRITO DE CAPI'IBARY 706,2M2 - (Corresponde del ítem 1 al ítem 11)

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medidas	P. Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1,00	Unidad	1.500.000	1.500.000



Misión: "Somos un Gobierno Departamental fortalecido, democrático y participativo, con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población, en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".

2	Limpieza de terreno	706	m2	3.500	2.471.700
3	Replanteo y marcación de Obra	706	m2	1.500	1.059.300
4	Perfilado para caja y nivelación de Suelo	706	m2	4.500	3.177.900
5	Compactacion de suelo	706	m2	6.000	4.237.200
6	Cordon cuneta	214,00	ml	150.000	32.100.000
7	Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12	13,20	ml	305.000	4.026.000
8	Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da	600	m2	75.000	45.000.000
9	Compactación de pavimento	600	m2	6.000	3.600.000
10	Recubrimiento con triturada de 6ta.	600	m2	6.500	3.900.000
11	Limpieza final de Obra	706	m2	2.000	1.412.400
Sub Total					102.484.500
Tramo 2 - CALLE SIN NOMBRE - DISTRITO DE CAPI'IBARY 648 M2 - (Corresponde del ítem 12 al ítem 21)					
12	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1,00	Unidad	1.500.000	1.500.000
13	Limpieza de terreno	648	m2	4.000	2.592.000
14	Relleno y compactacion	648	m2	2.000	1.296.000
15	Replanteo y marcación de Obra	648	m2	5.500	3.564.000
16	Perfilado para caja y nivelación de Suelo	648	m2	6.000	3.888.000
17	Compactacion de suelo	7,20	ml	305.000	2.196.000
18	Cordon cuneta con desarrollo de 50	558	m2	75.000	41.850.000
19	Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12	558	m2	6.000	3.348.000
20	Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da	558	m2	6.500	3.627.000
21	Compactación de pavimento	648	m2	2.000	1.296.000
Sub Total					65.157.000
Precio Total Lote 6					167.641.500

Lote N° 7

Tramo 1 - CALLE MANIEL O. GUERRERO - DISTRITO DE ITACURUBI DEL ROSARIO - 900 M2 (Corresponde del ítem 1 al ítem 11)

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medidas	P. Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1,00	Unidad	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza de terreno	900	m2	3.900	3.510.000
3	Replanteo y marcación de Obra	900	m2	2.000	1.800.000
4	Perfilado para caja y nivelación de Suelo	900	m2	5.500	4.950.000
5	Compactacion de suelo	900	m2	6.000	5.400.000
6	Cordon cuneta	200,00	ml	150.000	30.000.000
7	Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12	16,00	ml	305.000	4.880.000
8	Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da	800	m2	78.000	62.400.000
9	Compactación de pavimento	800	m2	6.000	4.800.000
10	Recubrimiento con triturada de 6ta.	800	m2	6.500	5.200.000
11	Limpieza final de Obra	900	m2	2.000	1.800.000
Sub Total					126.240.000
Tramo 2 - CALLE CERRO CORA - ITACURUBI DEL ROSARIO 940 M2 - (Corresponde del ítem 12 al ítem 22)					
12	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1,00	Unidad	1.500.000	1.500.000
13	Limpieza de terreno	940	m2	3.900	3.666.000
14	Replanteo y marcación de Obra	940	m2	2.000	1.880.000
15	Perfilado para caja y nivelación de Suelo	940	m2	5.500	5.170.000
16	Compactacion de suelo	940	m2	6.000	5.640.000
17	Cordon cuneta	220,00	ml	150.000	33.000.000
18	Cordon simple	184,00	ml	71.687	13.190.408
19	Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da	830	m2	78.000	64.740.000

Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".

Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia Teléfono: (0342) 222 495 -
Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacion-sanpedro@yahoo.com



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**



**GOBIERNO
DEPARTAMENTAL
DE SAN
PEDRO**

**TETÁ'I
SAN PEDRO
SAMBYHYHA**

Misión: "Somos un Gobierno Departamental fortalecido, democrático y participativo, con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población, en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".

20	Compactación de pavimento	830	m2	6.000	4.980.000
21	Recubrimiento con triturada de 6ta.	830	m2	6.500	5.395.000
22	Limpieza final de Obra	940	m2	2.000	1.880.000
Sub Total					141.041.408
Precio Total Lote 7					267.281.408

Lote N° 8

Tramo 1 - BARRIO MONTE ALTO - CALLE TTE. P. LIUZZI (Continuación) - San Estanislao- 536 M2 (Corresponde del ítem 1 al ítem 12)

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medidas	P. Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50 CALLE TTE. P. LIUZZI (Continuación)	1,00	Unidad	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza de terreno	536	m2	4.000	2.144.000
3	Relleno y compactacion	460	m2	43.500	20.010.000
4	Replanteo y marcación de Obra	536	m2	2.000	1.072.000
5	Perfilado para caja y nivelación de Suelo	536	m2	5.500	2.948.000
6	Compactacion de suelo	536	ml	6.000	3.216.000
7	Cordon cuneta con desarrollo de 50	134,00	ml	150.000	20.100.000
8	Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12	19	m2	305.000	5.795.000
9	Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da	469	m2	83.000	38.927.000
10	Compactación de pavimento	469	m2	6.000	2.814.000
11	Recubrimiento con triturada de 6ta.	469	m2	6.500	3.048.500
12	Limpieza final de Obra	536	m2	2.500	1.340.000
Sub Total					102.914.500

Tramo 2 - Calle Luque B° 8 de Diciembre- San Estanislao 744 M2 - (Corresponde del ítem 13 al ítem 25)

13	Cartel de Obra 2,00 x 1,50 Calle Luque B° 8 de Diciembre	1	Unidad	1.499.885	1.499.885
14	Limpieza de Terreno	682	m2	4.000	2.728.000
15	Relleno y Compactación	353	m3	43.455	15.339.615
16	Replanteo y marcación de Obra	744	m2	2.000	1.488.000
17	Perfilado para caja y nivelación de Suelo	744	m2	5.500	4.092.000
18	Compactación de suelo	744	ml	6.000	4.464.000
19	Cordon Simple	124	ml	75.000	9.300.000
20	Cordon cuneta con desarrollo de 50	124	ml	150.000	18.600.000
21	Baden de H° de 3,00 con parrilla de 12	12	m2	305.000	3.660.000
22	Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da.	682	m2	83.000	56.606.000
23	Compactación de pavimento	682	m2	6.000	4.092.000
24	Recubrimiento con triturada de 6ta.	682	m2	6.500	4.433.000
25	Limpieza final de Obra	744	m2	2.500	1.860.000
Sub Total					128.162.500
Precio Total Lote 8					231.077.000

Monto Total Adjudicado: Gs. 1.124.301.753 (Guaraníes Un mil ciento veinticuatro millones trescientos un mil setecientos cincuenta y tres).-



Dere
DENNIS LOA E
U.O.C.



[Signature]

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro



[Signature]
Mena Abado A.

Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampeadrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".

Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia Teléfono: (0342) 222 495 -
Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacion-sanpedro@yahoo.com

