VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

LUGAR:	ESCUELA BASICA Nº 2995 GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ - ACAHAY					
OBRA	REFACCIÓN DE CUATRO AULAS					
Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	212,00	18.400	3.900.800
2	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	212,00	42.500	9.010.000
3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	154,00	17.000	2.618.000
4	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	110,00	12.300	1.353.000
5	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	154,00	18.800	2.895.200
6	72131601-009	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	154,00	60.600	9.332.400
7	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	154,00	40.800	6.283.200
8	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	154,00	150.800	23.223.200
9	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	110,00	30.600	3.366.000
10	72131601-010	Puerta placa de madera con cerradura	Unidad	4,00	814.800	3.259.200
11	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	20,00	53.000	1.060.000
12	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	304,00	33.800	10.275.200
13	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	121,00	38.400	4.646.400
14	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	210,00	29.400	6.174.000
15	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	40,00	35.000	1.400.000
16	72103003-001	Desmonte de ventanas tipo balancin	Unidad	7,00	43.300	303.100
17	72131601-010	Ventanas de vidrio tipo blindex	Unidad	7,00	787.800	5.514.600
19	72131601-001	Instalación Eléctrica	Global	1,00	14.112.000	14.112.000
20	72131601-001	Artefactos eléctricos	Global	1,00	4.824.400	4.824.400
21	72102201-9997	Instalación/Montaje/Desmontaje de ventilador de techo	Unidad	12,00	636.300	7.635.600
22	72101607-9997	Reparación de pizarrones	Unidad	4,00	297.000	1.188.000
23		**Techo**				
23,1	72103003-001	Desmonte del pilar de madera	Unidad	5	59.400	297.000
23,2	72103003-001	Desmonte del techo existente	Metros cuadrados	105	24.000	2.520.000
22,3	72131601-003	Cimiento de PBC para los pilares	Metros cúbicos	5	550.800	2.754.000
23,4	72131601-005	Pilar de ladrillo común de 43x43 con H°A° en su interior	Metro lineal	15	363.600	5.454.000
23,5	72131601-007	Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera	Metros cuadrados	105	414.000	43.470.000
24	72131601-002	Cartel de obras	Unidad	1	1.289.600	1.289.600
25	72131601-001	Limpieza Final	Metros cuadrados	154	8.400	1.293.600
TOTALES						**179.452.500**

LUGAR:	COLEGIO NACIONAL SAN JUAN BAUTISTA - ACAHAY					
OBRA	REFACCIÓN DE 2 AULAS Y SE CONVERTIRÁ EN UN SALÓN					
Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

1	72103003-001	Demolición de mamposteria	Metros cuadrados	15,00	24.500	367.500
2	72103003-001	Mamposteria de 15 cm de ladillo común	Metros cuadrados	5,00	129.800	649.000
3	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	91,00	18.400	1.674.400
4	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	91,00	42.500	3.867.500
5	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	55,00	17.000	935.000
6	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	61,00	12.300	750.300
7	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	55,00	18.800	1.034.000
8	72131601-009	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	55,00	60.600	3.333.000
9	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	55,00	40.800	2.244.000
10	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	55,00	150.800	8.294.000
11	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	61,00	30.600	1.866.600
12	72131601-010	Puerta placa de madera con cerradura	Unidad	2,00	814.800	1.629.600
13	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	15,00	53.000	795.000
14	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	110,00	33.800	3.718.000
15	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	83,00	38.400	3.187.200
16	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	86,00	29.400	2.528.400
17	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	20,00	35.000	700.000
18	72103003-001	Desmonte de ventanas de madera	Unidad	3,00	43.700	131.100
19	72131601-010	Ventanas de vidrio tipo blindex	Unidad	3,00	787.800	2.363.400
20	72131601-001	Instalación Eléctrica	Global	1,00	7.272.000	7.272.000
21	72131601-001	Artefactos eléctricos	Global	1,00	2.376.000	2.376.000
22	72102201-9997	Instalación/Montaje/Desmontaje de ventilador de techo	Unidad	8,00	636.300	5.090.400
23	72103003-001	Desmonte del techo existente	Metros cuadrados	86,00	24.000	2.064.000
24	72131601-007	Reposición del Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera	Metros cuadrados	86,00	422.300	36.317.800
25	72131601-003	Excavación para zapatas	Metros cúbicos	21,00	99.900	2.097.900
26	72131601-003	Estructura de H°A° zapata y pilares	Metros cúbicos	8,00	2.424.000	19.392.000
27	72131601-003	Estructura de H°A° encadenado	Metros cúbicos	1,82	2.424.000	4.411.680
28	72131601-002	Cartel de obras	Unidad	1	1.289.600	1.289.600
29	72131601-001	Limpieza Final	Metros cuadrados	55,00	8.400	462.000
TOTALES						**120.841.380**

LUGAR:	**COLEGIO NACIONAL CERRITO - CARAPEGUA**
OBRA	**REFACCIÓN DE CUATRO AULAS**

Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	153,00	18.400	2.815.200
2	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	153,00	42.500	6.502.500

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	205,00	17.000	3.485.000
4	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	118,00	12.300	1.451.400
5	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	205,00	18.800	3.854.000
6	72131601-002	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	205,00	60.600	12.423.000
7	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	205,00	40.800	8.364.000
8	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	205,00	150.800	30.914.000
9	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	118,00	30.600	3.610.800
10	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	45,00	53.000	2.385.000
11	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	308,00	33.800	10.410.400
12	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	176,00	38.400	6.758.400
13	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	266,00	29.400	7.820.400
14	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	40,00	35.000	1.400.000
15	72101607-9997	Reparación de pizarrones	Unidad	4,00	297.000	1.188.000
16	72103003-001	Desmonte del techo existente	Metros cuadrados	100,00	24.000	2.400.000
17	72131601-007	Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera	Metros cuadrados	100,00	414.000	41.400.000
18	72131601-002	Cartel de obras	Unidad	1	1.289.600	1.289.600
19	72131601-001	Limpieza Final	Metros cuadrados	205,00	8.400	1.722.000
TOTALES						**150.193.700**

LUGAR:	**COLEGIO NACIONAL CERRITO - CARAPEGUA**					
OBRA	**AMPLIACIÓN DE TECHO DE UN AULA**					
Items	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	40,00	18.400	736.000
2	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	40,00	42.500	1.700.000
3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	24,00	17.000	408.000
4	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	40,00	12.300	492.000
5	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	24,00	18.800	451.200
6	72131601-002	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	52,00	60.600	3.151.200
7	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	52,00	40.800	2.121.600
8	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	52,00	150.800	7.841.600
9	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	40,00	30.600	1.224.000
10	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	5,00	53.000	265.000
11	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	60,00	33.800	2.028.000
12	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	60,00	38.400	2.304.000
13	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	68,00	29.400	1.999.200
14	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	10,00	35.000	350.000

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

15	72101607-9997	Reparación de pizarrones	Unidad	1,00	297.000	297.000
16	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	2,00	614.800	1.229.600
17	72131601-005	Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,00	360.000	2.880.000
18	72131601-007	Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera	Metros cuadrados	36,00	414.000	14.904.000
19	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	52,00	8.400	436.800
TOTALES						**44.819.200**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 78 REPUBLICA DE NICARAGUA - CARAPEGUA**
OBRA	**DEMOLICIÓN DE UN AULA**

Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72103003-001	Desmonte de techo	Metros cuadrados	90,50	23.300	2.108.650
2	72103003-001	Desmonte de pared de 15 cm	Metros cuadrados	35,00	17.500	612.500
3	72103003-001	Desmonte de pared de 30 cm	Metros cuadrados	48,00	23.800	1.142.400
4	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	58,00	17.000	986.000
5	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	34,00	12.300	418.200
6	72103003-001	Desmonte de instalación eléctrica	Unidad de medida global	1,00	232.800	232.800
7	72103003-001	Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	58,00	18.800	1.090.400
8	72103003-001	Desmonte de puertas y ventanas	Unidad de medida global	1,00	124.800	124.800
9	72131601-013	Retiro de escombro y limpieza	Metros cuadrados	58,00	58.200	3.375.600
TOTALES						**10.091.350**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 78 REPUBLICA DE NICARAGUA - CARAPEGUA**
OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE UN AULA**

Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,70	6.700	426.790
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	63,70	9.600	611.520
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	1.227.600	1.227.600
4	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14,00	614.800	8.607.200
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Vigas y dado de Ho. Ao.	Metros cúbicos	1,23	2.815.200	3.462.696
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados de Ho. Ao.	Metros cúbicos	2,17	2.870.400	6.228.768
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Loseta de Ho. Ao. sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1,00	932.900	932.900
8	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,45 m.	Metros cuadrados	3,60	324.300	1.167.480
9	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	7,50	232.300	1.742.250
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,60	437.200	262.320
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,30	138.000	3.215.400
12	72131601-006	Aislacion - De paredes	Metros cuadrados	6,40	102.500	656.000
13	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,40	143.500	487.900

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,50	302.700	10.443.150
15	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,50	241.500	3.260.250
16	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	174.300	5.546.226
17	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16,00	31.200	499.200
18	72131601-015	Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,60	360.000	2.376.000
19	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	90,50	490.400	44.381.200
20	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61,00	48.300	2.946.300
21	72131601-008	Revoques - De viga cumbrera y galeria de Ho. Ao.	Metros cuadrados	16,00	64.000	1.024.000
22	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,80	42.300	1.641.240
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58,00	67.600	3.920.800
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58,00	173.500	10.063.000
25	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34,00	86.200	2.930.800
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1,00	2.049.300	2.049.300
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	496.800	5.126.976
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,60	37.500	960.000
29	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61,00	20.300	1.238.300
30	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61,00	38.900	2.372.900
31	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,90	36.900	439.110
32	72131601-012	Servicios de pintura - De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16,00	41.900	670.400
33	72131601-012	Servicios de pintura - De balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	54.600	563.472
34	72131601-012	Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109,00	36.200	3.945.800
35	72131601-012	Servicios de pintura - De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80,00	34.500	2.760.000
36	72131601-012	Servicios de pintura - De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,50	53.500	294.250
37	72131601-012	Servicios de pintura - De tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	53,40	34.500	1.842.300
38	72131601-012	Servicios de pintura - Canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	23,00	45.100	1.037.300
39	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	264.900	2.733.768
40	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23,00	81.200	1.867.600
41	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,20	84.800	1.628.160
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	12,00	128.500	1.542.000
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8,00	135.100	1.080.800
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10,00	120.900	1.209.000
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6,00	118.500	711.000
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8,00	113.800	910.400
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	56.100	1.402.500

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2,00	270.500	541.000
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4,00	169.100	676.400
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2,00	139.400	278.800
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	267.700	267.700
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1,00	121.100	121.100
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1,00	131.300	131.300
54	72102201-9997	Instalación/Montaje/Desmontaje de ventilador de techo	Unidad	4,00	636.300	2.545.200
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3,00	278.600	835.800
56	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1,00	763.100	763.100
57	72131601-005	Mamposteria - Pizarrones	Unidad	1,00	2.870.400	2.870.400
58	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	63,70	8.600	547.820
TOTALES						**164.024.946**

LUGAR:	**COLEGIO TECNICO NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - CARAPEGUA**
OBRA	**CONSTRUCCIÓN PISTA DE H°A° 18 X 38**

Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	684,00	6.700	4.582.800
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	684,00	9.600	6.566.400
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	1.227.600	1.227.600
4	72131601-004	Piso de Hormigón armado de 12 cm	Metros cuadrados	684,00	365.300	249.865.200
5	72131601-012	Pintura para piso	Metros cuadrados	684,00	43.200	29.548.800
6	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	70,80	8.600	608.880
TOTALES						**292.399.680**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 77 PROF. ENCARNACION ALUM DE VIVE - PARAGUARI**
OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NIVEL INICIAL**

Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	70,80	6.700	474.360
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	70,80	9.600	679.680
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	1.227.600	1.227.600
4	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	17,72	614.800	10.894.256
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga cumbrera, Viga de galeria y dados	Metros cúbicos	1,29	2.376.000	3.065.040
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Zapata y pilar	Metros cúbicos	0,33	2.472.000	815.760
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados inferior y superior	Metros cúbicos	2,98	2.400.000	7.152.000
8	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,72	437.200	314.784
9	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,45 m.	Metros cuadrados	3,75	324.300	1.216.125
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	11,63	232.300	2.701.649

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	28,65	138.000	3.953.700
12	72131601-006	Aislacion - horizontal	Metros cuadrados	18,51	92.700	1.715.877
13	72131601-006	Aislacion - De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	99.000	350.460
14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar ambas caras	Metros cuadrados	51,75	122.300	6.329.025
15	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	37,65	174.300	6.562.395
16	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 para revocar ambas caras	Metros cuadrados	21,91	218.400	4.785.144
17	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,72	260.600	8.266.232
18	72131601-005	Mamposteria - Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	Metro lineal	4,00	80.800	323.200
19	72131601-005	Mamposteria - Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad	1,00	795.600	795.600
20	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	44,70	31.200	1.394.640
21	72131601-015	Pilar - De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	Metro lineal	9,20	349.200	3.212.640
22	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	94,20	490.400	46.195.680
23	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior con hidrófugo una capa	Metros cuadrados	215,38	43.700	9.412.106
24	72131601-008	Revoques - De pilares de galeria con hidrófugo 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	9,20	45.300	416.760
25	72131601-008	Revoques - De cantero con hidrófugo - exterior	Metros cuadrados	7,84	45.300	355.152
26	72131601-008	Revoques - De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	55.100	1.216.608
27	72131601-008	Revoques - De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	43.100	439.189
28	72131601-008	Revoques - De Molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10cm de espesor	Metro lineal	30,80	36.800	1.133.440
29	72131601-008	Revoques - De Mochetas	Metro lineal	42,80	35.300	1.510.840
30	72131601-008	Azulejado en Baño	Metros cuadrados	30,57	124.800	3.815.136
31	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	67,29	67.600	4.548.804
32	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	67,29	173.500	11.674.815
33	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	36,70	86.200	3.163.540
34	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera 0,70 x 2,10 con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1,00	856.800	856.800
35	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera 0,60 x 1,20 con marco, contramarco y herrajes	Unidad	2,00	831.600	1.663.200
36	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera de abrir 0,90 x 2,10 con marco, contramarco (inclusivo)	Unidad	1,00	1.023.400	1.023.400
37	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Unidad	1,00	1.800.000	1.800.000
38	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	Metros cuadrados	5,10	427.700	2.181.270
39	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	Metros cuadrados	9,00	440.700	3.966.300
40	72131601-012	Servicios de pintura - De interior de paredes revocadas a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	18.400	2.468.544
41	72131601-012	Servicios de pintura - De interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,16	35.200	4.722.432
42	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	31.800	2.556.402
43	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80,39	35.500	2.853.845
44	72131601-012	Servicios de pintura - Con latex en mamposteria vista color ceramico	Metros cuadrados	68,03	33.400	2.272.202

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

45	72131601-012	Servicios de pintura - De aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	19,16	45.200	866.032
46	72131601-012	Servicios de pintura - De madera al barniz con marco y contra marcos	Metros cuadrados	13,42	35.700	479.094
47	72131601-012	Servicios de pintura - De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82,20	34.500	2.835.900
48	72131601-012	Servicios de pintura - De tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	59,60	34.500	2.056.200
49	72131601-012	Servicios de pintura - De viga cumbrera y viga de galeria al latex	Metros cuadrados	22,08	35.700	788.256
50	72131601-012	Servicios de pintura - Canaleta con antioxido y pintura sintetica	Metro lineal	36,90	38.100	1.405.890
51	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	14,10	264.900	3.735.090
52	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	36,90	71.300	2.630.970
53	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	84.800	1.953.792
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6,00	116.300	697.800
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	2,00	135.100	270.200
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10,00	120.900	1.209.000
57	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4,00	118.500	474.000
58	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2,00	113.800	227.600
59	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de A.A.	Unidad	4,00	101.000	404.000
60	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ducha electrica	Unidad	4,00	104.100	416.400
61	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	56.100	1.402.500
62	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4,00	270.500	1.082.000
63	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	5,00	139.400	697.000
64	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1,00	244.700	244.700
65	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1,00	117.500	117.500
66	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3,00	259.600	778.800
67	72102201-9997	Instalación/Montaje/Desmontaje de ventilador de techo	Unidad	2,00	636.300	1.272.600
68	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Unidad	1,00	5.940.000	5.940.000
69	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad	1,00	763.100	763.100
70	72131601-005	Mamposteria - Grada de acceso frontal	Unidad	1,00	927.000	927.000
71	72131601-005	Mamposteria - Pizarron fijo de 1,50 x 3,00 m con marco y porta tiza	Unidad	1,00	2.424.000	2.424.000
72	72131601-011	Instalación sanitaria - Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artef. Sanitarios	Unidad	1,00	5.880.000	5.880.000
76	72131601-011	Instalación sanitaria - Camara septica 1,15 x 1,90 x 1,20	Unidad	1,00	1.782.000	1.782.000
74	72131601-011	Instalación sanitaria - Pozo absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad	1,00	3.744.000	3.744.000
75	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	70,80	8.600	608.880
TOTALES						**224.590.936**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA N° 313 PROF. MARCIANO MARTINEZ - PIRAYU**
OBRA	**REFACCIÓN DE CUATRO AULAS**

Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

1	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	175,00	18.000	3.150.000
2	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	175,00	42.000	7.350.000
3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	254,00	17.000	4.318.000
4	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	158,00	13.000	2.054.000
5	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	254,00	19.000	4.826.000
6	72131601-009	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	254,00	59.000	14.986.000
7	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	254,00	44.000	11.176.000
8	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	254,00	151.000	38.354.000
9	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	158,00	31.000	4.898.000
10	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	20,00	56.000	1.120.000
11	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	340,00	36.000	12.240.000
12	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	257,00	37.000	9.509.000
13	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	378,00	30.000	11.340.000
14	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	40,00	36.000	1.440.000
15	72101607-9997	Reparación de pizarrones	Unidad	4,00	306.000	1.224.000
16	72103003-001	Desmonte del techo existente	Metros cuadrados	120,00	25.000	3.000.000
17	72131601-007	Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera	Metros cuadrados	120,00	429.000	51.480.000
18	72131601-002	Cartel de obras	Unidad	1	832.000	832.000
19	72131601-001	Limpieza Final	Metros cuadrados	254,00	9.000	2.286.000
TOTALES						**185.583.000**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 71 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - QUIINDY**
OBRA	**REFACCIÓN DE UN AULA**

Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	36,00	18.400	662.400
2	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	36,00	42.500	1.530.000
3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	55,00	17.000	935.000
4	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	33,00	12.300	405.900
5	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	55,00	18.800	1.034.000
6	72131601-009	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	55,00	60.600	3.333.000
7	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	55,00	40.800	2.244.000
8	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	55,00	150.800	8.294.000
9	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	33,00	30.600	1.009.800
10	72131601-010	Puerta placa de madera con cerradura	Unidad	2,00	814.800	1.629.600
11	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	7,00	53.000	371.000
12	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	85,00	33.800	2.873.000

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

13	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	63,00	38.400	2.419.200
14	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	72,00	29.400	2.116.800
15	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	20,00	35.000	700.000
19	72131601-001	Instalación Eléctrica	Global	1,00	3.636.000	3.636.000
20	72131601-001	Artefactos eléctricos	Global	1,00	1.200.000	1.200.000
21	72102201-9997	Instalación/Montaje/Desmontaje de ventilador de techo	Unidad	4,00	636.300	2.545.200
22	72101607-9997	Reparación de pizarrones	Unidad	1,00	297.000	297.000
23		**Techo**				
23.1	72103003-001	Desmonte del pilar de mamposteria	Unidad	3,00	122.400	367.200
23.2	72103003-001	Desmonte del techo existente	Metros cuadrados	17,00	24.000	408.000
22.3	72131601-003	Cimiento de PBC para los pilares	Metros cúbicos	6,00	550.800	3.304.800
23.4	72131601-005	Pilar de ladrillo común de 43x43 con H°A° en su interior	Metro lineal	9,00	363.600	3.272.400
23.5	72131601-007	Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera (se reutiliza el maderamen)	Metros cuadrados	17,00	291.100	4.948.700
24	72131601-002	Cartel de obras	Unidad	1	1.289.600	1.289.600
25	72131601-001	Limpieza Final	Metros cuadrados	55,00	8.400	462.000
TOTALES						**51.288.600**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 71 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - QUIINDY**
OBRA	**DEMOLICION DE UN SANITARIO**

Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72103003-001	Desmonte de techo	Metros cuadrados	6,00	23.300	139.800
2	72103003-001	Desmonte de pared de 15 cm	Metros cuadrados	36,00	17.500	630.000
3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	6,00	17.000	102.000
4	72103003-001	Desmonte de instalación eléctrica	Unidad de medida global	1,00	232.800	232.800
5	72103003-001	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad de medida global	1,00	411.600	411.600
6	72103003-001	Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	6,00	18.800	112.800
7	72103003-001	Desmonte de puertas y ventanas	Unidad de medida global	1,00	124.800	124.800
8	72131601-001	Retiro de escombro y limpieza	Metros cuadrados	6,00	58.200	349.200
TOTALES						**2.103.000**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 5356 SAN JOSE - YAGUARON**
OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE COCINA/COMEDOR**

Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	93,80	6.700	628.460
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	93,80	9.600	900.480
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	1.227.600	1.227.600
4	72131601-002	Preparacion de la obra - Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	550.800	5.910.084

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Zapatas de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,65	2.496.000	1.622.400
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Pilares de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,85	2.328.000	1.978.800
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga cumbrera, galeria de Ho. Ao. y Viga 3	Metros cúbicos	1,21	2.352.000	2.845.920
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados de Ho. Ao. - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	2.448.000	7.490.880
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Loseta sobre puerta de acceso	Unidad de medida global	1,00	550.800	550.800
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 cm.	Metros cuadrados	20,78	198.000	4.114.440
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	138.000	3.234.720
12	72131601-006	Aislacion - de paredes	Metros cuadrados	7,63	102.500	782.075
13	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	143.500	6.606.740
14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	97,23	148.500	14.438.655
15	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22,00	31.200	686.400
16	72131601-015	Pilar - de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	370.800	3.203.712
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - de tejas con tejuelones prensados y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	123,20	401.600	49.477.120
18	72131601-008	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	48.300	8.501.766
19	72131601-008	Revoques - de viga cumbrera, galeria y encadenado de Ho. Ao.	Metros cuadrados	37,44	54.000	2.021.760
20	72131601-008	Revoques - de pilares de Ho. Ao.	Metro lineal	7,00	53.000	371.000
21	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,50	42.300	1.501.650
22	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho. de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	63.700	5.559.736
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	173.500	15.143.080
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,90	86.200	4.646.180
25	72131601-010	Aberturas - Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2,00	1.003.700	2.007.400
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1,00	1.764.000	1.764.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	440.700	7.773.948
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,80	37.500	1.680.000
29	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	20.300	3.573.206
30	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	36.200	6.371.924
31	72131601-012	Servicios de pintura - de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	36.900	484.497
32	72131601-012	Servicios de pintura - de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	35.300	1.321.632
33	72131601-012	Servicios de pintura - de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	45.200	797.328
34	72131601-012	Servicios de pintura - de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	36.200	3.518.278
35	72131601-012	Servicios de pintura - de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	34.500	3.549.015
36	72131601-012	Servicios de pintura - de puerta metálica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	45.200	233.232
37	72131601-012	Servicios de pintura - de tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	79,80	34.500	2.753.100
38	72131601-012	Servicios de pintura - de canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,80	37.300	1.409.940

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

39	72131601-008	Revoques - revestido de azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,90	120.000	228.000
40	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles	Metros cuadrados	17,64	232.600	4.103.064
41	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	GL	1,00	763.100	763.100
42	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,80	69.900	2.642.220
43	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,40	84.800	1.984.320
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6,00	117.500	705.000
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4,00	112.900	451.600
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	12,00	100.000	1.200.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	11,00	105.100	1.156.100
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	5,00	105.100	525.500
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	48.800	1.220.000
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6,00	169.100	1.014.600
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6,00	139.400	836.400
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	242.200	242.200
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1,00	131.300	131.300
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3,00	247.200	741.600
55	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	1,80	127.300	229.140
56	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Losa de Ho. Ao. para mesada	GL	1,00	169.000	169.000
57	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Azulejado de mesada completo	Metros cuadrados	4,00	149.800	599.200
58	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 100 (conexion registro al pozo absorbente)	Metro lineal	4,00	59.400	237.600
59	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 75 (para ventilacion)	Metro lineal	3,00	41.200	123.600
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 50 (hasta el 1er. Registro)	Metro lineal	6,50	30.300	196.950
61	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 40	Metro lineal	2,00	25.800	51.600
62	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 40 mm.	Unidad	2,00	10.700	21.400
63	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Tee de 40 mm.	Unidad	1,00	7.100	7.100
64	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 1/2	Metro lineal	1,50	22.100	33.150
65	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 3/4	Metro lineal	6,00	30.600	183.600
66	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 3/4 con reduccion de 1/2	Unidad	1,00	6.000	6.000
67	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 1/2	Unidad	2,00	4.800	9.600
68	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llave de paso de 1/2 con campana FV	Unidad	1,00	89.100	89.100
69	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cinta teflon de 3/4 x 40 mts.	Unidad	1,00	18.200	18.200
70	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Adhesivo plastico de 75 cc	Unidad	1,00	18.000	18.000
71	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm.	Unidad	1,00	49.500	49.500
72	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Desengrasador de 250 x 172 x 50	Unidad	1,00	114.000	114.000

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

73	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pileta de 2 bachas de acero inoxidable	Unidad	1,00	489.600	489.600
74	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Sopapa para pileta	Unidad	1,00	36.000	36.000
75	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla pico movil clasico FV	Unidad	1,00	247.200	247.200
76	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	489.600	489.600
77	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo Absorbente de 1,00 x 1,50	Unidad	1,00	2.220.000	2.220.000
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mano de Obra (desague cloacal, agua corriente, coloc. de artefactos)	Unidad de medida global	1,00	772.200	772.200
79	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mostrador en ventana entre cocina / comedor, de madera ybyrapyta cepillada, lustrada y colocada	Unidad	2,00	148.400	296.800
80	72131601-001	Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,80	7.400	694.120
TOTALES						**206.029.222**

LUGAR:	**COLEGIO NACIONAL CAP. SOLANO ESCOBAR - YBYTYMI**
OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO**

Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	37,80	6.700	253.260
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	37,80	8.200	309.960
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Excavación	Metros cuadrados	13,50	96.000	1.296.000
4	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	1.227.600	1.227.600
5	72131601-002	Preparacion de la obra - Cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,70	550.800	6.444.360
6	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	10,80	206.000	2.224.800
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada inferior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,30	2.424.000	3.151.200
8	72131601-005	Mamposteria - Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	11,00	121.200	1.333.200
9	72131601-006	Aislacion - Aislacion Horizontal	Metros cuadrados	11,70	90.000	1.053.000
10	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15	Metros cuadrados	34,20	129.800	4.439.160
11	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15 vista 1c	Metros cuadrados	73,00	153.000	11.169.000
12	72131601-005	Mamposteria - Envarillado de mamposteria, con 2 varillas de 8 mm	Metro lineal	31,30	28.500	892.050
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada superior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,10	2.400.000	2.640.000
14	72131601-005	Mamposteria - Pilares de Mamposteria de 0,38x0,38 m	Metro lineal	5,80	363.600	2.108.880
15	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Estructura de Madera del Techo	Metros cuadrados	51,40	99.900	5.134.860
16	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Vigas de madera	Metro lineal	9,00	190.100	1.710.900
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de hormigon armado	Metros cúbicos	0,30	2.352.000	705.600
18	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de Tejas y Tejuelones	Metros cuadrados	51,40	321.200	16.509.680
19	72131601-008	Revoques - Revoque interior de Mamposterias	Metros cuadrados	141,30	42.000	5.934.600
20	72131601-008	Revoques - Revoque exterior de Mamposterias	Metros cuadrados	30,20	43.100	1.301.620
21	72131601-008	Revoques - Revoque de Mochetas	Metro lineal	37,60	35.000	1.316.000
22	72131601-008	Revoques - Revoque de mocheta inferior exterior	Metro lineal	26,00	37.500	975.000
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Cascotes	Metros cuadrados	55,00	58.200	3.201.000

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	32,00	45.200	1.446.400
25	72131601-005	Mamposteria - Guardaobra perimetral de 80 cm de ancho	Metros cuadrados	23,00	76.700	1.764.100
26	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso Ceramico	Metros cuadrados	32,00	154.500	4.944.000
27	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo Ceramico	Metro lineal	7,00	54.600	382.200
28	72131601-008	Revoques - Azulejos Blancos	Metros cuadrados	94,90	153.000	14.519.700
29	72131601-010	Aberturas - Puertas placa de 0,60x1,80 m, incluye marco y pasador	Unidad	5,00	882.000	4.410.000
30	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,70x2,10m	Unidad	1,00	1.809.600	1.809.600
31	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,80x2,10m	Unidad	2,00	1.800.000	3.600.000
32	72131601-010	Aberturas - Ventana balancin de 0,40x1,00 m	Unidad	7,00	315.200	2.206.400
33	72131601-010	Aberturas - Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2,80	224.300	628.040
34	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27,00	69.900	1.887.300
35	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Techo	Metros cuadrados	51,40	29.700	1.526.580
36	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Mamposterias	Metros cuadrados	91,80	34.500	3.167.100
37	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas de Madera	Metros cuadrados	15,60	36.000	561.600
38	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas Metalicas	Metros cuadrados	16,20	46.600	754.920
39	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27,00	44.300	1.196.100
40	72131601-012	Servicios de pintura - Tratamiento de Ladrillos Vistos	Metros cuadrados	42,90	36.400	1.561.560
41	72131601-012	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1,00	763.100	763.100
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Agua	Unidad	19,00	202.000	3.838.000
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Desagüe	Unidad	25,00	218.200	5.455.000
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Lavatorios	Unidad	6,00	432.600	2.595.600
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Inodoros	Unidad	6,00	545.400	3.272.400
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mingitorio	Unidad	3,00	480.000	1.440.000
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Ducha electrica	Unidad	1,00	187.200	187.200
48	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla con pico para manguera	Unidad	3,00	72.800	218.400
49	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso	Unidad	4,00	185.400	741.600
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 100x40 cm	Unidad	1,00	504.000	504.000
51	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 40x40 cm	Unidad	4,00	352.800	1.411.200
52	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara Septica	Unidad	1,00	1.958.400	1.958.400
53	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo ciego	Unidad	1,00	3.708.000	3.708.000
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Luz	Unidad	10,00	246.800	2.468.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Tomacorriente	Unidad	1,00	271.200	271.200
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Boca calefon ducha	Unidad	1,00	384.400	384.400
57	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Equipos Fluorescentes de 1x40 W	Unidad	10,00	118.800	1.188.000

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

58	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero Seccional	Unidad	1,00	720.000	720.000
59	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion subterranea al tablero con 2x6 mm NYY	Unidad	25,00	81.500	2.037.500
60	72131601-001	Limpieza de obra	Metros cuadrados	37,80	7.400	279.720
TOTALES						**155.139.050**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 863 SAN BLAS - YBYTYMI**
OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE COCINA/COMEDOR**

Items	Código de Catálogo	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	93,80	6.700	628.460
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	93,80	9.600	900.480
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	1.227.600	1.227.600
4	72131601-002	Preparacion de la obra - Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	550.800	5.910.084
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Zapatas de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,65	2.496.000	1.622.400
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Pilares de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,85	2.328.000	1.978.800
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga cumbrera, galeria de Ho. Ao. y Viga 3	Metros cúbicos	1,21	2.352.000	2.845.920
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados de Ho. Ao. - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	2.448.000	7.490.880
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Loseta sobre puerta de acceso	Unidad de medida global	1,00	550.800	550.800
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 cm.	Metros cuadrados	20,78	198.000	4.114.440
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	123.600	2.897.184
12	72131601-006	Aislacion - de paredes	Metros cuadrados	7,63	102.500	782.075
13	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	143.500	6.606.740
14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	97,23	148.500	14.438.655
15	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22,00	31.200	686.400
16	72131601-015	Pilar - de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	370.800	3.203.712
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - de tejas con tejuelones prensados y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	123,20	401.600	49.477.120
18	72131601-008	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	48.300	8.501.766
19	72131601-008	Revoques - de viga cumbrera, galeria y encadenado de Ho. Ao.	Metros cuadrados	37,44	54.000	2.021.760
20	72131601-008	Revoques - de pilares de Ho. Ao.	Metro lineal	7,00	53.000	371.000
21	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,50	42.300	1.501.650
22	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho. de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	63.700	5.559.736
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	173.500	15.143.080
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,90	86.200	4.646.180
25	72131601-010	Aberturas - Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2,00	1.003.700	2.007.400
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1,00	1.764.000	1.764.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	440.700	7.773.948
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,80	37.500	1.680.000

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

29	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	20.300	3.573.206
30	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	36.200	6.371.924
31	72131601-012	Servicios de pintura - de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	36.900	484.497
32	72131601-012	Servicios de pintura - de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	35.300	1.321.632
33	72131601-012	Servicios de pintura - de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	45.200	797.328
34	72131601-012	Servicios de pintura - de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	36.200	3.518.278
35	72131601-012	Servicios de pintura - de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	34.500	3.549.015
36	72131601-012	Servicios de pintura - de puerta metálica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	45.200	233.232
37	72131601-012	Servicios de pintura - de tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	79,80	34.500	2.753.100
38	72131601-012	Servicios de pintura - de canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,80	37.300	1.409.940
39	72131601-008	Revoques - revestido de azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,90	120.000	228.000
40	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles	Metros cuadrados	17,64	232.600	4.103.064
41	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	GL	1,00	763.100	763.100
42	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,80	69.900	2.642.220
43	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,40	84.800	1.984.320
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6,00	117.500	705.000
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4,00	112.900	451.600
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	12,00	100.000	1.200.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	11,00	105.100	1.156.100
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	5,00	105.100	525.500
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	48.800	1.220.000
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6,00	169.100	1.014.600
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6,00	139.400	836.400
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	242.200	242.200
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1,00	131.300	131.300
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3,00	247.200	741.600
55	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	1,80	127.300	229.140
56	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Losa de Ho. Ao. para mesada	GL	1,00	169.000	169.000
57	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Azulejado de mesada completo	Metros cuadrados	4,00	149.800	599.200
58	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 100 (conexion registro al pozo absorbente)	Metro lineal	4,00	59.400	237.600
59	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 75 (para ventilacion)	Metro lineal	3,00	41.200	123.600
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 50 (hasta el 1er. Registro)	Metro lineal	6,50	30.300	196.950
61	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 40	Metro lineal	2,00	25.800	51.600
62	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 40 mm.	Unidad	2,00	10.700	21.400

VICENTE BRÍTEZ CONSTRUCCIONES
Calle Sgto. Brítez casi Gral. Caballero – Ybycuí
Tel: 0984 - 425994

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDUCACIÓN

A: GOBERNACIÓN DEL 9° DPTO. PARAGUARI **FECHA: 11/04/2024**

63	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Tee de 40 mm.	Unidad	1,00	7.100	7.100
64	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 1/2	Metro lineal	1,50	22.100	33.150
65	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 3/4	Metro lineal	6,00	30.600	183.600
66	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 3/4 con reduccion de 1/2	Unidad	1,00	6.000	6.000
67	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 1/2	Unidad	2,00	4.800	9.600
68	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llave de paso de 1/2 con campana FV	Unidad	1,00	89.100	89.100
69	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cinta teflon de 3/4 x 40 mts.	Unidad	1,00	18.200	18.200
70	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Adhesivo plastico de 75 cc	Unidad	1,00	18.000	18.000
71	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm.	Unidad	1,00	49.500	49.500
72	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Desengrasador de 250 x 172 x 50	Unidad	1,00	114.000	114.000
73	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pileta de 2 bachas de acero inoxidable	Unidad	1,00	489.600	489.600
74	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Sopapa para pileta	Unidad	1,00	36.000	36.000
75	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla pico movil clasico FV	Unidad	1,00	247.200	247.200
76	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	489.600	489.600
77	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo Absorbente de 1,00 x 1,50	Unidad	1,00	2.220.000	2.220.000
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mano de Obra (desague cloacal, agua corriente, coloc. de artefactos)	Unidad de medida global	1,00	772.200	772.200
79	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mostrador en ventana entre cocina / comedor, de madera ybyrapyta cepillada, lustrada y colocada	Unidad	2,00	148.400	296.800
80	72131601-001	Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,80	7.400	694.120
TOTALES						**205.691.686**

TOTAL GENERAL	**1.992.248.250**

Vicente Brítez
Construcciones
RUC. 1612230-5