PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Reparación y Mantenimiento de 3 AULAS CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA ALTA

Colegio Nacional Mirtha Rubbiani de Ferreira

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	a- Cartel de Obras	Global	1,00		0
2	b- Limpieza y retiro de escombros	Metros cuadrados	250,00		0
3	Techo: Demolición de techo con recupero de materiales	Metros cuadrados	256,00		0
4	Techo: Reposición de Tejas con tejuelones prensados a máquina con listón de boca de 1 ½" x 2" prepintado con aislante color cerámico secotech	Metros cuadrados	256,00		0
5	Techo: Provisión y colocación de tirantes de madera (2"x6")	Metros Lineal	200,00		0
6	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	60,00		0
7	Zócalo calcáreo rojo	Metros Lineal	11,00		0
8	Pinturas De paredes, pilares en paredes y galería a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	247,40		0
9	Pinturas De paredes, pilares en paredes y galería al latex	Metros cuadrados	247,40		0
10	Pinturas De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	41,70		0
11	Pinturas De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	22,80		0
12	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	241,00		0
13	Pinturas De tejuelones con barníz	Metros cuadrados	237,00		0
14	Pinturas De baranda metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	43,50		0
15	Pinturas De puerta de madera con pintura sintètica	Metros cuadrados	21,90		0

MUNICIPALIDAD DE AREGUA
OBRAS Y SERVICIOS

Francisco Coronel
Director Interino de
Obras y Servicios

16	Pinturas De tirantes y listón de madera al barniz tabaco	Metros cuadrados	143,00		0
17	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros Lineal	94,50		0
18	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,00		0
19	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metros Lineal	94,50		0
20	Registro de 20 x 20 x 20 para desague de caño de bajada	Unidad	3,00		0
21	Readecuacion electrica	Unidad	1,00		0
22	Mobiliarios: Pizarrones	Unidad	3,00		0
23	Limpieza final	Unidad	1,00		0
	TOTAL GENERAL				**0**

FRANCISCO CORONEL
DIRECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE AREGUA
OBRAS Y SERVICIOS

Francisco Coronel
Director Interino de
Obras y Servicios