

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

CONTRATO N° 4/2024

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES INDÍGENAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FEET" - ID N° 443472 SUSCRITO CON LA FIRMA UNIPERSONAL DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO.

CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS.

Entre el Ministerio de Educación y Ciencias, a través de la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)**, con RUC N° 80005190-4, domiciliada en la calle General Díaz esq. Hernandarias, Edificio Natura, 1er Piso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por la **SEÑORA DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES**, con C.I.N° 2.313.481, en calidad de Coordinadora General, designada por Decreto N° 5304 de fecha 18 de mayo de 2021, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la firma unipersonal de **CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**, con RUC N° 2347092-5, domiciliada en la calle Paraguari 9658, de la ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**, con C.I.N° 2.347.092, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e individualmente "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "*Contrato de Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de establecimientos educativos urbanos y rurales indígenas en el marco de los programas financiados por el FEET*", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** con relación al llamado a "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de establecimientos educativos urbanos y rurales indígenas en el marco de los programas financiados por el FEET" ID N° 443472.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son:
Los aspectos generales del contrato.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 443472.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 01/2024 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de establecimientos educativos urbanos y rurales indígenas en el marco de los programas financiados por el FEEI" ID 443472, convocado por la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 342/2024, de fecha 18 de setiembre de 2024.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de establecimientos educativos urbanos y rurales indígenas en el marco de los programas financiados por el FEEI" - ID N° 443472				
LOTE 2				
Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario IVA Incluido
1	72131601-002	Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación. Incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	2.700.000
2	81101502-001	Diagramación, impresión y gestión de carpeta municipal para aprobación.	Unidad Medida Global	1.725.000
3	81151703-002	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extracción de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicación plan altimétrica de sondeos e informe. Mínimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	2.500.000
4	72131601-9983	Inspección de las infraestructuras a finalizar	Unidad Medida Global	2.800.000
5	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	6.600
6	72103003-001	Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería y techo - incluye acarreo y retiro de escombros	Metros cuadrados	35.000

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales, O.
Cel.: (0981) 803 016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Asunción - Paraguay
2

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

7	72103003-001	Demolición de construcción existente - Demolición de pilar y viga de Hormigón Armado - incluye acarreo y retiro de escombros	Metro lineal	80.000
8	72103003-001	Demolición de construcción existente - Demolición de cimientto de piedra bruta colocada.	Metros cúbicos	130.000
9	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	5.500
10	72102201-002	Puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40A	Unidad Medida Global	1.318.000
11	72153507-003	Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada Numero 24 c/postes metálicos, sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho - H: 2,00 m.	Metros cuadrados	85.000
12	82101502-004	Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de metálico y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo. Según EETT.	Metros cuadrados	400.000
13	82101502-004	Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón metálico y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra. Según EETT.	Metros cuadrados	400.000
14	72101903-001	Obrador: con canos metálicos de 50x50 mm, con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada Numero 24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de Hormigón Pobre y carpeta cementico llaneada. Según detalle de plano	Metros cuadrados	200.000
15	72102905-001	Excavación para fundación y movimiento de suelo	Metros cúbicos	60.000
16	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	111.000
17	72102504-002	Muro de contención piedra bruta colocada incluye excavación	Metros cúbicos	420.000
18	72102504-002	Muro de contención de ladrillo común de 0,20 m de espesor c/ refuerzo de varillas 10mm c 2 hiladas	Metros cuadrados	280.000
19	72131601-004	Zapata de hormigón armado incluye Excavación	Metros cúbicos	2.450.000
20	72131601-004	Vigas de Fundación de hormigón armado incluye Excavación	Metros cúbicos	2.460.000
21	72131601-015	Pilares de hormigón armado	Metros cúbicos	2.800.000
22	72131601-004	vigas superiores de hormigón armado	Metros cúbicos	2.900.000
23	72131601-9972	Loseta de Hormigón Armado, espesor 10 cm.	Metros cúbicos	2.750.000
24	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico pared de 0,15 m; 0,30 m; así como en base de pilares de ladrillo	Metros cuadrados	40.000
25	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 m de ladrillo semi prensado macizo para revocar	Metros cuadrados	145.000
26	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 m de ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	107.000
27	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 m de ladrillo semiprensado macizo visto una cara, junta enrasada de 1,5cm de espesor.	Metros cuadrados	150.000

COIN

del Ing. Carlos A. Perales, O.

Cel.: (0981) 803 016

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura



3

Tel: (595 21) 442 088

Asunción - Paraguay

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

28	72131601-005	Pretil de mampostería de 0.20 m ladrillo semiprensado macizo para revocar en unión entre techo y muro	Metros cuadrados	138.000
29	72131601-005	Pretil de Mampostería de elevación de 0.20 m de ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	127.000
30	72131601-005	Mampostería de elevación 0.30 m de ladrillo semiprensado macizo visto una cara junta enrasada de 1,5 cm.	Metros cuadrados	240.000
31	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.30 m de ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	201.000
32	72131601-999	Dintel, envarillado 2x8 mm en una hilada para aberturas, inferior ante pecho de ventanas y superior en puerta	Metro lineal	38.000
33	72131601-999	Envarillado 2x8 mm en mampostería, en una hilada	Metro lineal	25.000
34	72131601-015	Pilar de ladrillo semiprensado de 0.36 x 0.36 m con junta enrasada y núcleo de Hormigón armado de 0,13x0,13 m. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm. Pilar visto junta enrasada de 1,5 cm; con capitel de ladrillos revocado	Metro lineal	265.000
35	72131601-007	Techo de chapas termoacusticas trapezoidal color simil teja con núcleo de poliestireno expandido y estructura metálica incluye tratamiento con pintura antióxido y terminación de pintura sintética de color oscuro mate	Metros cuadrados	530.000
36	72101601-001	Babeta y cantonera metálica	Metro lineal	65.000
37	72101601-001	De estructura de techo con tirantes de H° A° de 2"x6" - Planta Baja	Metros cuadrados	230.000
38	72101601-001	De Tejas con tejuelones, con membrana asfáltica de 4mm con film de aluminio - Planta Baja	Metros cuadrados	290.000
39	72101601-001	Listón de borde y/o intermedia de 2"x3" de metal.	Metro lineal	35.000
40	72101601-001	Caballote de techo	Metro lineal	68.000
41	72101607-006	Revoque de paredes exteriores. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + Revoque fino a la cal 1.2 cm de espesor 1:2:12	Metros cuadrados	40.000
42	72101607-006	Revoque de paredes interiores. Salpicado 1:3 a dos capas + revoque fino a la cal 1.2 cm de espesor 1:4:20	Metros cuadrados	40.000
43	72101607-006	Revoque de mochetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	29.000
44	72101607-006	Revoque vigas y pilares 1:3 a dos capas + azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2 cm de espesor.	Metros cuadrados	47.000
45	72101607-006	Revoque de paredes en sanitarios y lavatorio exterior. Salpicado impermeable 1:3 + revoque grueso 1.2 cm de espesor 1:4:20	Metros cuadrados	28.000
46	72101607-006	Revoque de uniones de elementos de hormigón y mampostería con malla metálica	Metro lineal	31.000
47	72101607-006	Revoque de bocatejas	Metro lineal	32.000
48	72102508-003	Revestido de azulejos cerámicos 0,60 x 0,60 m, (PEI5) color gris	Metros cuadrados	125.000

del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 803 016



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

49	72131601-009	Contrapiso De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	38.000
50	72131601-009	Carpeta de regularización para piso cerámico	Metros cuadrados	35.000
51	72102701-999	Piso de Cerámica Esmaltada 0,60 x 0,60 m color gris (mismo tono al piso de granito)	Metros cuadrados	125.000
52	72102701-999	Piso de mosaico granítico pulido base gris oscuro de 0,30 x 0,30 m. Terminación sellado con silicona de curado neutro y encerado final	Metros cuadrados	175.000
53	72131701-023	Caminero con baldosones de hormigón de 40 x 40 cm, incluye el contrapiso de hormigón de cascote y cordón de ladrillos comunes envarillados, con terminación revocado.	Metros cuadrados	180.000
54	72102701-999	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	Metros cuadrados	130.000
55	72102209-9995	Guarda Obra de Hormigón Armado	Metros cuadrados	160.000
56	72131701-026	Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento: arena: cascotes)	Metro lineal	103.000
57	72131601-9984	Rampa peatonal de Hormigón Armado. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	Metro lineal	254.000
58	72101607-005	Zócalo de mosaico granítico pulido	Metro lineal	49.500
59	72101604-001	Pasamanos laterales c/ anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2" según plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	Metro lineal	250.000
60	72102602-005	P1, P5 Provisión y colocación de Puerta Metálica doble de abrir, medidas según EETT	Metros cuadrados	855.000
61	72102602-005	P2 Provisión y colocación de Puerta Metálica de una hoja 0.95 x 2.15 m	Metros cuadrados	855.000
62	72102602-005	P3 Provisión y colocación de Puerta Metálica de una hoja 0.95 m. x 1.80 m., para box de baño (hoja de 1,50 mts. de altura)	Metros cuadrados	850.000
63	72102602-005	P4, P6, P7, P8, P9 Provisión y colocación de Puerta Metálica de una hoja para box de baño, medidas según EETT	Metros cuadrados	850.000
64	72101604-001	Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,2 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69% ± 2% para protección de ventanas s/detalle	Metros cuadrados	360.000
65	72101603-002	Cantonera de Ángulo metálico de 3/4, incluye pintura Antióxido y de fondo	Metro lineal	68.000
66	72101604-001	Provisión y colocación de tapa de rejilla metálica, con marco y contramarco, incluye pintura sintética y fondo antióxido	Metros cuadrados	415.000
67	72101604-001	Provisión y colocación de rejilla metálica, con marco y contramarco longitudinal, de piso de 0,15 m de ancho, incluye pintura sintética y fondo anti oxido.	Metro lineal	270.000

CO IN

del Ing. Carlos A. Peralas. O.

Cel.: (0981) 803 018

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
 Asunción - Paraguay



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

68	72102602-005	V1, V2, V3, V4 Provisión y colocación de Ventana de vidrio templado de 8 mm incoloro con perfilera de aluminio anodizado Paños fijos y móviles según diseño (Incluye cerradura herrajes y accesorios), medidas s/ EETT	Metros cuadrados	750.000
69	72102602-005	V5, V6, V7, V12 Provisión y colocación de Ventana de vidrio templado de 8 mm incoloro con perfilera de aluminio anodizado Paños fijos y móviles según diseño (Incluye cerradura herrajes y accesorios), medidas s/ EETT	Metros cuadrados	750.000
70	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo tipo float en sanitarios e=4 mm, con perfilera de aluminio.	Metros cuadrados	300.000
71	72102401-002	Pintura de paredes, pilares y vigas de hormigón revocados, con pintura látex acrílico 100 % lavable	Metros cuadrados	35.000
72	72102401-003	Pintura con esmalte sintético para protección de ventanas, pasamanos laterales y puerta metálicos, tratamiento previo con dos manos de antióxido. Color grafito oscuro	Metros cuadrados	35.000
73	72131601-012	Recubrimiento de ladrillos vistos con resina acrílica, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	Metros cuadrados	33.000
74	72102401-001	Pintura con esmalte sintético de canaletas metálicas, tratamiento previo con dos manos de antióxido. Color grafito oscuro	Metro lineal	30.000
75	72102401-001	Pintura de bajadas pluviales de PVC con pintura acrílica color grafito oscuro	Metro lineal	35.000
76	72102401-001	Pintura de alerta en los cantos de escalones con esmalte con polímero acrílico de alto desempeño (para canchas deportivas) color bordo	Metro lineal	42.500
77	72131601-004	De tirantes y listón de boca de Hormigón armado	Metros cuadrados	30.000
78	72152601-001	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37.000
79	72101603-002	Desagüe pluvial. Provisión y colocación de canaletas aéreas en chapa galvanizada Numero 26 con desarrollo de 60 cm.	Metro lineal	140.000
80	72101510-009	Desagüe pluvial. Provisión y colocación de Tubería PVC rígida 150 mm, junta elástica con anillo de goma. Incluye excavación.	Metro lineal	95.000
81	72101510-009	Desagüe pluvial. Bajadas pluviales de Tubería PVC rígido de 150 mm, con junta elástica en uniones y soportes metálicos atornillados al muro.	Metro lineal	95.000
82	72101510-009	Desagüe pluvial. Construcción de registro pluvial abierto de 0,40 m x 0,40 m; profundidad variable. Incluye excavación.	Unidad	250.000
83	72101510-009	Desagüe pluvial. Construcción de canal de desagüe a cielo abierto	Metro lineal	290.000
84	72101510-009	Desagüe pluvial. Construcción de registro pluvial longitudinal en galería: de 15 cm de ancho y largo 2.80 m y profundidad de 15 cm con pendiente. Conectado al registro	Unidad	530.000

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

85	72102201-009	Acometida desde el puesto de medición hasta el tablero principal con cable NYY 2X6 mm2 de manera subterránea	Metro lineal	76.000
86	72102201-009	Acometida desde el puesto de medición hasta el tablero principal con cable NYY 4X10 mm2 de manera subterránea	Metro lineal	79.000
87	72102201-002	Provisión e Instalación de conductor eléctrico de sección 6mm2 (PE)	Metro lineal	22.000
88	72102201-002	Provisión e Instalación de conductor eléctrico de sección 10mm2 (PE)	Metro lineal	28.000
89	72102201-002	Provisión e Instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 4 x6 mm2	Metro lineal	53.000
90	72102201-012	Provisión y colocación del Tablero Principal: Metálico Din de embutir F+N+T 018 modular	Unidad	640.000
91	72102201-012	Provisión y colocación del tablero principal: metálico Din de embutir F+N+T 012 Modular	Unidad	503.000
92	72102201-012	Provisión y colocación del Tablero Principal: de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	595.000
93	72102201-012	Provisión y colocación del tablero de comando de ventiladores: Caja metálica de embutir para llave ventilador 04 módulos	Unidad	545.000
94	72102201-012	Provisión y colocación de TM 3 X 40 A	Unidad	335.000
95	72102201-012	Provisión y colocación de TM 1 X 32 A	Unidad	75.000
96	72102201-012	Provisión y colocación de TM 1 X 20 A	Unidad	75.000
97	72102201-012	Provisión y colocación de TM 1 X 16 A	Unidad	75.000
98	72102201-012	Provisión y colocación de TM 1 X 10 A	Unidad	75.000
99	72102201-9998	Provisión y colocación de disyuntor diferencial 1x10A	Unidad	97.000
100	72102201-9998	Provisión y colocación de disyuntor diferencial 1x32A	Unidad	106.000
101	72102201-9998	Provisión y colocación de disyuntor TM 3X 16A	Unidad	171.000
102	72102201-9998	Provisión y colocación de Disyuntor Diferencial 4 x 40 A	Unidad	642.000
103	72102201-9998	Provisión y colocación de Disyuntor Diferencial 2 x 25 A	Unidad	523.000
104	72101511-002	Alimentación de circuitos de Aire Acondicionado.	Unidad	212.000
105	72102201-9998	Alimentación de circuitos de Luces.	Unidad	130.000
106	72102201-9998	Alimentación de circuitos de tomacorrientes.	Unidad	130.000
107	72102201-002	Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	170.000
108	72102201-9998	Alimentación de circuito para ducha eléctrica tipo teléfono.	Unidad	150.000
109	72102201-998	Sistema de puesta a tierra (Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m)	Unidad	383.000
110	72102201-998	Registro eléctrico 30x30x70 cm con tapa de Hormigón Armado	Unidad	330.000
111	72102201-998	Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	75.000
112	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto fluorescente estanco 3x36w con cable para tubo led con conexión a una punta	Unidad	300.000

del Ing. Carlos A. Parales. O
Cal.: (0981) 603 018

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

113	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto fluorescente estanco 2x36w con cable para tubo led con conexión a una punta	Unidad	200.000
114	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto fluorescente estanco 1x36w con cable para tubo led con conexión a una punta	Unidad	145.000
115	72102201-9997	Provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	Unidad	560.000
116	72101511-9999	Provisión y montaje de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	4.900.000
117	72101516-001	Provisión y colocación de extintor de 4 kilos ABC	Unidad	335.000
118	72102204-9999	Provisión y colocación de detectores Humo / Calor autónomos	Unidad	366.000
119	72102201-9998	Provisión y colocación de señalética. Cartel luminoso de salida	Unidad	200.000
120	72102201-9998	Provisión y colocación de Iluminación de emergencia	Unidad	200.000
121	72101510-998	Provisión e instalación de tubería d= 25 mm (3/4 ") Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusion, PN 12.	Metro lineal	52.000
122	72101510-998	Provisión e instalación de tubería d= 20 mm (1/2") Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusion, PN 12.	Metro lineal	50.000
123	72101510-002	Provisión e instalación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,40 m y rosetas cromadas.	Unidad	78.000
124	72101510-005	Construcción de registro 20x20 cm para alojamiento de llave de paso principal con tapa metálica conforme a plano de detalle	Unidad	366.000
125	72101510-002	Provisión e instalación de llave esclusa de bronce termofusion d= 3/4"	Unidad	280.000
126	72101510-002	Provisión e instalación de llave de paso d=1/2 " cromada, con campana.	Unidad	280.000
127	72101510-002	Provisión y colocación de mesada de granito con pileta de acero inoxidable de dos bachas, incluye sopapas. En cocina	Metros cuadrados	800.000
128	72101510-002	Canilla pico móvil alto para cocina de 1/2".Material acero inoxidable	Unidad	200.000
129	72101510-002	Provisión y colocación de mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. Engalería y sshh s/ detalles	Metros cuadrados	1.200.000
130	72101510-002	Provisión y colocación de grifería cromada (acero inoxidable) tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría. según norma INTN NP 45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	Unidad	200.000
131	72101510-002	Provisión y colocación de sopapa cromada para lavatorio	Unidad	83.000
132	72101510-9998	Provisión y colocación de mingitorio de loza, con sifón integrado	Unidad	651.000
133	72101510-9998	Provisión y colocación de grifería cromada tipo pulsador p/ mingitorio	Unidad	220.000
134	72101510-9998	Provisión y colocación de inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada.	Unidad	800.000

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

del Ing. Carlos A. Peralta.
Cel.: (0981) 598 016



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

135	72101510-9998	Provisión y colocación de inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	Unidad	1.350.000
136	72101510-998	Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	Unidad	350.000
137	72101510-998	Provisión y colocación de jabonera de losa esmaltada.	Unidad	65.000
138	72101510-9998	Provisión y colocación de portarrollo cerámica esmaltad	Unidad	65.000
139	72101510-9998	Provisión y colocación de percha simple de loza esmaltada	Unidad	65.000
140	72101510-9998	Provisión y colocación de toallera de loza esmaltada	Unidad	68.000
141	72101510-9998	Provisión y colocación de barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	Unidad	450.000
142	72101510-9998	Provisión y colocación de barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	Unidad	750.000
143	72101510-002	Provisión e instalación de tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	72.000
144	72101510-002	Provisión e instalación de tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	46.000
145	72101510-002	Provisión e instalación de tubería de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	36.000
146	72101510-002	Provisión e instalación de tubería de codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada	Unidad	33.000
147	72101510-002	Provisión e instalación de codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada	Unidad	33.000
148	72101510-002	Provisión e instalación de codo de 40 mm x 900°, de PVC serie reforzada.	Unidad	46.000
149	72101510-002	Provisión e instalación de ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	Unidad	65.000
150	72101510-002	Provisión e instalación de ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	Unidad	65.000
151	72101510-002	Provisión e instalación de tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	Unidad	46.000
152	72101510-002	Provisión e instalación de tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	45.000
153	72101510-002	Provisión e instalación de caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	137.000
154	72101510-002	Provisión e instalación de rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	66.000
155	72101510-002	Provisión e instalación de Sifón colgante de PVC.	Unidad	47.000
156	72101510-002	Provisión y colocación de desengrasador de 250x230x75 mm PVC.	Unidad	77.500
157	72101510-007	Construcción de registro 40cmx40cm para desagüe cloacal, con tapa y contratapa de hormigón armado, conforme a plano de detalle	Unidad	320.000

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
 Asunción - Paraguay

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

158	72102303-002	Construcción de pozo ciego de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m	Unidad	2.800.000
159	72102303-003	Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20 mts.	Unidad	2.100.000
160	72102303-002	Construcción de registro absorbente de 40 cm x 40 cm x 80 cm	Unidad	600.000
161	72102303-002	Construcción de registro absorbente de 0,70 m x 0,70 m x 1,20 m	Unidad	850.000
162	72101607-9997	Construcción de pizarrón empotrado en muro	Unidad	955.000
163	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros hasta el sitio de disposición final	Metros cuadrados	8.300

El monto mínimo para el Lote 2 asciende a la suma de Gs. 2.291.591.343 (guaraníes dos mil doscientos noventa y un millones quinientos noventa y un mil trescientos cuarenta y tres) y monto máximo de Gs. 2.864.489.179 (guaraníes dos mil ochocientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cientos setenta y nueve) IVA incluido.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será:

Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en las siguientes secciones:

Plazo: según lo establecido en la sección "Periodo de construcción, lugar y otros datos".

Lugar: según lo establecido en la sección "Datos para la identificación del sitio de obras".

Condiciones de la obra: según lo establecido en la sección "Alcance y descripción de las obras".

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de éste contrato estará a cargo de: la señora Liz Marlene Aguilera Aguilar con cédula de identidad civil N° 4.717.501.

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Garantía de anticipo, que podrá ser instrumentada a través de una garantía bancaria o póliza de seguro, por el 100% del monto del anticipo.

El contratista contratará además los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 20% (veinte por ciento) del monto del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 20% (veinte por ciento) del monto del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 20% (veinte por ciento) del monto del contrato.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros indicados no eximirán al contratista de sus responsabilidades por los daños cuyo valor sea superior al valor de las pólizas contratadas, estos seguros deberán ser presentados antes del inicio de los trabajos y cuando la contratante lo requiera.

Responsabilidad ante la Seguridad Social y la autoridad del Trabajo: El Contratista asumirá toda responsabilidad ante las autoridades de la Seguridad Social y del Trabajo, de todos los empleados que formarán parte de este contrato, durante la ejecución de trabajos, eximiendo a la contratante de dicha obligación. En caso de configurarse el siniestro, dichas pólizas podrán ser ejecutadas en cualquier momento, durante la vigencia del contrato. Las pólizas deberán ser renovadas automáticamente, cuando se hayan cumplido 30 días o más de desplazamiento de plazos por inclemencias o fuerza mayor, o cuando la CONTRATANTE lo solicite. Las pólizas deberán tener vigencia, como mínimo, de 4 meses posteriores al vencimiento del plazo establecido. La no renovación de las pólizas se considera como incumplimiento de contrato por falta de renovación de póliza y causal suficiente de rescisión del mismo y ejecución de las garantías vigentes.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

del Ing. Carlos A. Parales, C
Cel.: (0991) 503 016





Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 04 días del mes de octubre del año 2024.

Firmado por:


Patricia Zarza
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de
Programas y Proyectos
UEPP / MEC

en nombre de la Contratante.

Firmado por:



en nombre del Contratista.


del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.