



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ  
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi  
Teléfonos: 0511 242382 - 242384  
Paraguay



**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

## CONTRATO N° 16/2025

Entre la Municipalidad de Caacupé, domiciliada en Municipalidad de Caacupé, calle Ayala Solís e/ Boquerón y Alberdi, República del Paraguay, representada para este acto por Lic. Diego Armando Riveros González, Intendente Municipal con cédula de identidad N° 3.662.726 y la Lic. Rosa Candelaria González Saucedo, Secretaria General con cedula de identidad N° 2.063.497, denominada en adelante la CONTRATANTE, la firma Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas de GC Ingeniería con Ruc N° 3.746.091-9, domiciliada en Matias Ferreira y Poetas Paraguayos, Asunción, República del Paraguay, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"Contrato de CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC EN LA Esc. Bas. N° 5080 "MARCELINA ARANDA CABRERA" y Esc. Bas. N° 3627 "DON RAMON BARRIOS - FONAE ID 468655"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

**CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC EN LA Esc. Bas. N° 5080 "MARCELINA ARANDA CABRERA" y Esc. Bas. N° 3627 "DON RAMON BARRIOS - FONAE ID 468655"**

### DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ESPECIFICACIONES TECNICAS

### IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **468655**.



**GC INGENIERÍA**  
de Gregor Campuzano  
RUC.: 37-6091-9

**MISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía,**



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ  
P. Ayala -Solís e/ Boquerón y Alberdi  
Teléfonos: 0511 242382 - 242384  
Paraguay



**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 15/25, convocado por la municipalidad de Caacupé. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°38.953/2025 de fecha 19 de mayo del 2025.

## PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS					
LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°15/25 para la CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC EN LA Esc. Bas. N° 5080 "MARCELINA ARANDA CABRERA" y Esc. Bas. N° 3627 "DON RAMON BARRIOS - FONAE ID 468655					
				1- Gregor Campuzano	
N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno Esc. Bas. N° 5080 "Marcelina Aranda Cabrera" - Colonia Cnel. Martínez	m2	93,80	8.500	797.300
2	Replanteo	m2	93,80	4.200	393.960
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.426.000	1.426.000
4	Excavación y carga de cemento y muro de contención de PBC.	m3	18,50	492.000	9.102.000
5	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.323.000	1.509.950
6	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.825.000	2.401.250
7	Viga cumbrera, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.690.000	3.254.900
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.672.000	8.176.320
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.592.000	388.800
10	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	218.000	4.530.040
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90	150.000	7.035.000
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	26.000	198.380
13	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	120.000	5.524.800
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	133.000	12.931.590
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	22,00	45.000	990.000
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	163.000	1.408.320
17	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	455.000	55.055.000



CC INGENIERÍA  
de Gregor Campuzano

**MISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía,"**



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ  
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi  
Teléfonos: 0511 242382 - 242384  
Paraguay



**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	40.000	7.040.800
19	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	58.000	2.171.520
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	57.000	399.000
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	72.000	3.405.600
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	55.000	4.800.400
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28	42.000	3.665.760
24	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	150.000	13.092.000
25	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	24.000	1.293.600
26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.378.000	2.756.000
27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.560.000	2.560.000
28	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	536.000	9.567.600
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	44,50	49.000	2.180.500
30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	27.000	4.752.540
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	29.000	380.770
32	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	41.000	1.535.040
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	43.000	767.550
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	26.000	2.861.300
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	23.600	2.427.732
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	31.000	239.940
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	43.000	221.880
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	30.800	2.457.840
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	28.200	1.065.960
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	121.000	738.100
41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	160.800	2.870.280
42	Capitel de pilares	un	4,00	201.700	806.800
43	Rampa	gl	1,00	932.600	932.600
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	107.800	4.074.840
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	144.700	6.222.100
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	132.200	1.057.600



**EC INGENIERÍA**  
de Gregor Campuzano

VISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía,



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ  
P. Ayala - Soles e/ Boquerón y Alberdi  
Teléfonos: 0511 242382 - 242384  
Paraguay



**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	132.200	661.000
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	140.400	1.684.800
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	140.400	1.404.000
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	140.400	702.000
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	257.500	1.545.000
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	113.500	340.500
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	152.100	456.300
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	614.500	614.500
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	170.900	170.900
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	602.800	3.014.000
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	884.200	884.200
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	438.900	438.900
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	900.400	900.400
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	332.100	332.100
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.550.100	6.550.100
62	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	3.103.000	3.103.000
63	Limpieza y preparación del terreno Esc. Bas. N° 3627 "Don Ramón Barrios" - Barrio San Francisco	m2	93,80	8.800	825.440
64	Replanteo	m2	93,80	4.700	440.860
65	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.427.000	1.427.000
66	Excavación y carga de cemento y muro de contención de PBC.	m3	18,50	492.000	9.102.000
67	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.324.000	1.510.600
68	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.826.000	2.402.100
69	Viga cumbra, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.691.000	3.256.110
70	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.673.000	8.179.380
71	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.593.000	388.950
72	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	219.000	4.550.820
73	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90	151.000	7.081.900
74	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	27.000	206.010
75	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	120.000	5.524.800



**CC INGENIERÍA**  
Je Gregor Campuzano  
RUC.: 3746091-9

VISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía,"




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ  
P. Ayala -Solís e/ Boquerón y Alberdi  
Teléfonos: 0511 242382 - 242384  
Paraguay



**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

76	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	134.000	13.028.820
77	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	22,00	46.000	1.012.000
78	Pilar de,0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	164.000	1.416.960
79	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H°A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	460.000	55.660.000
80	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	41.000	7.216.820
81	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	59.000	2.208.960
82	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	58.000	406.000
83	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	74.000	3.500.200
84	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	57.000	4.974.960
85	Carpeta de nivelación	m2	87,28	43.000	3.753.040
86	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	150.000	13.092.000
87	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	25.000	1.347.500
88	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.378.000	2.756.000
89	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.560.000	2.560.000
90	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	536.000	9.567.600
91	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	44,50	49.000	2.180.500
92	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	28.000	4.928.560
93	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	29.000	380.770
94	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	41.000	1.535.040
95	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	43.000	767.550
96	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	26.000	2.861.300
97	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	23.000	2.366.010
98	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	31.000	239.940
99	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	43.000	221.880
100	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	30.000	2.394.000
101	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	28.000	1.058.400
102	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	121.000	738.100
103	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	160.000	2.856.000
104	Capitel de pilares	un	4,00	204.000	804.000



CC INGENIERÍA  
Gregor Campuzano  
RUC.: 3746091-9

**MISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía,"**



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ  
P. Ayala -Solís e/ Boquerón y Alberdi  
Teléfonos: 0511 242382 - 242384  
Paraguay



**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

105	Rampa	gl	1,00	932.000	932.000
106	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	107.000	4.044.600
107	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	144.000	6.192.000
108	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	132.000	1.056.000
109	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	132.000	660.000
110	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	140.000	1.680.000
111	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	140.000	1.400.000
112	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	140.000	700.000
113	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	257.000	1.542.000
114	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	113.000	339.000
115	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	152.000	456.000
116	Tablero. TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	614.000	614.000
117	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	170.000	170.000
118	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	602.000	3.010.000
119	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	884.000	884.000
120	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	438.000	438.000
121	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	900.000	900.000
122	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	332.000	332.000
123	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.550.000	6.550.000
124	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	3.100.000	3.100.000
	<b>Total General</b>				<b>449.999.442</b>

**TOTAL:** G. 449.999.442 (GUARANIES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS).

### VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: El plazo de vigencia será desde la firma del presente Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**EG INGENIERÍA**  
de Gregor Campesano  
RUC.: 3746091-9

### PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.



**MISION:** "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía,



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ  
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi  
Teléfonos: 0511 242382 - 242384  
Paraguay



**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

## ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de éste contrato estará a cargo de: LIC. SILVIA VALIENTE, ADMINISTRACION DE CONTRATO

## FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

## MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

## CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

## SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

## ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*  
CC INGENIERÍA  
de Gregor Campuzano  
RUC: 37-6091-9





MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ  
P. Ayala -Solís e/ Boquerón y Alberdi  
Teléfonos: 0511 242382 - 242384  
Paraguay



**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

## IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

## SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caacupé República del Paraguay al día 30 de Mayo año 2025.



**Lic. Rosa C. González Saucedo**  
**Secretaria General**



**Lic. Diego A. Riveros González**  
**Intendente Municipal**

**CC INGENIERÍA**  
**Le Gregor Campuzano**  
RUC: 3746091-9  
**Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas**  
**DE GC INGENIERIA**  
RUC N° 3.746.091-9