



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

Entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS-GERENCIA GENERAL DE ADUANAS (SUAF), RUC N° 80137559-2**, creada por Ley N° 7143/2023, con domicilio en Avda. José Asunción Flores (Costanera) esquina Río Blanco de esta Capital, representada para este acto por el Director General de la Dirección General Administrativa y Financiera, dependiente de la Gerencia General de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, **ECON. FRANCISCO VALIENTE**, con Cédula de Identidad N° 3.986.053, nombrado en el cargo según Resolución Interna DNIT N° 240 de fecha 27 de marzo de 2024 y designado para este acto por la Resolución Interna DNIT N° 1539/2025 de fecha 11 de septiembre de 2025, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **ANIBA S.A.** con **RUC N° 80082123-8**, domiciliada en Papa Juan XXIII esq. Juan Max Boettner, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ARTURO GABRIEL IBARRA VELAZQUEZ**, con Cédula de Identidad N° 3.400.271, Representante Legal de la citada firma, conforme al Poder Especial otorgado por la misma, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

#### **1. OBJETO.**

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: **"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT"**.

#### **2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

1. Contrato y sus adendas o modificaciones;
2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La **Resolución DGAF N° 165/2025** y su respectiva notificación.
6. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

#### **3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 464.642.-**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso para el año 2026, está supeditado a la aprobación presupuestaria de dicho periodo.

#### **4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 17/2025 "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT"**, con **ID N° 464.642**, convocada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios- Gerencia General de Aduanas. La adjudicación fue realizada según acto administrativo: **Resolución DGAF N° 165/2025 de fecha 20 de noviembre de 2025.**

**Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA**  
Director General Administrativo y Financiero  
Gerencia General de Aduanas - DNIT

**aniba**  
SOCIEDAD ANÓNIMA  
Ing. Arturo Ibarra  
Presidente



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNI T”.**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.**

LOTE 1						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Lote 1 - Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.000,00	2.684	56.364.000
2	72131601-002	Lote 1 - Obrador / Deposito	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.263.756	7.263.756
3	82101502-004	Lote 1 - Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	402.469	402.469
4	72131601-002	Lote 1 - Retiro de material sobrante (suelo natural, lodo, arbustos, basura, etc.)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6.000,00	34.881	209.286.000
5	72131601-002	Lote 1 - Relleno y compactacion de suelo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6.600,00	96.593	637.513.800
6	72131601-002	Lote 1 - Perfilado y preparacion del suelo en las vias de alto transito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	15.800,00	12.521	197.831.800
7	72131601-002	Lote 1 - Construccion de pavimento de hormigon armado hidráulico. Espesor 35cm FCK 240 Kg/cm2 (hormigon hidráulico)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6.314,00	2.040.338	12.882.694.132
8	72131601-002	Lote 1 - Corte de junta de dilatacion con maquina 6cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	4.000,00	8.050	32.200.000
9	72131601-002	Lote 1 - Relleno de junta de dilatacion con asfalto liquido en caliente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	4.000,00	11.825	47.300.000
10	72131601-002	Lote 1 - Excavacion para zanja de drenaje	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.278,00	34.881	44.577.918
11	72131601-002	Lote 1 - Zanja para drenaje a cielo abierto de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	150,00	2.040.338	306.050.700
12	72131601-002	Lote 1 - Excavacion para base de muro de contencion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.500,00	34.881	87.202.500
13	72131601-002	Lote 1 - Muro de contencion tipo gaviones	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.500,00	375.503	938.757.500
14	72131601-002	Lote 1 - Cordon cuneta de hormigon armado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.100,00	373.532	410.885.200
15	72131601-002	Lote 1 - Tubos de hormigon armado para desagües pluviales de 1.20 m de diámetro	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	122,00	697.613	85.108.786
16	72131601-002	Lote 1 -Muro para boca de ductos de hormigon armado en entrada y salida tipo contrafuerte de hormigon armado para desagüe pluvial	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	20,00	2.040.338	40.806.760
17	72131601-002	Lote 1 - Puente de Hormigon Armado en acceso principal para camiones pesados	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	300,00	2.040.338	612.101.400
18	72131601-002	Lote 1 - Tubos de hormigon armado para desagües pluviales de 0.60 m de diámetro	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.000,00	348.806	348.806.000
19	72131601-002	Lote 1 - Bocas de tormentas de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	80,00	2.040.338	163.227.040
20	72131601-002	Lote 1 - Bocas de tormentas con rejillas metálicas reforzadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	40,00	827.980	33.119.200
21	72131601-002	Lote 1 - Poste de hormigon armado 40x12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	64,00	1.525.804	97.651.456
22	72131601-002	Lote 1 - Alumbrado publico de 250 watt	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	64,00	836.241	53.519.424
23	72131601-002	Lote 1 - Cableado subterráneo con cables forrados de cobre	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.600,00	47.546	123.619.600
24	72131601-002	Lote 1 - Registro electrico 30x30cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	64,00	197.255	12.624.320
25	72131601-002	Lote 1 - Registro electrico 50x50cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	269.565	3.234.780
26	72131601-002	Lote 1 - Registro electrico 80x80cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	556.256	1.112.512
27	72131601-002	Lote 1 - Tubos de hormigon armado de 20cm de diámetro para cableado electrico a las plataformas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	300,00	163.492	49.047.600
28	72131601-002	Lote 1 - Tubos de hormigon armado de 20cm de diámetro para cableado de red informática a las plataformas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	300,00	163.492	49.047.600
29	72131601-002	Lote 1 - Pintura reflectiva para bordes y cordones	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.540,00	34.085	52.490.900



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT”.**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

LOTE 1						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
30	72131601-002	Lote 1 - Pintura reflectiva para demarcacion de pavimento, circulación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	8.400,00	34.086	286.322.400
31	72131601-002	Lote 1 - Provision y colocacion de tachones reflectivos (ojo de gato)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.000,00	13.416	67.080.000
32	72131601-002	Lote 1 - Pintura sobre pavimento de HªAº TERMOPLASTICAS de símbolos viales incluye flechas, letras y franjas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	650,00	98.381	63.947.650
33	72131601-013	Lote 1 - Limpieza periodica y final de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	15.800,00	3.578	56.532.400
<b>TOTAL</b>						<b>18.057.729.603</b>

El monto total del **LOTE N° 1** asciende a la suma de **DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES (Gs. 18.057.729.603).**

LOTE 2						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Lote 2 - Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	761,00	2.719	2.069.159
2	72131601-002	Lote 2 - Trabajos preliminares - Obrador / Deposito	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.360.606	7.360.606
3	72131601-002	Lote 2 - Trabajos preliminares - Vallado perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	368,00	93.567	34.432.656
4	82101502-004	Lote 2 - Trabajos preliminares - Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	407.835	407.835
5	72131601-002	Lote 2 - Trabajos preliminares - Preparacion del terreno, relleno, compactacion y nivelacion de suelo hasta nivel indicado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.100,00	97.880	205.548.000
6	72131601-002	Lote 2 - Fundaciones - Excavacion para pilotes	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	50,00	39.877	1.993.850
7	72131601-002	Lote 2 - Fundaciones - Excavacion para Vigas de Fundacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	74,00	35.346	2.615.604
8	72131601-002	Lote 2 - Fundaciones - Excavacion para cimientto de PBC (Piedra Bruta Colocada) sector vereda cubre obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	305,00	35.346	10.780.530
9	72131601-002	Lote 2 - Fundaciones - Cimientto de PBC (Piedra Bruta Colocada)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	305,00	380.510	116.055.550
10	72131601-002	Lote 2 - Estructura de HªAº - Pilotes de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	50,00	1.677.562	83.878.100
11	72131601-002	Lote 2 - Estructura de HªAº - Cabezales de Pilotes de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	64,00	1.677.562	107.363.968
12	72131601-002	Lote 2 - Estructura de HªAº - Viga de Fundacion de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	74,00	2.102.842	155.610.308
13	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Estructura de HªAº - Pilares de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	18,00	2.157.153	38.828.754
14	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Estructura de HªAº - Vigas de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	42,00	2.102.842	88.319.364
15	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Estructura de HªAº - Losas de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	52,00	2.067.542	107.512.184
16	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Estructura de HªAº - Escalera con descanso de Hormigon Armado, 18 escalones	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	5,83	2.312.000	13.478.960
17	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m, ladrillo común con en varillado 2Ø de 8mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	36,00	161.774	5.823.864
18	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m, ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	74,00	153.802	11.381.348
19	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Elevacion de 0,30 m, ladrillo hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	117,00	99.454	11.636.118
20	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Elevacion de 0,15 m, ladrillo hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	614,00	49.727	30.532.378
21	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Elevacion de 0,15 m, ladrillo semi prensado, visto una cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	544,00	100.642	54.749.248

**Econ. FRANCISCO VALENTE GARCIA**  
 Director Gerencia Administrativa y Financiero  
 Gerencia General de Aduanas - DNIT

**ANIBA**  
 SOCIEDAD ANONIMA  
 Ing. Arturo Ibarra  
 Presidente



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILETA GGA - DNIT".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

LOTE 2						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
22	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Elevacion de 0,15 m, ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	70,00	83.233	5.826.310
23	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Elevacion de 0,15 m, ladrillo convoco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8,00	105.176	841.408
24	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Mamposteria - En varillado bajo y sobre aberturas, con varillas 2Ø de 8mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	300,00	17.718	5.315.400
25	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Aislacion - Horizontal en mamposterias	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	367,00	17.078	6.267.626
26	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Aislacion - Canalon de losa con membrana asfáltica de 4mm en caliente y terminacion con piso de tejuelita prensada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	70,00	129.066	9.034.620
27	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Aislacion - Losa tecnica con membrana asfáltica de 4mm en caliente y terminacion alisada de cemento con hidrofugo y pintura acrilica reforzada con tela geotextil.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	70,00	117.920	8.254.400
28	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Contrapiso - De Hormigon con cascotes, espesor 10cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	761,00	38.432	29.246.752
29	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Revoque - de paredes interior a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	614,00	28.426	17.453.564
30	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Revoque - de paredes con hidrofugo a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	177,00	39.723	7.030.971
31	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Revoque - de mochetas a dos capas, con hidrofugo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	140,00	28.426	3.979.640
32	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Piso - Carpeta con hidrofugo, sobre contrapiso para piso cerámico y porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	273,00	23.849	6.510.777
33	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Piso - Alisada de cemento, para áreas tecnicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	175,00	32.763	5.733.525
34	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Piso - Porcelanato esmaltado 60x60 cm, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	273,00	133.993	36.580.089
35	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Piso - Cerámico de 30x30cm, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	33,00	72.708	2.399.364
36	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Piso - Porcelanato de 60x60cm, en escalera huella, contrahuella	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,00	133.087	1.597.044
37	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Piso - Perfil metálico antideslizante para peldaños de escaleras y escalones	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	33,00	118.254	3.902.382
38	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Piso - Hormigon Armado de 20cm, para base de transformador y generador	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	3,20	2.312.000	7.398.400
39	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Piso - Piso exterior de granito alto transito antideslizante, acanalado base gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	362,00	128.672	46.579.264
40	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Piso - Piso tecnico elevado 60x60cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50,00	615.462	30.773.100
41	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Zocalo - Porcelanato	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	110,00	31.139	3.425.290
42	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Zocalo - Porcelanato en escalera	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	14,00	31.139	435.946
43	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Zocalo - Granito base gris para exteriores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200,00	44.329	8.865.800
44	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Cielorraso - Placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 10 mm y perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	273,00	149.540	40.824.420
45	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Azulejos para baños de cerámico 30x30cm, altura 2,15, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	115,00	78.615	9.040.725
46	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Azulejos para cocina de cerámico 30x30cm, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,00	78.615	471.690
47	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Azulejos para quincho de cerámico 30x30cm, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,00	78.615	235.845
48	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Mesadas de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,00	580.032	2.900.160
49	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Mesada de baño damas - caballeros, con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,00	580.032	1.160.064
50	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Mesada de quincho, con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,00	580.032	1.160.064

Econ. FRANCISCO VALLENTE GARCIA  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Gerencia General de Aduanas - DNIT



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNI T".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

LOTE 2						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
51	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Pozo absorbente de 3 m de diámetro y 3,50m de profundidad, según detalle	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.372.240	2.372.240
52	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Cámara septica de 3,00x1,20x1,50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.430.368	1.430.368
53	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Registro de inspeccion cloacal de 60x60cm, con doble tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	378.063	378.063
54	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Registro de inspeccion cloacal de 40x40cm, con doble tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	279.673	1.398.365
55	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50,00	44.409	2.220.450
56	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 50mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	30,00	22.884	686.520
57	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 40mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,00	19.440	388.800
58	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 50mm, para ventilacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10,00	22.884	228.840
59	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Instalacion de desagüe cloacal de baño Damas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	845.397	845.397
60	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Instalacion de desagüe cloacal de baño Caballeros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.268.095	1.268.095
61	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Instalacion de desagüe cloacal de baño Especial PCD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	422.698	422.698
62	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Instalacion de desagüe cloacal de baño Oficinas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	351.644	1.054.932
63	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Instalacion de desagüe cloacal de cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	245.018	245.018
64	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Instalacion de desagüe cloacal de quincho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	245.018	245.018
65	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Instalacion de desagüe para canilla de patio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	122.509	122.509
66	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Cloacal - Desagüe de Acondicionadores de Aires con caño de PVC de 1"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,00	19.440	388.800
67	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion pluvial - Plato de bajada embutido en losa con chapa galvanizada de 2,00 mm, con boca de bajada para caño de 150 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	16,00	253.764	4.060.224
68	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion pluvial - Bajada pluvial con caño PVC de 150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	48,00	75.752	3.636.096
69	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion pluvial - Registro pluvial con rejilla metálica de 45x45 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	16,00	279.673	4.474.768
70	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion pluvial - Registro pluvial con rejilla metálica de 60x60 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	378.063	1.512.252
71	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion pluvial - Desagüe pluvial con caño PVC de 150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	75.752	7.575.200
72	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Registro para Llave de paso principal con tapa de hormigon y marco con perfil metálico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	193.064	193.064
73	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Llave de paso principal con caño PVC Fusion de 1 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	269.374	269.374
74	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Instalacion de cañería de PVC Fusion de 1 1/4"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,00	63.546	1.270.920
75	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Instalacion de cañería de PVC Fusion de 1"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	30,00	39.741	1.192.230
76	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Instalacion de cañería de PVC Fusion de 3/4"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	30,00	23.428	702.840
77	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Instalacion de cañería de PVC Fusion de 1/2"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,00	16.177	323.540
78	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Baño de Damas funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.317.924	1.317.924
79	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Baño de Caballeros funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.976.885	1.976.885
80	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Baño Especial PCD funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	658.962	658.962
81	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Baño Oficinas funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	290.360	871.080

Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Gerencia General de Aduanas - DNI T

Ing. Arturo Ibarra  
 Presidente



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A**  
**Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILETA GGA - DNIT".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

LOTE 2						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
82	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Cocina funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	200.120	200.120
83	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Quincho funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	200.120	200.120
84	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion de agua corriente - Canilla de Patio funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	100.060	100.060
85	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Sanitaria - Provision e Instalacion de artefactos, accesorios y griferias de Baño de Damas funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.010.671	8.010.671
86	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Sanitaria - Provision e Instalacion de artefactos, accesorios y griferias de Baño de Caballeros funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	15.327.443	15.327.443
87	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Sanitaria - Provision e Instalacion de artefactos, accesorios y griferias de Baño Especial PCD funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.397.139	10.397.139
88	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Sanitaria - Provision e Instalacion de artefactos, accesorios y griferias de Baño Oficinas funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	4.680.827	14.042.481
89	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Sanitaria - Provision e Instalacion de artefactos, accesorios y griferias de Cocina funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.109.616	2.109.616
90	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Sanitaria - Provision e Instalacion de artefactos, accesorios y griferias de Quincho funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.420.000	1.420.000
91	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Sanitaria - Provision e Instalacion de artefactos, accesorios y griferias de Canilla de Patio funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	328.577	657.154
92	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Sanitaria - Espejo Float 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7,00	512.060	3.584.420
93	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Extension del tendido electrico de media tension, incluye postes de H"A, conductores, accesorios, etc.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	300,00	464.254	139.276.200
94	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Acometida en Media tension	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.703.416	5.703.416
95	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Puesto de distribucion 250 KVA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	18.653.068	18.653.068
96	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Instalacion de celdas electricas para 250 KVA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	51.361.834	51.361.834
97	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Transformador de Pedestal 250 KVA Tipo ANDE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	105.629.265	105.629.265
98	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Tablero tipo gabinete metálico con barras de Cobre para R S T, Neutro y Tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	15.745.577	15.745.577
99	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Montaje de Tablero General en gabinete metálico, incluye llaves TM, cables y accesorios. Terminado funcionando.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	20.994.102	20.994.102
100	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Tubo de PVC Rigido de 4 pulgada curvable en frio	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	15,00	215.736	3.236.040
101	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50,00	43.147	2.157.350
102	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	27.129	2.712.900
103	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Tubo de PVC Rigido de 1 pulgada curvable en frio	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	27.901	2.790.100
104	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Cable cobre NYY 4x70 miliMetros cuadrados doble aislacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	677.912	67.791.200
105	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Cable cobre NYY 4x35 miliMetros cuadrados doble aislacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	339.043	33.904.300
106	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Cable multifilar atoxico Cu 6 miliMetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	12.054	1.205.400
107	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Cable multifilar atoxico Cu 4 miliMetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	3.800,00	8.286	31.486.800
108	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Cable multifilar atoxico Cu 2 miliMetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.520,00	4.510	6.855.200

**Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA**  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Gerencia General de Aduanas - DNIT

**aniba**  
 SOCIEDAD ANONIMA  
 Ing. Arturo Ibarra  
 Presidente



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNI T".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

LOTE 2						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
109	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Cable desnudo de Cu de 50 miliMetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200,00	116.499	23.299.800
110	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Provision e instalacion de Pararrayos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.303.464	3.303.464
111	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Triangulacion de puesto a Tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.096.965	2.096.965
112	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Registros electricos 40x40cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	273.159	273.159
113	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Registros electricos 60x60cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	378.063	378.063
114	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	106.281	212.562
115	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	99.302	198.604
116	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	17,00	92.324	1.569.508
117	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Llave Combinacion, Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	159.056	159.056
118	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	30,00	92.324	2.769.720
119	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Toma corriente especial tipo Schuko 2x16A y Tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	159.056	795.280
120	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	24,00	149.540	3.588.960
121	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	40,00	206.277	8.251.080
122	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Panel led circular de embutir, diámetro 20cm luz neutra.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10,00	87.730	877.300
123	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Panel led circular de adosar, diámetro 20cm luz neutra.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	22,00	93.579	2.058.738
124	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Aplique led circular de embutir, diámetro 10cm, luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	27.143	325.716
125	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Aplique de adosar por pilares, color negro, luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	191.945	1.535.560
126	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Aplique de adosar por pared, color negro, con doble lampara, luz neutra en quincho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	287.918	1.151.672
127	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Aplique de adosar por pared, base cerámica para chimenea, luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	332.612	332.612
128	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Reflector led de 150watts, luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	226.575	1.812.600
129	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Instalacion Electrica - Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	304.517	609.034
130	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Madera - Puerta Placa de cedro 0,90 x 2,10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.425.828	1.425.828
131	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Madera - Puerta Placa de cedro 0,80 x 2,10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	1.349.027	6.745.135
132	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Madera - Puerta Placa de cedro 0,70 x 2,10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	1.336.339	4.009.017
133	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Madera - Mueble bajo escalera con estantes, puerta con placas y marco de madera, terminacion barnizado, incluye herrajes y accesorios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7,00	770.355	5.392.485

Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Gerencia General de Aduanas - DNI T

aniba  
 SOCIEDAD ANONIMA  
 Ing. Arturo Ibarra  
 Presidente

LOTE 2						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
134	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpintería de Madera - Mueble de cocina bajo mesada, terminacion barnizado, incluye herrajes y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00	1.087.560	7.612.920
135	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpintería de Madera - Mueble de cocina alacena, terminacion barnizado, incluye herrajes y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	5,00	770.355	3.851.775
136	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Mamparas - Box de baños con mamparas núcleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	18,00	117.819	2.120.742
137	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Mamparas - Box de baños puerta núcleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 70 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	253.764	1.268.820
138	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Mamparas - Box de baño con mamparas núcleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0,40x1,50 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	117.819	353.457
139	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpintería de Metálica - Puerta de chapa con marco metálico de 0,80x2,10 m, con pintura antioxido y pintura sintetica de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	806.970	1.613.940
140	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpintería de Metálica - Puerta de chapa doble hoja con marco metálico de 1,60x2,10 m, con pintura antioxido y pintura sintetica de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.613.939	3.227.878
141	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpintería de Metálica - Puerta de chapa tipo persiana con marco metálico de 0,80x2,10 m, con pintura antioxido y pintura sintetica de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	685.163	2.740.652
142	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpintería de Metálica - Puerta de chapa tipo persiana doble hoja con marco metálico de 1,60x2,10 m, con pintura antioxido y pintura sintetica de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.370.326	2.740.652
143	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpintería de Metálica - Puerta con metal desplegable, doble hoja con marco metálico de 4,60x2,70 m, con pintura antioxido y pintura sintetica de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	3.939.686	7.879.372
144	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpintería de Metálica - Puerta de chapa con marco metálico de 0,60x1,20 m, con pintura antioxido y pintura sintetica de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios. Para inspeccion tecnica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	480.339	1.441.017
145	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpintería de Metálica - Baranda metálica para escalera con pintura antioxido y pintura sintetica de acabado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	5,00	271.664	1.358.320
146	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpintería de Metálica - Canal de piso recolector de aceite en sala de transformador y generador, con perfil en "U", con pintura sintetica y pintura sintetica de acabado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	25,00	174.010	4.350.250
147	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Carpintería de Metálica - Chimenea para parrilla incluye mampostería ducto con garganta y la parrilla metálica según diseño	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.526.969	4.526.969
148	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Aberturas de Vidrio - Puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 m, acceso a oficinas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	2.795.464	8.386.392
149	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Aberturas de Vidrio - Puerta de vidrio templado doble hoja de 1,60x2,10 para cocina - comedor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	4.969.714	9.939.428
150	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Aberturas de Vidrio - Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor según detalles Incluyen cerraduras y herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	72,00	739.541	53.246.952
151	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Pintura - Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con ácido muriático lavado con agua y pintura con silicona acuosa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	544,00	19.876	10.812.544
152	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Pintura - Interior paredes al látex previo enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	211,00	32.082	6.769.302



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

LOTE 2						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
153	72131601-002	Lote 2 - PLANTA BAJA - Pintura - Exterior de paredes pilares y vigas al látex previo enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	416,00	32.604	13.563.264
154	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	236,00	2.719	641.684
155	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Estructura de H°A° - Pilares de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	12,00	2.157.153	25.885.836
156	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Estructura de H°A° - Vigas de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	37,00	2.102.842	77.805.154
157	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Estructura de H°A° - Losas de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	35,00	2.067.542	72.363.970
158	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Mamposteria - Elevacion de 0,30 m, ladrillo hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	17,00	99.454	1.690.718
159	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Mamposteria - Elevacion de 0,15 m, ladrillo hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	517,00	49.727	25.708.859
160	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Mamposteria - Elevacion de 0,15 m, ladrillo semi prensado, visto una cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	274,00	100.642	27.575.908
161	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Mamposteria - Elevacion de 0,15 m, ladrillo convoco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8,00	105.176	841.408
162	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Mamposteria - En varillado bajo y sobre aberturas, con varillas 2Ø de 8mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	156,00	17.718	2.764.008
163	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Mamposteria - Pedestal de 20cm de altura, para base de compresores de aires, con 5cm de hormigon armado para base de los equipos.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	20,00	129.066	2.581.320
164	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Aislacion - Losa Sanitaria con membrana asfáltica de 4mm en caliente, según detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	55,00	54.239	2.983.145
165	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Aislacion - Losa tecnica con membrana asfáltica de 4mm en caliente y terminacion alisada de cemento con hidrofugo y pintura acrilica reforzada con tela geotextil.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	276,00	117.920	32.545.920
166	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Contrapiso - De Hormigon con cascotes, espesor 20cm para baños	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	55,00	45.002	2.475.110
167	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Contrapiso - De Hormigon con cascotes, espesor 7cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	186,00	31.213	5.805.618
168	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Revoque - de paredes interior a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	517,00	28.426	14.696.242
169	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Revoque - de paredes con hidrofugo a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	219,00	39.723	8.699.337
170	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Revoque - de mochetas a dos capas, con hidrofugo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	140,00	28.426	3.979.640
171	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Piso - Carpeta con hidrofugo, sobre contrapiso para piso cerámico y porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	236,00	23.849	5.628.364
172	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Piso - Porcelanato esmaltado 60x60 cm, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	209,00	133.993	28.004.537
173	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Piso - Cerámico de 30x30cm, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,00	72.708	1.963.116
174	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Zocalo - Porcelanato	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	163,00	31.139	5.075.657
175	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTAS - Cielorraso - Placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 10 mm y perfilera de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	236,00	149.540	35.291.440
176	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Revestimiento - Azulejos para baños de cerámico 30x30cm, altura 2,15, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	138,00	78.615	10.848.870
177	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Revestimiento - Azulejos para cocina de cerámico 30x30cm, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	24,00	78.615	1.886.760
178	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Revestimiento - Azulejos para lavadero de cerámico 30x30cm, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	20,00	78.615	1.572.300
179	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Revestimiento - Mesadas de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,50	580.032	2.030.112
180	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Revestimiento - Mesadas de Lavadero con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	580.032	580.032
181	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Cloacal - Columna de bajada cloacal con caño PVC de 100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	32,00	44.409	1.421.088

Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Gerencia General de Aduanas - DNIT

**aniba**  
 SOCIEDAD ANONIMA  
 Ing. Arturo Ibarra  
 Presidente

LOTE 2						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
182	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50,00	44.409	2.220.450
183	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 50mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	30,00	22.884	686.520
184	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 40mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,00	19.440	388.800
185	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 50mm, para ventilacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50,00	22.884	1.144.200
186	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Cloacal - Instalacion de desagüe cloacal de baño Dormitorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	547.541	4.380.328
187	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Cloacal - Instalacion de desagüe cloacal de cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	245.018	245.018
188	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Cloacal - Instalacion de desagüe cloacal de lavadero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	272.116	272.116
189	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Cloacal - Desagüe de Acondicionadores de Aires con caño de PVC de 1"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50,00	19.440	972.000
190	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion pluvial - Plato de bajada embutido en losa con chapa galvanizada de 2,00 mm, con boca de bajada para caño de 100 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	253.764	1.776.348
191	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion pluvial - Bajada pluvial con caño PVC de 100mm, desde losa tecnica a bajada de 150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	24,00	44.409	1.065.816
192	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion pluvial - Canaleta de chapa galvanizada N°24, boca para caño de 150mm y desarrollo de 65cm, con todos sus accesorios incluidos.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	75,00	131.414	9.856.050
193	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion pluvial - Bajada pluvial con caño PVC de 150mm desde canaleta de techo metálico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	48,00	75.752	3.636.096
194	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion de agua corriente - Instalacion de cañeria de PVC Fusion de 3/4"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50,00	23.428	1.171.400
195	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion de agua corriente - Instalacion de cañeria de PVC Fusion de 1/2"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	30,00	16.177	485.310
196	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion de agua corriente - Baño Dormitorios funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	658.962	5.271.696
197	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion de agua corriente - Cocina funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	200.120	200.120
198	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion de agua corriente - Lavadero funcionando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	295.771	295.771
199	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Sanitaria - Provision e Instalacion de artefactos, accesorios y griferias de baños en dormitorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	5.024.949	40.199.592
200	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Sanitaria - Provision e Instalacion de artefactos, accesorios y griferias en Cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.109.616	2.109.616
201	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Sanitaria - Provision e Instalacion de artefactos, accesorios y griferias en lavadero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.420.000	1.420.000
202	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Montaje de Tablero Seccional, tipo metálico de embutir, incluye llaves TM, cables y accesorios. Terminado funcionando.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	582.932	582.932
203	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Cable multifilar atoxico Cu 6 miliMetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500,00	26.605	13.302.500
204	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Cable multifilar atoxico Cu 4 miliMetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.125,00	21.504	24.192.000
205	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Cable multifilar atoxico Cu 2 miliMetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500,00	17.472	8.736.000
206	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Cable desnudo de Cu de 50 miliMetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	116.499	11.649.900
207	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	106.281	106.281
208	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10,00	92.324	923.240
209	72131601-002	Lote 2 - PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Llave Combinacion, Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9,00	159.056	1.431.504



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

LOTE 2						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
210	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	66,00	92.324	6.093.384
211	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Toma corriente especial tipo Schuko 2x16A y Tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10,00	159.056	1.590.560
212	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Panel led circular de embutir, diámetro 20cm luz neutra.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	58,00	87.730	5.088.340
213	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Aplique led circular de embutir, diámetro 10cm, luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	16,00	27.143	434.288
214	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Reflector led de 150watts, luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	16,00	226.575	3.625.200
215	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Instalacion Electrica - Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11,00	304.517	3.349.687
216	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Carpinteria de Madera - Puerta Placa de cedro 0,80 x 2,10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10,00	1.349.027	13.490.270
217	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Carpinteria de Madera - Puerta Placa de cedro 0,70 x 2,10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	1.336.339	10.690.712
218	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Carpinteria de Madera - Mueble de cocina bajo mesada, terminacion barnizado, incluye herrajes y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,00	1.087.560	6.525.360
219	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Carpinteria de Madera - Mueble de cocina alacena, terminacion barnizado, incluye herrajes y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	3,00	770.355	2.311.065
220	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Aberturas de Vidrio - Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor según detalles Incluyen cerraduras y herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	80,00	739.541	59.163.280
221	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Pintura - Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriático lavado con agua y pintura con silicona acuosa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	274,00	19.876	5.446.024
222	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Pintura - Interior paredes al látex previo enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	517,00	32.082	16.586.394
223	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Pintura - Exterior de paredes pilares y vigas al látex previo enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	212,00	32.604	6.912.048
224	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Techo - Placas de Apoyo 200x200x6mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	40,00	68.645	2.745.800
225	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Techo - Vigas tipo 1 de cerchas Metálicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	8.496.563	67.972.504
226	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Techo - Vigas tipo 2 de cerchas Metálicas de Caños Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	4.531.500	36.252.000
227	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Techo - Correas de Caños Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	896,00	105.011	94.089.856
228	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Techo - Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.040,00	156.304	162.556.160
229	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Techo - Tensores de Varillas lisas 10mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	304,00	11.544	3.509.376
230	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Techo - Rigidizadores de Vigas Metálicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	192,00	105.011	20.162.112
231	72131601-002	Lote 2- PLANTA ALTA - Techo - Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	124,00	108.825	13.494.300
232	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Perforacion de pozo profundo con inyeccion de lodo bentonitico o polimeros profundidad 200m según especificaciones tecnicas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200,00	244.760	48.952.000

Econ. **FRANCISCO VALENTE GARCIA**  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Gerencia General de Aduanas - DNIT

**aniba**  
 SOCIEDAD ANONIMA  
 Ing. Arturo Ibarra  
 Presidente

LOTE 2						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
233	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tubos PVC geomecánica aditivado zapata de apoyo filtros PVC geomecánica aditivado centralizadores metálicos accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200,00	234.731	46.946.200
234	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Sello sanitario aislacion vertical desinfeccion del pozo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	6.615.131	6.615.131
235	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Provision y montaje de electro bomba sumergible monofásica de 5 HP 220V 50Hz caudal 2700 litros - hora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	6.615.131	6.615.131
236	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.066.956	1.066.956
237	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tablero de monitoreo y control de pozo artesiano	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	659.318	659.318
238	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque inferior de Hormigon Armado, según diseño	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7,50	2.351.000	17.632.500
239	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Aislacion de Tanque inferior de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	36,00	129.066	4.646.376
240	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Instalacion hidráulica para Tanque inferior de Hormigon Armado, abastecimiento, distribucion, ventilacion, desagote, medicion y rebose, con todos los accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.814.336	3.814.336
241	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Provision montaje y puesta en marcha de motobomba de impulsión de 3 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	7.461.227	14.922.454
242	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tablero de monitoreo y control del tanque inferior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	659.318	659.318
243	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Cañeria PVC fusion de 1-1/2" ( Una y media pulgada) para carga de tanque superior	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50,00	40.151	2.007.550
244	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Excavacion para tubulones de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	30,00	39.877	1.196.310
245	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Tubulon de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	30,00	1.677.562	50.326.860
246	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Cabezal de asiento de tanque elevado incluye desmochado de pilotes	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6,00	1.677.562	10.065.372
247	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Pilar de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	8,00	2.157.153	17.257.224
248	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Viga de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6,00	2.102.842	12.617.052
249	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Losa de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,00	2.067.542	4.135.084
250	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado de Hormigon Armado, según diseño	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	21,00	2.157.153	45.300.213
251	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Aislacion del interior del tanque elevado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	100,00	129.066	12.906.600
252	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Tapa metálica para acceso al interior del tanque, 70x70cm, terminado con pintura antioxido y pintura de terminacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	378.063	756.126
253	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Instalacion hidráulica para Tanque elevado de Hormigon Armado, abastecimiento, distribucion, ventilacion, desagote, medicion y rebose, con todos los accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.721.503	5.721.503
254	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Cañeria PVC fusion para distribucion de agua	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	40.151	4.015.100
255	72131601-002	Lote 2 - Suministro de agua - Instalacion Electrica - Montaje de Tablero Seccional, tipo metálico de adosar en losa tecnica, incluye llaves TM, cables y accesorios. Terminado funcionando.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	659.318	659.318
256	72131601-002	Lote 2 - Suministro de agua - Instalacion Electrica - Cable multifilar atoxico Cu 6 miliMetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	26.605	2.660.500
257	72131601-002	Lote 2 - Suministro de agua - Instalacion Electrica - Cable multifilar atoxico Cu 4 miliMetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	21.504	2.150.400
258	72131601-002	Lote 2 - Suministro de agua - Instalacion Electrica - Cable multifilar atoxico Cu 2 miliMetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	17.472	1.747.200
259	72131601-002	Lote 2 - Suministro de agua - Instalacion Electrica - Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	92.324	92.324



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLET A GGA - DNIT".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

LOTE 2						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
260	72131601-002	Lote 2 - Suministro de agua - Instalacion Electrica - Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	92.324	276.972
261	72131601-002	Lote 2 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Instalacion Electrica - artefacto luminico de adosar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	93.579	467.895
262	72131601-013	Lote 2 - Limpieza periodica y final de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.000,00	3.625	3.625.000
					<b>TOTAL</b>	<b>3.638.553.836</b>

El monto total del **LOTE N° 2** asciende a la suma de **TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS (Gs. 3.638.553.836).**

LOTE 3						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	600,00	2.719	1.631.400
2	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Trabajos preliminares - Obrador / Deposito	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.360.606	7.360.606
3	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Trabajos preliminares - Vallado perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	314,00	93.567	29.380.038
4	82101502-004	Lote 3- Plataforma 1 - Trabajos preliminares - Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	407.835	407.835
5	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Fundaciones - Excavacion para pilotes	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	25,00	39.877	996.925
6	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Fundaciones - Excavacion para Vigas de Fundacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	20,00	35.346	706.920
7	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura de H°A° - Fundaciones tipo pilotes de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	25,00	1.677.562	41.939.050
8	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura de H°A° - Viga de fundacion de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	20,00	2.102.842	42.056.840
9	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura de H°A° - Cabezal de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	18,00	1.677.562	30.196.116
10	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura de H°A° - Pilares de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	31,00	2.157.153	66.871.743
11	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura de H°A° - Vigas de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	40,00	2.102.842	84.113.680
12	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura metálica - Placas de anclaje entre el pilar y la cercha metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	68.645	1.235.610
13	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura metálica - Cercha metálica. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	9.629.438	173.329.884
14	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura metálica - Vigas Metálicas. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	2.832.188	11.328.752
15	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura metálica - Correas con perfiles Metálicos. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	742,00	105.011	77.918.162
16	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura metálica - Enchapado de techo, chapas zincalum N°24	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	824,00	156.304	128.794.496
17	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura metálica - Tensores de Varillas lisas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	333,00	11.544	3.844.152
18	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Estructura metálica - Parasol con chapas metálicas doblados en "Z", desarrollo de 30cm, terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	385,00	407.835	157.016.475
19	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m, ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,00	153.802	461.406
20	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Mamposteria - Elevacion de 0,30 m, ladrillo hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	70,00	99.454	6.961.780
21	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Mamposteria - En varillado bajo y sobre aberturas, con varillas 2Ø de 8mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,00	17.718	354.360



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLET A GGA - DNIT".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

LOTE 3						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
22	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Aislacion - Horizontal en mamposterias	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10,00	28.837	288.370
23	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Revoque - de paredes interior a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	70,00	28.426	1.989.820
24	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Revoque - de paredes con hidrofugo a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	70,00	39.723	2.780.610
25	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Desagüe pluvial - Manoleta de chapa galvanizada doblada, desarrollo 85cm. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	80,00	226.575	18.126.000
26	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Desagüe pluvial - Boca para bajada de chapa galvanizada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	81.567	1.468.206
27	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Desagüe pluvial - Bajada de caño PVC de 150 mm. Con abrazadera metálico separado de la pared 5cm. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	126,00	75.752	9.544.752
28	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Desagüe pluvial - Registro pluvial con rejilla metálica, 40x40cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	279.673	5.034.114
29	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Desagüe pluvial - Caños de PVC 150mm, pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200,00	75.752	15.150.400
30	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Piso - Relleno y compactacion del suelo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	120,00	97.880	11.745.600
31	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Piso - Losa de hormigon armado de 35 cm de espesor, para tránsito pesado, incluye juntas de contraccion y dilatacion. Terminacion con alisado mecánico.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	210,00	2.067.542	434.183.820
32	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Instalacion de agua - Canilla para patio, pico manguera.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	328.577	657.154
33	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Instalacion de agua - Cañeria PVC rigida de 1", desde punto de distribucion hasta la plataforma de escáner	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	250,00	39.741	9.935.250
34	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Instalacion Electrica - Tablero metálico de adosar con barras de Cobre - R,S,T y N	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.977.956	1.977.956
35	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Instalacion Electrica - Alimentacion electrica desde acometida hasta tablero principal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	250,00	339.043	84.760.750
36	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Cable multifilar atoxico Cu de 4 a 10 milímetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	600,00	48.180	28.908.000
37	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Instalacion Electrica - Toma corriente (SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	92.324	369.296
38	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Instalacion Electrica - Toma corriente trifásico industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	131.731	526.924
39	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Instalacion Electrica - Artefacto lumínico tipo reflector de 400 W, con lámpara roscable bajo consumo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	616.284	11.093.112
40	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Instalacion Electrica - Registros electricos 40x40cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	273.159	273.159
41	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Instalacion Electrica - Reflector led de 250watts, luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	435.024	2.610.144
42	72131601-002	Lote 3- Plataforma 1 - Limpieza periodica y final de obras.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	600,00	3.625	2.175.000
43	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	600,00	2.719	1.631.400
44	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Trabajos preliminares - Vallado perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	314,00	93.567	29.380.038
45	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Fundaciones - Excavacion para pilotes	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	25,00	39.877	996.925
46	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Fundaciones - Excavacion para Vigas de Fundacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	20,00	35.346	706.920
47	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura de HªAª - Fundaciones tipo pilotes de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	25,00	1.677.562	41.939.050
48	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura de HªAª - Viga de fundacion de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	20,00	2.102.842	42.056.840
49	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura de HªAª - Cabezal de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	18,00	1.677.562	30.196.116
50	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura de HªAª - Pilares de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	31,00	2.157.153	66.871.743

Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Gerencia General de Aduanas - DNIT

Ing. Arturo Ibarra  
 Presidente



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A**  
**Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILETA GGA - DNI T".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

LOTE 3						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
51	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura de H°A° - Vigas de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	40,00	2.102.842	84.113.680
52	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura metálica - Placas de anclaje entre el pilar y la cercha metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	68.645	1.235.610
53	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura metálica - Cercha metálica. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	9.629.438	173.329.884
54	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura metálica - Vigas Metálicas. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	2.832.188	11.328.752
55	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura metálica - Correas con perfiles Metálicos. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	742,00	105.011	77.918.162
56	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura metálica - Enchapado de techo, chapas zincalum N°24	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	824,00	156.304	128.794.496
57	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura metálica - Tensores de Varillas lisas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	333,00	11.544	3.844.152
58	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Estructura metálica - Parasol con chapas metálicas doblados en "Z", desarrollo de 30cm, terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	385,00	407.835	157.016.475
59	72131601-002	Lote 3 - Plataforma 2 - Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m, ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,00	153.802	461.406
60	72131601-002	Lote 3 - Plataforma 2 - Mamposteria - Elevacion de 0,30 m, ladrillo hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	70,00	99.454	6.961.780
61	72131601-002	Lote 3 - Plataforma 2 - Mamposteria - En varillado bajo y sobre aberturas, con varillas 2Ø de 8mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,00	17.718	354.360
62	72131601-002	Lote 3 - Plataforma 2 - Aislacion - Horizontal en mamposterias	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10,00	28.837	288.370
63	72131601-002	Lote 3 - Plataforma 2 - Revoque - de paredes interior a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	70,00	28.426	1.989.820
64	72131601-002	Lote 3 - Plataforma 2 - Revoque - de paredes con hidrofugo a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	70,00	39.723	2.780.610
65	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Desagüe pluvial - Banaleta de chapa galvanizada doblada, desarrollo 85cm. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	80,00	226.575	18.126.000
66	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Desagüe pluvial - Boca para bajada de chapa galvanizada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	81.567	1.468.206
67	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Desagüe pluvial - Bajada de caño PVC de 150 mm. Con abrazadera metálico separado de la pared 5cm. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	126,00	75.752	9.544.752
68	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Desagüe pluvial - Registro pluvial con rejilla metálica, 40x40cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	279.673	5.034.114
69	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Desagüe pluvial - Caños de PVC 150mm, pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200,00	75.752	15.150.400
70	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Piso - Relleno y compactacion del suelo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	120,00	97.880	11.745.600
71	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Piso - Losa de hormigon armado de 35 cm de espesor, para tránsito pesado, incluye juntas de contraccion y dilatacion. Terminacion con alisado mecánico.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	210,00	2.067.542	434.183.820
72	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Instalacion de agua - Canilla para patio, pico manguera.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	328.577	657.154
73	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Instalacion de agua - Cañeria PVC rígida de 1", desde punto de distribucion hasta la plataforma de escáner	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	39.741	3.974.100
74	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Instalacion Electrica - Tablero metálico de adosar con barras de Cobre - R,S,T y N	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.977.956	1.977.956
75	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Instalacion Electrica - Alimentacion electrica desde acometida hasta tablero principal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	350,00	339.043	118.665.050
76	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Cable multifilar atoxico Cu de 4 a 10 milímetros cuadrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	600,00	48.180	28.908.000
77	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Instalacion Electrica - Toma corriente (SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	92.324	369.296

Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Gerencia General de Aduanas - DNI T

**aniba**  
 SOCIEDAD ANONIMA  
 Ing. Arturo Ibarra  
 Presidente



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

LOTE 3						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
78	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Instalacion Electrica - Toma corriente trifásico industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	131.731	526.924
79	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Instalacion Electrica - Artefacto luminico tipo reflector de 400 W, con lámpara roscable bajo consumo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	616.284	11.093.112
80	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Instalacion Electrica - Registros electricos 40x40cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	273.159	273.159
81	72131601-002	Lote 3- Plataforma 2 - Instalacion Electrica - Reflector led de 250watts, luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	435.024	2.610.144
82	72131601-013	Lote 3- Plataforma 2 - Limpieza periodica y final de obras.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	600,00	3.625	2.175.000
<b>TOTAL</b>					<b>3.041.184.043</b>	

El monto total del **LOTE N° 3** asciende a la suma de **TRES MIL CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES (Gs. 3.041.184.043).**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **GUARANÍES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (Gs. 24.737.467.482)** IVA Incluido. –

El Contratista se compromete a prestar los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida de la prestación de servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

#### **6. VIGENCIA DEL CONTRATO.**

La vigencia del presente contrato será desde la fecha de suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

#### **7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases y condiciones de la convocatoria.

#### **8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo del **Sr. Osmar Escobar con C.I. N° 4.722.191**, Jefe del Departamento de Obras e Infraestructura, de conformidad a la **Resolución DGAF N° 165 de fecha 20 de noviembre de 2025.**

#### **9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

#### **10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.



**CONTRATO N° 47/2025.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLET A GGA - DNIT".**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**14. IDIOMA DEL CONTRATO.**

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato. El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 04 DIC 2025.



**ECON. FRANCISCO VALIENTE,**  
DNIT-Gerencia General de Aduanas  
CONTRATANTE

**SR. ARTURO GABRIEL IBARRA VELAZQUEZ,**  
Aniba S.A.  
CONTRATISTA





**CONTRATO N° 01/2026.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT"- LOTE 1.**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

Entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS-GERENCIA GENERAL DE ADUANAS (SUAF), RUC N° 80137559-2**, creada por Ley N° 7143/2023, con domicilio en Avda. José Asunción Flores (Costanera) esquina Río Blanco de esta Capital, representada para este acto por el Director General de la Dirección General Administrativa y Financiera, dependiente de la Gerencia General de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, **ECON. FRANCISCO VALIENTE**, con Cédula de Identidad N° 3.986.053, nombrado en el cargo según Resolución Interna DNIT N° 240 de fecha 27 de marzo de 2024 y designado para este acto por la Resolución Interna DNIT N° 1539/2025 de fecha 11 de septiembre de 2025, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **ANIBA S.A.** con **RUC N° 80082123-8**, domiciliada en Papa Juan XXIII esq. Juan Max Boettner, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ARTURO GABRIEL IBARRA VELAZQUEZ**, con Cédula de Identidad N° 3.400.271, Representante Legal de la citada firma, conforme al Poder Especial otorgado por la misma, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT"-LOTE 1**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

#### **1. OBJETO.**

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: **"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT"- LOTE 1.**

#### **2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

1. Contrato y sus adendas o modificaciones;
2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La **Resolución DGAF N° 01/2026** y su respectiva notificación.
6. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

#### **3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 464.642.-**

#### **4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 17/2025 "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT"- LOTE 1**, con **ID N° 464.642**, convocada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios- Gerencia General de Aduanas. La adjudicación fue realizada según acto administrativo: **Resolución DGAF N° 01/2026 de fecha 02 de enero de 2026.**

  
**Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA**  
Director General Administrativo y Financiero  
Gerencia General de Aduanas - DNIT

  
**aniba**  
SOCIEDAD ANONIMA  
Ing. Arturo Ibarra  
Presidente



**CONTRATO N° 01/2026.**  
**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y**  
**PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT"- LOTE 1.**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.**

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.**

LOTE 1						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Lote 1 - Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.000,00	2.684	56.364.000
2	72131601-002	Lote 1 - Obrador / Deposito	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.263.756	7.263.756
3	82101502-004	Lote 1 - Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	402.469	402.469
4	72131601-002	Lote 1 - Retiro de material sobrante (suelo natural, lodo, arbustos, basura, etc.)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6.000,00	34.881	209.286.000
5	72131601-002	Lote 1 - Relleno y compactacion de suelo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6.600,00	96.593	637.513.800
6	72131601-002	Lote 1 - Perfilado y preparacion del suelo en las vias de alto transito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	15.800,00	12.521	197.831.800
7	72131601-002	Lote 1 - Construccion de pavimento de hormigon armado hidráulico. Espesor 35cm FCK 240 Kg/cm2 (hormigon hidráulico)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6.314,00	2.040.338	12.882.694.132
8	72131601-002	Lote 1 - Corte de junta de dilatacion con maquina 6cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	4.000,00	8.050	32.200.000
9	72131601-002	Lote 1 - Relleno de junta de dilatacion con asfalto lquido en caliente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	4.000,00	11.825	47.300.000
10	72131601-002	Lote 1 - Excavacion para zanja de drenaje	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.278,00	34.881	44.577.918
11	72131601-002	Lote 1 - Zanja para drenaje a cielo abierto de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	150,00	2.040.338	306.050.700
12	72131601-002	Lote 1 - Excavacion para base de muro de contencion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.500,00	34.881	87.202.500
13	72131601-002	Lote 1 - Muro de contencion tipo gaviones	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.500,00	375.503	938.757.500
14	72131601-002	Lote 1 - Cordon cuneta de hormigon armado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.100,00	373.532	410.885.200
15	72131601-002	Lote 1 - Tubos de hormigon armado para desagües pluviales de 1.20 m de diámetro	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	122,00	697.613	85.108.786
16	72131601-002	Lote 1 -Muro para boca de ductos de hormigon armado en entrada y salida tipo contrafuerte de hormigon armado para desagüe pluvial	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	20,00	2.040.338	40.806.760
17	72131601-002	Lote 1 - Puente de Hormigon Armado en acceso principal para camiones pesados	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	300,00	2.040.338	612.101.400
18	72131601-002	Lote 1 - Tubos de hormigon armado para desagües pluviales de 0.60 m de diámetro	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.000,00	348.806	348.806.000
19	72131601-002	Lote 1 - Bocas de tormentas de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	80,00	2.040.338	163.227.040
20	72131601-002	Lote 1 - Bocas de tormentas con rejillas metálicas reforzadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	40,00	827.980	33.119.200
21	72131601-002	Lote 1 - Poste de hormigon armado 40x12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	64,00	1.525.804	97.651.456
22	72131601-002	Lote 1 - Alumbrado publico de 250 watt	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	64,00	836.241	53.519.424
23	72131601-002	Lote 1 - Cableado subterráneo con cables forrados de cobre	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.600,00	47.546	123.619.600
24	72131601-002	Lote 1 - Registro electrico 30x30cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	64,00	197.255	12.624.320
25	72131601-002	Lote 1 - Registro electrico 50x50cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	269.565	3.234.780
26	72131601-002	Lote 1 - Registro electrico 80x80cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	556.256	1.112.512
27	72131601-002	Lote 1 - Tubos de hormigon armado de 20cm de diámetro para cableado electrico a las plataformas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	300,00	163.492	49.047.600
28	72131601-002	Lote 1 - Tubos de hormigon armado de 20cm de diámetro para cableado de red informática a las plataformas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	300,00	163.492	49.047.600
29	72131601-002	Lote 1 - Pintura reflectiva para bordes y cordones	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.540,00	34.085	52.490.900

**Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA**  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Gerencia General de Aduanas - DNIT

**aniba**  
 SOCIEDAD ANONIMA  
 Ing. Arturo Ibarra  
 Presidente



CONTRATO N° 01/2026.  
"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETGA - DNIT"- LOTE 1.  
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - ANIBA S.A.  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.

LOTE 1						
OFERENTE ADJUDICADO					ANIBA S.A. 8008213-8	
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
30	72131601-002	Lote 1 - Pintura reflectiva para demarcacion de pavimento, circulacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	8.400,00	34.086	286.322.400
31	72131601-002	Lote 1 - Provisión y colocación de tachones reflectivos (ojo de gato)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.000,00	13.416	67.080.000
32	72131601-002	Lote 1 - Pintura sobre pavimento de H9A9 TERMOPLASTICAS de simbolos viales incluye flechas, letras y franjas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	650,00	98.381	63.947.650
33	72131601-013	Lote 1 - Limpieza periodica y final de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	15.800,00	3.578	56.532.400
					<b>TOTAL</b>	<b>18.057.729.603</b>

El monto total del **LOTE N° 1** asciende a la suma de **DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES (Gs. 18.057.729.603)**.

El Contratista se compromete a prestar los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida de la prestación de servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

#### 6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será desde la fecha de suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

#### 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases y condiciones de la convocatoria.

#### 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del **Sr. Osmar Escobar con C.I. N° 4.722.191**, Jefe del Departamento de Obras e Infraestructura.

#### 9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la firma del contrato.

#### 10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

#### 11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Econ. FRANCISCO VALENTE GARCIA  
Director General Administrativo y Financiero  
Gerencia General de Aduanas - DNIT

ANIBA  
SOCIEDAD ANONIMA  
Ing. Arturo Ibarra  
Presidente



CONTRATO N° 01/2026.  
"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y  
PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT"- LOTE 1.  
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – ANIBA S.A.  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025- ID. N° 464.642.

#### 12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

#### 13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

#### 14. IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato. El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 10 FEB 2026.



**ECON. FRANCISCO VALIENTE,**  
DNIT-Gerencia General de Aduanas  
CONTRATANTE



**SR. ARTURO GABRIEL IBARRA VELAZQUEZ,**  
Aniba S.A.  
CONTRATISTA



**aniba**  
SOCIEDAD ANÓNIMA  
Ing. Arturo Ibarra  
Presidente