

**CONTRATO N° 04 /2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"**

Entre la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES, domiciliado en Mariscal López entre Estados Unidos y Villa Occidental, representado para este acto por el Presidente del Consejo de Administración el ABG. BLAS RAMON CABRIZA ROJAS, con cédula de identidad N° 911.316, autorizado por Resolución N° 11.703, de fecha 30 diciembre de 2024, dictado por la Corte Suprema de Justicia, denominado en adelante el CONTRATANTE y la empresa T&A CONSTRUCCIONES, con RUC N° 3518793-0, denominado en adelante el PROVEEDOR, domiciliada en la calle Manantiales el Captan. Ibanez y Captan. Amarilla, de la ciudad de Luque, representada por la Sra. Dilce María Talavera, C.I. N° 3.518.793, en su carácter de Titular, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**Objeto del contrato**

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: Licitación Pública Nacional – "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"

**Documentos integrantes del contrato**

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**Documentos adicionales del contrato**

Los documentos adicionales del contrato son: Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

**Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 469.597.

**Procedimiento de contratación**

Dr. Blas Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdto. R. B. Hayes



T&A CONSTRUCCIONES  
Página 1/26  
Florida c/ Camino de Luque 1000  
Talaveraequi  
Cel: 0981 274 444

**CONTRATO N° 04 /2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"**


El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LPN Licitación Pública Nacional – "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597", convocado por la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES. La adjudicación fue realizada por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, por Resolución N°13/2025 de fecha 19 de noviembre de 2025.-

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios.

GRUPO 1 - CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL					DILCE MARIA TALAVERA (T&A CONSTRUCCIONES)		
Ítems	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72131601-001	PRELIMINARES. Marcacion y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	180,00	5.974	1.075.320	procedencia: nacional
2	72131601-001	PRELIMINARES. Obras provisionales	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	10.080.000	10.080.000	procedencia: nacional
3	72131601-001	PRELIMINARES. Relleno y compactacion por capas con tierra seleccionada	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	95,00	72.550	6.892.250	procedencia: nacional
4	72131601-001	CIMENTACIoN Y HORMIGON ARMADO. Platea de hormigon armado	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	12,50	2.005.334	25.066.675	procedencia: nacional
5	72131601-001	CIMENTACIoN Y HORMIGON ARMADO. Viga de fundacion 0.15m x 0.30m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,00	2.176.000	8.704.000	procedencia: nacional
6	72131601-001	CIMENTACIoN. Pilares de H3A1 de 0.15mx0,30m.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,00	2.944.000	11.776.000	procedencia: nacional
7	72131601-001	CIMENTACIoN. Viga cadena de H3A1 altura de losa.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,80	2.176.000	8.268.800	procedencia: nacional
8	72131601-001	CIMENTACIoN. Losas de H3A1.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,70	2.176.000	5.875.200	procedencia: nacional
9	72131601-001	MAMPOSTERIA. Nivelacion armada de 0.45 con ladrillo comun. ? 8mm. Altura variable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	23,00	161.400	3.712.200	procedencia: nacional
10	72131601-001	MAMPOSTERIA. Nivelacion armada de 0.33 con ladrillo comun. ? 8mm. Altura variable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	11,00	137.660	1.514.260	procedencia: nacional
11	72131601-001	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	145,00	123.418	17.895.610	procedencia: nacional
12	72131601-001	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,15 con ladrillo comun interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	210,00	90.200	18.942.000	procedencia: nacional

Dr. Blás Robinson Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdte. R. B. Hayes

Página 2 | 26

  
**T&A CONSTRUCCIONES**  
Florida c/ Laureles, Luque - Paraguay  
talavera@tandaconstruccion.com | tandaconstruccion@gmail.com  
Cel. 0981 270 444

CONTRATO N° 04/2025.-

SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"

13	72131601-001	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,20 con ladrillo comun interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	113.950	1.139.500	procedencia: nacional
14	72131601-001	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,15 con ladrillo comun exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	66,00	90.200	5.953.200	procedencia: nacional
15	72131601-001	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,30 con ladrillo comun fronton del edificio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7,00	137.660	963.620	procedencia: nacional
16	72131601-001	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,15 con ladrillo comun fronton del edificio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	48,00	93.040	4.465.920	procedencia: nacional
17	72131601-001	MAMPOSTERIA. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	74,00	47.500	3.515.000	procedencia: nacional
18	72131601-001	MAMPOSTERIA. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	64,00	82.750	5.296.000	procedencia: nacional
19	72131601-001	MAMPOSTERIA. Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	6,00	268.800	1.612.800	procedencia: nacional
20	72131601-001	MAMPOSTERIA. Escalones exteriores de mamposteria 0,30 ladrillo comun, revocado con mortero hidrofugo. (fachada principal y posterior).	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	9,00	74.560	671.040	procedencia: nacional
21	72131601-001	MAMPOSTERIA. Alfeizar terminacion en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras.(Ver detalle).	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	9,00	89.073	774.657	procedencia: nacional
22	72131601-001	MAMPOSTERIA. Cantero demamposteria armada con ladrillos comunes de 0,30 m. altura: 0,60 m, 2 varillas de 6mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	120.800	724.800	procedencia: nacional
23	72131601-001	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de mamposteria de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	63,00	23.500	1.480.500	procedencia: nacional
24	72131601-001	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mamposteria de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsion	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	134,00	23.500	3.149.000	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdl. R. B. Hayes



Página 3 | 26

T&A CONSTRUCCIONES

**CONTRATO N° 04/2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL - PLURIANUAL ID N° 469.597"**

		elastomerica de acrilico fibrado.					
25	72131601-001	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mamposteria de ladrillos comunes (nivelacion) - alisado con mortero 1:3+hidrofulgo, pintura a 6 manos de emulsion elastomerica de acrilico fibrado.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	80,00	23.500	1.880.000	procedencia: nacional
26	72131601-001	AISLACION HIDROFUGA. Aplicacion de emulsion acrilica fibrado especifico para aislacion de losa en 6 manos, incluye pintura de los zocalos de 15cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	41,00	66.550	2.728.550	procedencia: nacional
27	72131601-001	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo laminado 1 cara vista y ladrillos comunes linderos (completo lado externo)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	64,00	22.550	1.443.200	procedencia: nacional
28	72131601-001	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo comun. (completo lado interno)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	62,00	36.080	2.236.960	procedencia: nacional
29	72131601-001	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria de ladrillo laminado visto.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	64,00	22.550	1.443.200	procedencia: nacional
30	72131601-001	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo comun.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	62,00	36.080	2.236.960	procedencia: nacional
31	72131601-001	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo comun de parapeto superior (fronon perimetral), dos niveles.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	120,00	24.352	2.922.240	procedencia: nacional
32	72131601-001	DINTELES. Envarillado de amarre entre mamposteria vista y mamposteria comun, varillas de 4,2 mm en "Z", distribuidas cada 1,00 m en forma horizontal e	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	150,00	15.332	2.299.800	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramón Cobriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdto. R. B. Hayes



Página 4 | 26

*[Handwritten signature]*

 **T&A CONSTRUCCIONES**  
Calle 10 de Mayo N° 1000 - Pisco

**CONTRATO N° 04 /2025.-**


**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"**

		intercaladas cada 0,60 m en forma vertical.					
33	72131601-001	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificacion 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	155,00	38.400	5.952.000	procedencia: nacional
34	72131601-001	CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	155,00	26.500	4.107.500	procedencia: nacional
35	72131601-001	CONTRAPISO. Contrapiso de regularizacion en losa con hormigon de cascote aislacion acrilica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	41,00	38.400	1.574.400	procedencia: nacional
36	72131601-001	CONTRAPISO. Carpeta de regularizacion sobre estructura H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> , espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perimetro.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	41,00	30.750	1.260.750	procedencia: nacional
37	72131601-001	CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminacion con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de 15 cm de altura.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	41,00	34.988	1.434.508	procedencia: nacional
38	72131601-001	CONTRAPISO. Sobrebase de kitchenette, terminacion con cemento y arena 1:4 con 20 cm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,60	30.000	18.000	procedencia: nacional
39	72131601-001	REVOQUE. Revoque de pared interior 1 capa, terminacion fratachado y filtrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	180,00	26.500	4.770.000	procedencia: nacional
40	72131601-001	REVOQUE. Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	42,00	35.600	1.495.200	procedencia: nacional
41	72131601-001	REVOQUE. Azotada hidrofuga - cara exterior mamposteria de ladrillo comun interior -, con mortero 1:3 hidrofugo -	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	207,00	30.750	6.365.250	procedencia: nacional
42	72131601-001	REVOQUE. Revoque de pared exterior e interior (fronton) con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	134,00	37.250	4.991.500	procedencia: nacional

Dr. Blás Rangel Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdto. R. B. Hayes



Página 5 | 26



**CONSTRUCCIONES**  
Florida / Av. Carlos López de Peraza  
11000

**CONTRATO N° 04 /2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"**

		dos capas - 1ra. azotada 1:3 hidrofugo, 2da. azotada 1:4:12 hidrofugo -, terminacion fratachado y filtrado.					
43	72131601-001	REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de H2A1 - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminacion fratachado y filtrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	41,00	37.250	1.527.250	procedencia: nacional
44	72131601-001	REVOQUE. Moldura tipo goteron de techo plano - losa de H2A1 - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminacion fratachado y filtrado.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	32,00	30.000	960.000	procedencia: nacional
45	72131601-001	REVOQUE. Revoque de pared exterior con hidrofugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 hidrofugo, 2da. azotada 1:4:12 hidrofugo -, terminacion fratachado y filtrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	65,00	28.600	1.859.000	procedencia: nacional
46	72131601-001	TECHO. Estructura metalica - vigas y correas - en angulos y chapa doblada terminacion pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas N25 pre pintadas color a definir seccion trapezoidal.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	160,00	566.900	90.704.000	procedencia: nacional
47	72131601-001	TECHO. Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada n2 25	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	60.122	721.464	procedencia: nacional
48	72131601-001	TECHO. Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada n2 24, borde embutida en la mamposteria y fijada al techo con remache	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	26,00	29.724	772.824	procedencia: nacional
49	72131601-001	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 61cmx61cm, estructura perfilera aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n- 14.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	141,00	239.800	33.811.800	procedencia: nacional
50	72131601-001	REVESTIDOS. Revestidos de mamposteria exterior con piedra natural - basaltica o arenisca - tipo zocalo, h= 0,60m variable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,00	175.250	6.133.750	procedencia: nacional
51	72131601-001	REVESTIDOS. Revestido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	17,00	659.200	11.206.400	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Píde. R. B. Hayes



Página 6 | 26

  
**T&A CONSTRUCCIONES**  
Florida / Laureles, Loja - Píde. Hayes  
Tel: 076 222 222 / 076 222 222

**CONTRATO N° 04/2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL - PLURIANUAL ID N° 469.597"**

		de mampostería con plancha de granito natural del portico de acceso principal.	Metros cuadrados presentación: UNIDAD				nacional
52	72131601-001	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo monoquema.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	42,00	81.970	3.442.740	procedencia: nacional
53	72131601-001	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	14,00	102.300	1.432.200	procedencia: nacional
54	72131601-001	PISOS. De porcelanato - masa unica - 60cmx60cm, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	155,00	267.950	41.532.250	procedencia: nacional
55	72131601-001	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	89.320	1.071.840	procedencia: nacional
56	72131601-001	ZOCALOS, De porcelanato -masa unica -, ancho 10 cm, color a definir.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	57,00	38.300	2.183.100	procedencia: nacional
57	72131601-001	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.020.800	1.020.800	procedencia: nacional
58	72131601-001	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.020.800	1.020.800	procedencia: nacional
59	72131601-001	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	476.375	476.375	procedencia: nacional
60	72131601-001	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada N° 20 - 300mmx3000mm - incluye rejilla tipo piramidal.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	140.000	560.000	procedencia: nacional
61	72131601-001	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 150mm incluye curva de 90° de radio largo.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	38.300	766.000	procedencia: nacional
62	72131601-001	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	60.610	303.050	procedencia: nacional
63	72131601-001	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	595.600	595.600	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdto. R. B. Hayes



**CONTRATO N° 04 /2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"**

64	72131601-001	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.184.000	1.184.000	procedencia: nacional
65	72131601-001	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	425.400	425.400	procedencia: nacional
66	72131601-001	Baños Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro acolchado, perchero metalico, portarrollo metalicos adosado a pared .	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.626.900	1.626.900	procedencia: nacional
67	72131601-001	Baños Familiar: losa sanitaria - Incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro acolchado, perchero metalico, portarrollo metalico adosado a pared.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.615.800	2.615.800	procedencia: nacional
68	72131601-001	ACCESORIOS SANITARIOS. Barra de apoyo en caño metalico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra movil.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.515.250	1.515.250	procedencia: nacional
69	72131601-001	ACCESORIOS SANITARIOS. Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.552.000	2.552.000	procedencia: nacional
70	72131601-001	KITCHENETTE. Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color a definir), con zocalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y griferia cromada de pico movil, Desengrasador de Pvc y Sifon. (según diseño)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.127.000	2.127.000	procedencia: nacional
71	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Luces incluye llaves interruptores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	22,00	138.000	3.036.000	procedencia: nacional
72	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	18,00	138.000	2.484.000	procedencia: nacional
73	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	157.400	1.888.800	procedencia: nacional
74	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de AA (monofasicas)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	340.300	1.361.200	procedencia: nacional

Dr. Blas Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pto. R. B. Hayes



Página 8 | 26

  
**T&A CONSTRUCCIONES**  
Plaza de Cañales, Luján - Provincia  
Buenos Aires - Argentina  
Tel: (0331) 211 1111

CONTRATO N° 04 /2025.-  
SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"

75	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos electrico.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	191.400	382.800	procedencia: nacional
76	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para telefono	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	167.200	668.800	procedencia: nacional
77	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provision, colocacion y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislacion, cableado de interconexión eléctrica, etc. Equipos de 12000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	3.435.000	6.870.000	procedencia: nacional
78	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provision, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislacion, cableado de interconexión eléctrica., etc. Equipos de 24000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	6.150.000	12.300.000	procedencia: nacional
79	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	800.200	1.600.400	procedencia: nacional
80	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provision y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	978.277	978.277	procedencia: nacional
81	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provision y montaje de llave TM de 3x50Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	412.600	412.600	procedencia: nacional
82	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provision y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	140.360	2.105.400	procedencia: nacional
83	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provision y colocación de descargador de sobre tension para riel DIN trifasico de 30KA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.531.200	1.531.200	procedencia: nacional
84	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provision e instalación de artefactos de iluminación tipo Panel LED de embutir de 0,60x0,60m., luz fría de 40w. DISEÑO A DEFINIR Según MUESTRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	22,00	323.255	7.111.610	procedencia: nacional

Dr. Blas Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pde. R. B. Hayes



Página 9 | 26

T&A CONSTRUCCIONES  
Florida / Caracas, Luzne - Panamá  
Urbanización: ...  
Tel: 0991 172 122

**CONTRATO N° 04 /2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"**

85	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo Panel de Adosar LED 18W, Luz Cálida. Diseño A DEFINIR Según MUESTRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	255.200	2.041.600	procedencia: nacional
86	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación eléctrica desde la acometida al tablero de transferencia automática y al TG - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	35,00	127.600	4.466.000	procedencia: nacional
87	72131601-001	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.233.500	1.233.500	procedencia: nacional
88	72131601-001	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.233.500	1.233.500	procedencia: nacional
89	72131601-001	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural,	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	809.000	809.000	procedencia: nacional
90	72131601-001	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con estructura de aluminio anodizado color bronce de 50 x 50 mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.275.200	2.275.200	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdte. R. B. Hayes



Página 10 | 26

*[Handwritten signature]*

**CONTRATO N° 04/2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL - PLURIANUAL ID N° 469.597"**

91	72131601-001	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un panel fijo de 0,45m. ( Ver detalle P2).	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.422.400	2.422.400	procedencia: nacional
92	72131601-001	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijax vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según dise (1,80 x 1,80).	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	2.220.516	6.661.548	procedencia: nacional
93	72131601-001	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijax, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2).	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	807.480	807.480	procedencia: nacional
94	72131601-001	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	1.600.000	4.800.000	procedencia: nacional
95	72131601-001	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	145,00	27.225	3.947.625	procedencia: nacional
96	72131601-001	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y latex acrílico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	65,00	114.900	7.468.500	procedencia: nacional
97	72131601-001	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,00	27.225	952.875	procedencia: nacional
98	72131601-001	PINTURA. De techo plano - losa de H3A3 - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	180,00	25.530	1.046.730	procedencia: nacional
99	72131601-001	PINTURA. Provisión y aplicación de enlucido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	180,00	27.225	4.900.500	procedencia: nacional

Dr. Blas Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pde. R. B. Hayes



Página 11 | 26

 **T&A CONSTRUCCIONES**  
Florida / Laureles, Lugo - Pinar del Río  
\*lavaraagu...@gmail.com

**CONTRATO N° 04/2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL - PLURIANUAL ID N° 469.597"**

		plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	presentación: UNIDAD				
100	72131601-001	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	180,00	25.530	4.595.400	procedencia: nacional
101	72131601-001	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7,35	29.800	219.030	procedencia: nacional
102	72131601-001	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas carton prensado melaminico - incluye zocalo. (VER DETALLE)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,10	333.360	30.035.736	procedencia: nacional
103	72131601-001	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,90mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	552.935	3.870.545	procedencia: nacional
104	72131601-001	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	2.765.000	5.530.000	procedencia: nacional
105	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Sistema de cableado con canalización - ca PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.835.760	3.835.760	procedencia: nacional
106	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.762.600	1.762.600	procedencia: nacional
107	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	190.600	381.200	procedencia: nacional
108	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Detector Humo Calor.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	219.150	1.753.200	procedencia: nacional
109	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Sirena acústica de alarma contra incendios	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	228.900	457.800	procedencia: nacional
110	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	263.000	526.000	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramon Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdte. R. B. Hayes



Página 12 | 26

 **T&A CONSTRUCCIONES**  
Florida c/ Laureles, Lote 19 - Pinar del Río  
Tel: 0781 273 444

CONTRATO N° 04/2025.-  
SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"

111	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Luz autónoma de emergencia.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	204.900	1.639.200	procedencia: nacional
112	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	350.000	700.000	procedencia: nacional
113	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.356.300	3.356.300	procedencia: nacional
114	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	915.355	915.355	procedencia: nacional
115	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Sirena para control de siniestro.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	221.336	221.336	procedencia: nacional
116	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Sensor de detección de movimientos.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	212.999	1.490.993	procedencia: nacional
117	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Chip de apertura de puerta y ventanas.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	17,00	496.450	8.439.650	procedencia: nacional
118	72131601-001	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Acometida Telefónica y red de datos (Cable Mallado, 2 pares, Cable F/UTP 4 PARES CAT 6A BLINDADO, subterráneo) hasta el tablero. Incluye registros con tapa de hormigón y/o bandeja para pisos.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.667.700	2.667.700	procedencia: nacional
119	72131601-001	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Cables corrugados de 1" para distrucion interna.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	42,00	12.600	504.000	procedencia: nacional
120	72131601-001	SISTEMA DE Señales DEBILES. Destrucción interna de cables ( Cable Mallado, 2 pares, Cable F/UTP 4 PARES CAT 6A BLINDADO) sobre cielorraso hasta las tomas de telefonía y puntos de red.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	40,00	67.000	2.680.000	procedencia: nacional
121	72131601-001	SISTEMA DE Señales DEBILES. Instalación de placas y tomas de red RJ45	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	101.000	505.000	procedencia: nacional
122	72131601-001	SISTEMA DE Señales DEBILES. Instalación de placas y tomas para	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	62.550	312.750	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdte. R. B. Hayes



Página 13 | 26

T&A CONSTRUCCIONES  
Florida c/ Llanitas, Luque - Paraguay  
Teléfono: +596 999 449999  
E-mail: info@tandaconstruccion.com

CONTRATO N° 04 /2025.-  
SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"

		teléfono					
123	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según dise. (Placa de inauguración), H colocación:1,60m desde el piso.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.980.000	1.980.000	procedencia: nacional
124	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver dise.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	119.470	716.820	procedencia: nacional
125	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver dise.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	310.630	310.630	procedencia: nacional
126	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver dise.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	258.055	258.055	procedencia: nacional
127	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver dise.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	195.935	1.959.350	procedencia: nacional
128	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior colgante	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	568.676	568.676	procedencia: nacional
129	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior colgante	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	339.300	339.300	procedencia: nacional
130	72131601-001	VARIOS. Manijones para acceso principal - según dise.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	808.150	1.616.300	procedencia: nacional
131	72131601-001	VARIOS. Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,50x2,50 m.) para despacho y sala de audiencias.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	1.276.000	3.828.000	procedencia: nacional
132	72131601-001	TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.500,00	5.975	14.937.500	procedencia: nacional
133	72131601-001	MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	205,00	68.300	14.001.500	procedencia: nacional
134	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo y nivelación.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	315,00	8.534	2.688.210	procedencia: nacional

Dr. Blas Ramón Cabriza Ros  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Póte. R. B. Hayes



Página 14 | 26

T&A CONSTRUCCIONES  
Florida / Laureles, Luque - Paraguay  
Tel: 0981 213 444

**CONTRATO Nº 04/2025.-**

**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID Nº 469.597"**

135	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Cordón cuneta de hormigón prefabricado según detalle.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	104,00	89.600	9.318.400	procedencia: nacional
136	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Rampas de acceso vehicular y peatonal de H-A- de 20 cm. de espesor. - terminación con endurecedor superficial granulado - según plano -	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,50	1.920.000	18.240.000	procedencia: nacional
137	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido con piedra natural - basáltica o arenisca.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,00	171.000	855.000	procedencia: nacional
138	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Rampa peatonal para PcD en veredas, incluye pintura específica según norma.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	650.000	1.300.000	procedencia: nacional
139	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigón de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido acanalado alto tránsito 30 x 30 base gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	315,00	29.900	9.418.500	procedencia: nacional
140	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigón de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido acanalado alto tránsito 30 x 30 base gris para zona vehicular	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	100,00	38.400	3.840.000	procedencia: nacional
141	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acanalado alto tránsito 30 x 30 base gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	415,00	157.900	65.528.500	procedencia: nacional
142	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	345,00	29.900	10.315.500	procedencia: nacional
143	72131601-001	INSTALACIONES. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusiva o media vuelta metálica cromada.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.433.000	2.433.000	procedencia: nacional

Dr. Blás Rayán Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pte. R. B. Hayes



Página 15 | 26



CONTRATO N° 04/2025.-  
SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"

144	72131601-001	INSTALACIONES. Cañería PVC roscable de 3/4".	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	65,00	25.900	1.683.500	procedencia: nacional
145	72131601-001	INSTALACIONES. Cañería PVC roscable de 1/2".	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	25,00	23.900	597.500	procedencia: nacional
146	72131601-001	INSTALACIONES. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	198.800	596.400	procedencia: nacional
147	72131601-001	INSTALACIONES. Caño desagüe PVC 100mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	39.400	788.000	procedencia: nacional
148	72131601-001	INSTALACIONES. Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	221.870	665.610	procedencia: nacional
149	72131601-001	INSTALACIONES. Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.561.600	1.561.600	procedencia: nacional
150	72131601-001	INSTALACIONES. Pozo Ciego d=1,50m, prof.=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.920.000	1.920.000	procedencia: nacional
151	72131601-001	INSTALACIONES. Desagüe PVC blanco de 100mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	234,00	38.400	8.985.600	procedencia: nacional
152	72131601-001	INSTALACIONES. Registro desagüe pluvial abierto de 0,40mx0,40m. Con rejilla Metálica de Varillas de 8mm.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	243.300	1.946.400	procedencia: nacional
153	72131601-001	INSTALACIONES. Registro desagüe pluvial cerrado de 0,40mx0,40m. Con bandejas para piso exterior y/o tapa de H".	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	324.270	2.269.890	procedencia: nacional
154	72131601-001	INSTALACIONES. Registro desagüe pluvial cerrado de 0,60mx0,60m. Filtro para hojas y polvo.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	469.350	469.350	procedencia: nacional
155	72131601-001	INSTALACIONES. Provisión y colocación de Tanque Tipo Aljibe de 10.000Lts-Tqn31.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	13.295.950	26.591.900	procedencia: nacional
156	72131601-001	INSTALACIONES. Provisión e instalación de MOTOBOMBA CPm158 1HP 20UF 1" 220V con presurizador, incluye cañerías y accesorios para conexión al sistema de distribución.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	4.300.000	4.300.000	procedencia: nacional
157	72131601-001	INSTALACIONES. Excavación y esparcido de tierra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	80,00	38.400	1.152.000	procedencia: nacional
158	72131601-001	INSTALACIONES. Platea de H-A- de 20 cm. De	unidad de medida: Metros cúbicos	3,00	1.920.000	5.760.000	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Póte. R. B. Hayes



**CONTRATO N° 04/2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A**  
**CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL -**  
**PLURIANUAL ID N° 469.597"**

		espesor	presentación: UNIDAD				
159	72131601-001	INSTALACIONES. Elevación de 0,30 con ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	132.277	5.291.080	procedencia: nacional
160	72131601-001	Puesto de medición - incluye cañ de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	4.096.000	4.096.000	procedencia: nacional
161	72131601-001	Instalación Eléctrica. Acometida Telefónica (Cable Mallado, 2 pares, subterráneo) hasta el tablero .	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	640.000	640.000	procedencia: nacional
162	72131601-001	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	140.800	2.816.000	procedencia: nacional
163	72131601-001	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	208.550	417.100	procedencia: nacional
164	72131601-001	Instalación Eléctrica. Provisión e instalación de Fococelulas 10A. Incluye cableado desde el tablero hasta la luminaria	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	85.000	170.000	procedencia: nacional
165	72131601-001	Instalación Eléctrica. Registro eléctrico 20x20cm. Incluye tapa de H-A-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	19,00	170.700	3.243.300	procedencia: nacional
166	72131601-001	Artefactos de iluminación tipo Farola LED 60W IP65, Driver: Invertronic Clase I. (con fotocélula independiente) para 100W. Incluir poste de cañ galvanizado pesado de 2,5" de 3,00 m de altura.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	13,00	2.133.400	27.734.200	procedencia: nacional
167	72131601-001	Artefacto Tipo Alumbrado Publico Abierto LED (con fotocélula integrada) con poste de H-G- h=5,00m, respecto al piso. Lampara 150w 600k IP67 220V. incluye brazo curvo G-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	3.319.470	13.277.880	procedencia: nacional
168	72131601-001	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado, serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150w - iluminación de	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.554.577	1.109.154	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pds. R. B. Hayes



Página 17 | 26

**CONSTRUCCIONES**  
Florida c/ Laureles Luque - Pinar  
Tel: 0941 273 626

**CONTRATO N° 04/2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A**  
**CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL -**  
**PLURIANUAL ID N° 469.597"**

		fachada					
169	72131601-001	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliéster epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lampara bajo consumo 1x26w. (Pergolado) ver Dise	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	256.000	768.000	procedencia: nacional
170	72131601-001	Artefactos de Iluminación. Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	384.000	384.000	procedencia: nacional
171	72131601-001	GENERADOR DE EMERGENCIA. Platea de H-A- de 20 cm. De espesor - terminación con endurecedor superficial granulado - según plano -	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,20	1.920.000	8.064.000	procedencia: nacional
172	72131601-001	GENERADOR DE EMERGENCIA. Muro de nivelación de 0,15m.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,40	119.500	286.800	procedencia: nacional
173	72131601-001	GENERADOR DE EMERGENCIA. Aislación hidrofuga horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos laminados vistos - allsado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomerica de acrílico fibrado.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	38.760	465.120	procedencia: nacional
174	72131601-001	GENERADOR DE EMERGENCIA. Muro de elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	1.342.120	4.263.600	procedencia: nacional
175	72131601-001	GENERADOR DE EMERGENCIA. Losa de H-A- de 10cm. de espesor para cerramiento superior.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,05	1.938.000	2.034.900	procedencia: nacional
176	72131601-001	GENERADOR DE EMERGENCIA. Impermeabilización hidrofuga con emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	11,00	81.850	900.350	procedencia: nacional
177	72131601-001	GENERADOR DE EMERGENCIA. Provisión y colocación de puerta metálica doble de 1,20 x 2,10 m. incluye cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.100.000	1.100.000	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramo / Esbriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Páis. R. B. Hayes



Página 18 | 26

**T&A CONSTRUCCIONES**  
Florita c/ Laureles, Luján - Paraguay  
Tel: 0981 273 444

**CONTRATO N° 04 /2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"**

		con llave chica y pintura sintética con base antioxido.					
178	72131601-001	GENERADOR DE EMERGENCIA. Provisión y colocación de ventana metálica apersianda fija de 2,00 x 0,50 m. incluye pintura sintética con base antioxido.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	745.000	745.000	procedencia: nacional
179	72131601-001	GENERADOR DE EMERGENCIA. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	41.350	1.240.500	procedencia: nacional
180	72131601-001	GENERADOR DE EMERGENCIA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	27.600	828.000	procedencia: nacional
181	72131601-001	GENERADOR DE EMERGENCIA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	25.840	775.200	procedencia: nacional
182	72131601-001	Provisión, montaje y puesta en marcha de grupo generador cabinado de 25/22,5 KVA trifásico, capacidad de tanque de combustible de 70 lts, tipo de combustión Diesel Común,	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	72.675.000	72.675.000	procedencia: nacional
183	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL. Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	15,00	413.440	6.201.600	procedencia: nacional
184	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL. Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	10,00	732.134	7.321.340	procedencia: nacional
185	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL. Muro de nivelación de 0,15 para base, 3 hiladas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	206.720	6.201.600	procedencia: nacional
186	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL. Revoque exterior a dos capas con hidrofugo, base de tejido metálico.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	145,00	41.344	5.994.880	procedencia: nacional
187	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL. Pintura al látex para exteriores de base de tejido metálico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	82,00	27.563	2.260.166	procedencia: nacional
188	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL. Postes Prefabricados de Hormigón Armado h=2m, Sección T 12x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	48.000	5.740.000	procedencia: nacional
189	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL. Tejido de alambre Calibre	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	261,00	52.000	13.572.000	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramón Cabriza Rodríguez  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdto. R. B. Hayes



Página 19 | 26

  
**T&A CONSTRUCCIONES**  
Florida c/ Laumbia, Lique - Parícutar  
telaveraagui@protonmail.com  
Cel: 0981 270 444

**CONTRATO N° 04 /2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"**

		Nº12 AWG romboidal 1 1/2".	presentación: UNIDAD				
190	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL. Alambre galvanizado San Martín N° 17/15, inferior, medio y superior del Tejido.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	435,00	1.200	522.000	procedencia: nacional
191	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL. Alambre de San Martín N° 17/15, tres hiladas en sección en curva de poste.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	435,00	1.600	696.000	procedencia: nacional
192	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL. Tensor específico p/ alambre San Martín 17/15.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	22.000	264.000	procedencia: nacional
193	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	387.600	387.600	procedencia: nacional
194	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,50	775.200	387.600	procedencia: nacional
195	72131601-001	Rejas de Seguridad. Muro de nivelación de 0,15 para base , 3 hiladas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,50	206.720	310.080	procedencia: nacional
196	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Revoque exterior a dos capas con hidrófugo, base de tejido metálico.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	7,50	41.344	310.080	procedencia: nacional
197	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Pintura al látex para exteriores de base de tejido metálico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,50	27.600	124.200	procedencia: nacional
198	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,00	387.600	775.200	procedencia: nacional
199	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,50mx2.00m de hoja.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	473.750	2.842.500	procedencia: nacional
200	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	33,00	473.750	15.633.750	procedencia: nacional

Dr. Blás Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdl. R. B. Hayes



CONTRATO N° 04/2025.-  
SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL - PLURIANUAL ID N° 469.597"

201	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de protección para reflector del mástil	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	301.600	301.600	procedencia: nacional
202	72131601-001	PERGOLADOS. Base de Hormigón Ciclópeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,05	775.200	813.960	procedencia: nacional
203	72131601-001	PERGOLADOS. Pilares de Hormigón Armado 0,30x0,30mx3,00m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	1.295.000	3.885.000	procedencia: nacional
204	72131601-001	PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural - basáltica o arenisca -	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,70	129.200		1.770.040
205	72131601-001	PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,70	28.450		389.765
206	72131601-001	PERGOLADOS. Pergolado Metálico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido Pintura Sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,60	387.600		6.434.160
207	72131601-001	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pasamanos metálicos para PcD, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	13,50	301.550		4.070.925
208	72131601-001	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pintura de pasamanos para PcD con esmalte sintético base agua.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	27,00	32.800		885.600
209	72131601-001	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Baranda metálica en acceso posterior del edificio (Acceso Funcionarios)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,40	301.550		1.326.820
210	72131601-001	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pintura de la baranda con esmalte sintético base agua.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,80	32.900		289.520
211	72131601-001	MaSTIL. Excavación y cargado dado H3 Ciclopeo para base de mástil metálico - 0,50mx0,50mx1,00m -	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,45	775.200		348.840
212	72131601-001	MaSTIL. Mástil para bandera en ca metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.120.700		2.241.400

Dr. Blas Ramón Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pzo. R. B. Hayes



Página 21 | 26

T&A CONSTRUCCIONES  
Florida / Llanitos, Luján - Paraguay  
\*laveraagu@tandaa.com.ar  
Cel: 0991 273 000

**CONTRATO N° 04 /2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"**

213	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	155,00	12.920	2.002.600
214	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,00	387.600	2.325.600
215	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30 cm, h: 40 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	14,00	135.659	1.899.226
216	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	28,00	91.600	2.564.800
217	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	17,50	99.500	1.741.250
218	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	155,00	30.150	4.673.250
219	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	155,00	25.840	4.005.200
220	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de pasto sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	155,00	142.200	22.041.000
221	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	45,50	25.840	1.175.720
222	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintética - según planos y detalles -	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	53.187.350	53.187.350
223	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de balancín. Ver lamina de detalles	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	2.557.100	7.671.300
224	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de sube y baja. Ver lamina de detalles	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	2.915.075	5.830.150
225	72131601-001	JARDINERIA. Movimiento de suelo con desnivel	unidad de medida: Metros cuadrados	340,00	21.350	7.259.000

Dr. Blas F. Cabrita Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pte. R. B. Hayes



Página 22 | 26

  
Florida c/1 Aereos. Luque - Paraguay  
Tel: 0991 210 444

**CONTRATO N° 04 /2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"**

		hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	presentación: UNIDAD			
226	72131601-001	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo bermuda, gramilla o grama fina (Cynodon dactylon) "esmeralda" dispuesto en tepes.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	340,00	29.100	9.894.000
227	72131601-001	JARDINERIA. Jardineria con plantas ornamentales -Definiendo sectores segun planos.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	4.060.000	4.060.000
228	72131601-001	JARDINERIA. Planterones de fibrocemento de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	344.550	1.033.650
229	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver dise (No pisar el césped)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	445.350	2.226.750
230	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios y acceso vehicular	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	312.700	625.400
231	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	4.950.000	4.950.000
232	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	535.320	535.320
233	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver dise	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	367.000	367.000
234	72131601-001	OTROS. Banco metálico de tubo de acero de de 40mm de diámetro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	3.760.650	26.324.550
235	72131601-001	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.078.000	1.078.000

Dr. Blas Ramón Cabriza R...  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pdto. R. B. Hayes



Página 23 | 26

**CONSTRUCCIONES**  
Florida/Laureles Ligne - Pinar  
Havana/gu...  
Tel: 0991 270 444

**CONTRATO N° 04 /2025.-**  
**SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL – PLURIANUAL ID N° 469.597"**

236	72131601-001	OTROS. Cesto para basura, modelo estándar con logotipo pintado con pintura sintética.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	1.078.000	4.312.000
237	72131601-001	OTROS. Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.014.700	3.014.700
					<b>Total, por Grupo:</b>	<b>1.221.219.280</b>
<b>Total, General Calculado:</b>						<b>1.221.219.280</b>

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 1.221.219.280 (guaraníes mil doscientos veintiún millones doscientos diecinueve mil doscientos ochenta).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

**Vigencia del Contrato**

La vigencia del presente contrato será desde el día posterior de la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones. -

**Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios**

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases. -

**Administración del Contrato**

La administración de éste contrato estará a cargo del Administrador de Contratos, Ing. Renato Giménez, con C.I. N° 5.188.569, Jefe de la Sección de Obras Civiles de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, designado por Resolución N° 13/2025, de fecha 19 de noviembre de 2025, del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.-

**Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. -

**Multas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel

Dr. Blas Ramón Cabriza R...  
PRESIDENTE  
Circunscrip. Jud. Pte. H. B. Hayes



*[Handwritten signature]*

**T&A CONSTRUCCIONES**

Florida / Laureles, Roque - Paraguay  
eversegui...@hotmail.com  
Cel: 0981 213 644

**CONTRATO N° 04/2025.-  
SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A  
CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL –  
PLURIANUAL ID N° 469.597"**

Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

**Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

**Solución de Controversias**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

**Anulación de la adjudicación**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**Idioma del contrato**

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**Suscripción**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay al día Diez mes Diciembre año 2025.



John Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscripción Judicial  
Jud. Pzta. H. B. Hayes

Página 25 | 26



CONTRATO Nº 04 /2025.-  
SUSCRITO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES Y LA EMPRESA T&A CONSTRUCCIONES "CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL - PLURIANUAL ID Nº 469.597"

*[Handwritten signature]*

PROVEEDOR



CONSTRUCCIONES

Florida c/ Laureles, Luque - Paraguay  
laveraaguileraconstrucciones@gmail.com  
Cel: 0981 270 444



CONTRATANTE

*[Large handwritten signature]*

Dr. *[Signature]* Cabriza Rojas  
PRESIDENTE  
Circunscripción Jud. Pte. R. B. Hayes