



MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL”

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS - ANEXO B-02-08

LLAMADO: MENOR CUANTIA NACIONAL(MCN) N°02/2024 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2327 OSCAR REVERCHÓN.” CON ID: 440944

Ítem	Descripción	UNIDAD	cant	AJ CONSTRUCCIONES				CA CONSTRUCTORA DE HERMELINDA ARRUA				JC CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Casco			
				Marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL	Marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL	Marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL
1	Preparación de la obra Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	AJC	Nacional	5.896	375.575	CAC	Nacional	6.008	382.710	JCC	Nacional	5.973	380.480
2	Replanteo	M2	63,70	AJC	Nacional	7.851	500.109	CAC	Nacional	8.000	509.600	JCC	Nacional	7.953	506.606
3	Vallado de obra de chapa con postes de madera.	GL	1,00	AJC	Nacional	2.447.138	2.447.138	CAC	Nacional	2.493.631	2.493.631	JCC	Nacional	2.479.133	2.479.133
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	UN	1,00	AJC	Nacional	1.224.365	1.224.365	CAC	Nacional	1.247.626	1.247.626	JCC	Nacional	1.240.373	1.240.373
5	Excavación y carga de cemento con PBC Excavación y carga de cemento con PBC.	M3	14,00	AJC	Nacional	636.339	8.908.746	CAC	Nacional	648.429	9.078.006	JCC	Nacional	644.659	9.025.226
6	Estructura de H° A° Dado de H° A°	M3	0,25	AJC	Nacional	2.546.884	636.721	CAC	Nacional	2.596.272	649.068	JCC	Nacional	2.580.184	645.046
7	Encadenados de H° A°	M3	2,17	AJC	Nacional	2.554.373	5.542.989	CAC	Nacional	2.602.903	5.648.300	JCC	Nacional	2.587.770	5.615.461
8	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1,00	AJC	Nacional	440.550	440.550	CAC	Nacional	448.920	448.920	JCC	Nacional	446.310	446.310
9	Muros de nivelación De 0,45 cm.	M2	3,60	AJC	Nacional	288.805	1.039.698	CAC	Nacional	294.292	1.059.451	JCC	Nacional	292.581	1.053.292
10	De 0,30 cm.	M2	7,50	AJC	Nacional	193.879	1.454.093	CAC	Nacional	197.563	1.481.723	JCC	Nacional	196.414	1.473.105
11	De 0,60 cm.	M2	0,60	AJC	Nacional	389.642	233.785	CAC	Nacional	397.045	238.227	JCC	Nacional	394.736	236.842
12	Relleno y apisonado de interiores Relleno y apisonado de interiores	M2	23,30	AJC	Nacional	141.955	3.307.552	CAC	Nacional	144.652	3.370.392	JCC	Nacional	143.611	3.346.136
13	Aislación asfáltica De paredes	M2	6,40	AJC	Nacional	45.360	290.304	CAC	Nacional	46.222	295.821	JCC	Nacional	45.953	294.099
14	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	3,40	AJC	Nacional	102.795	349.503	CAC	Nacional	104.748	356.143	JCC	Nacional	104.139	354.073
15	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,50	AJC	Nacional	234.962	8.106.189	CAC	Nacional	239.426	8.260.197	JCC	Nacional	236.034	8.143.173
16	De 0,30 para revocar	M2	13,50	AJC	Nacional	186.355	2.515.793	CAC	Nacional	189.895	2.563.583	JCC	Nacional	188.791	2.548.679



MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL”

17	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	31,82	AJC	Nacional	132.934	4.229.960	CAC	Nacional	135.460	4.310.337	JCC	Nacional	134.673	4.285.295
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	M2	16,00	AJC	Nacional	21.542	344.672	CAC	Nacional	21.951	351.216	JCC	Nacional	21.824	349.184
19	Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados.	ML	6,60	AJC	Nacional	210.485	1.389.201	CAC	Nacional	214.484	1.415.594	JCC	Nacional	213.237	1.407.364
20	Provisión y colocación de techo de chapa t acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 100x100mm c/ 1,20 m. Incluye bordes laterales de chapa doblada N 26	M2	90,50	AJC	Nacional	411.209	37.214.415	CAC	Nacional	419.022	37.921.491	JCC	Nacional	416.586	37.701.033
21	Provisión y colocación de viga cumbreira de perfil "U" de 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética.-	M2	7,70	AJC	Nacional	333.088	2.564.778	CAC	Nacional	339.416	2.613.503	JCC	Nacional	337.443	2.598.311
22	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con desarrollo de 25 cm reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye pintura sintética para galería.-	M2	7,70	AJC	Nacional	313.280	2.412.256	CAC	Nacional	319.232	2.458.086	JCC	Nacional	317.376	2.443.795
23	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	AJC	Nacional	44.068	2.688.148	CAC	Nacional	44.905	2.739.205	JCC	Nacional	44.644	2.723.284
24	Moldura lineal en balancines	ML	38,80	AJC	Nacional	32.339	1.254.753	CAC	Nacional	32.954	1.278.615	JCC	Nacional	32.762	1.271.166
25	Pisos Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	58,00	AJC	Nacional	48.950	2.839.100	CAC	Nacional	49.880	2.893.040	JCC	Nacional	49.590	2.876.220
26	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	58,00	AJC	Nacional	32.479	1.883.782	CAC	Nacional	33.095	1.919.510	JCC	Nacional	32.904	1.908.432
27	Piso cerámico antideslizante de primera calidad.	M2	58,00	AJC	Nacional	93.086	5.398.988	CAC	Nacional	94.865	5.502.170	JCC	Nacional	94.303	5.469.574
28	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.-	ML	34,00	AJC	Nacional	27.932	949.688	CAC	Nacional	26.463	899.742	JCC	Nacional	26.297	894.098
29	Aberturas metálicas Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (provisión y colocación)	UN	1,00	AJC	Nacional	2.743.049	2.743.049	CAC	Nacional	2.741.157	2.741.157	JCC	Nacional	2.725.220	2.725.220
30	Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68 cms. (provisión y colocación)	UN	4,00	AJC	Nacional	440.571	1.762.284	CAC	Nacional	448.941	1.795.764	JCC	Nacional	446.331	1.785.324
31	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,80	AJC	Nacional	34.290	884.682	CAC	Nacional	34.942	901.504	JCC	Nacional	34.739	896.266
32	Pinturas De paredes revocadas al látex con enduido	M2	61,00	AJC	Nacional	31.963	1.949.743	CAC	Nacional	32.571	1.986.831	JCC	Nacional	32.381	1.975.241
33	De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	AJC	Nacional	23.496	279.602	CAC	Nacional	23.942	284.910	JCC	Nacional	23.803	283.256
34	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	AJC	Nacional	36.223	373.821	CAC	Nacional	36.911	380.922	JCC	Nacional	36.697	378.713
35	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	#####	AJC	Nacional	23.666	2.579.594	CAC	Nacional	24.116	2.628.644	JCC	Nacional	23.976	2.613.384
36	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	AJC	Nacional	35.407	194.739	CAC	Nacional	36.080	198.440	JCC	Nacional	35.870	197.285
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23,00	AJC	Nacional	26.433	607.959	CAC	Nacional	26.935	619.505	JCC	Nacional	26.779	615.917
38	Vidrios dobles Vidrios dobles	M2	10,32	AJC	Nacional	538.509	5.557.413	CAC	Nacional	548.740	5.662.997	JCC	Nacional	545.550	5.630.076



MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

39	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23,00	AJC	Nacional	107.756	2.478.388	CAC	Nacional	109.803	2.525.469	JCC	Nacional	109.164	2.510.772
40	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	1,00	AJC	Nacional	103.089	103.089	CAC	Nacional	105.047	105.047	JCC	Nacional	104.437	104.437
41	Instalación de tableros de comando TC	UN	1,00	AJC	Nacional	103.089	103.089	CAC	Nacional	105.047	105.047	JCC	Nacional	104.437	104.437
42	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	2,00	AJC	Nacional	103.089	206.178	CAC	Nacional	105.047	210.094	JCC	Nacional	104.437	208.874
43	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	AJC	Nacional	111.019	1.110.190	CAC	Nacional	113.128	1.131.280	JCC	Nacional	112.470	1.124.700
44	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6,00	AJC	Nacional	111.019	666.114	CAC	Nacional	113.128	678.768	JCC	Nacional	112.470	674.820
45	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	AJC	Nacional	111.019	888.152	CAC	Nacional	113.128	905.024	JCC	Nacional	112.470	899.760
46	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12,00	AJC	Nacional	111.116	1.333.392	CAC	Nacional	113.227	1.358.724	JCC	Nacional	112.568	1.350.816
47	Artefactos eléctricos Artefactos foco de bajo consumo de 105W con campana acrílica.	UN	6,00	AJC	Nacional	412.322	2.473.932	CAC	Nacional	420.156	2.520.936	JCC	Nacional	417.713	2.506.278
48	Artefactos foco de bajo consumo de 60W para galería.	UN	2,00	AJC	Nacional	176.579	353.158	CAC	Nacional	179.934	359.868	JCC	Nacional	178.888	357.776
49	Artefactos foco de bajo consumo de 105W con protector para exterior.	UN	3,00	AJC	Nacional	216.229	648.687	CAC	Nacional	220.337	661.011	JCC	Nacional	219.056	657.168
50	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1,00	AJC	Nacional	372.248	372.248	CAC	Nacional	379.320	379.320	JCC	Nacional	377.115	377.115
51	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	1,00	AJC	Nacional	142.854	142.854	CAC	Nacional	145.568	145.568	JCC	Nacional	144.721	144.721
52	Ventilador de techo de 56 "	UN	4,00	AJC	Nacional	705.179	2.820.716	CAC	Nacional	718.576	2.874.304	JCC	Nacional	714.396	2.857.584
53	Varios Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético.	GL	1,00	AJC	Nacional	1.223.798	1.223.798	CAC	Nacional	1.247.049	1.247.049	JCC	Nacional	1.239.799	1.239.799
54	Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común. Incluye pintura para piso polideportivo.	M2	24,00	AJC	Nacional	107.690	2.584.560	CAC	Nacional	109.736	2.633.664	JCC	Nacional	109.096	2.618.304
55	Caminero y pista de formación: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común. Incluye pintura para piso polideportivo.	M2	74,20	AJC	Nacional	107.690	7.990.598	CAC	Nacional	109.736	8.142.411	JCC	Nacional	109.096	8.094.923
56	Mobiliarios Pizarrón Acrílico de 2,75 x 1,20.-	UN	1,00	AJC	Nacional	1.713.379	1.713.379	CAC	Nacional	1.746.022	1.746.022	JCC	Nacional	1.735.764	1.735.764
57	Limpieza final Limpieza final	M2	63,70	AJC	Nacional	6.317	402.393	CAC	Nacional	6.437	410.037	JCC	Nacional	6.399	407.616
	MONTO TOTAL					145.090.650				147.783.450				146.934.000	


ARNALDO FABIAN RODAS
 Encargado de UOC
 Arnaldo Fabian Rodas
 Responsable UOC.