



Municipalidad de Yataity del Guairá
Gobierno Municipal Abg. Gloria Duarte de Frías 2021 – 2026
#Tejiendo_el_Progreso_y_Developo_para_Yataity_del_Guairá
Cnel. Bogado entre Villarrica y Rosario N° 720
Teléf.: (0549) 20003 – e-mail: munyataitydelguaira@gmail.com
RUC: N° 80028379-1

ANEXO B02-08

Municipalidad de Yataity del Guairá
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Menor Cuantía Nacional N° 01/2024 - ID N° 448162
Obra: CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE 8,60 X 10,90 TIPOLOGÍA MEC / ESCUELA BÁSICA N° 848 TTE. CNEL. ERNESTO SCARONE DE LA COMPAÑÍA POTRERO BENEGAS*
ANEXO II: Cuadro de Precios Adjudicados

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUER NICOLICCHIA
						Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.826.628	2.826.628
	1.3	c- Cartel de obra	unidad	1,00	994.714	994.714
	1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	metros cuadrados	93,80	6.480	607.824
	1.2	b- Replanteo	metros cuadrados	93,80	13.050	1.224.090
2	72131601-003	Excavación y carga de cemento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: SIN ITEM	10,73	531.000	5.697.630
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: SIN ITEM	1,00	15.086.376	15.086.376
	3.2	b- Pilares de Hº Aº	metros cubicos	0,85	3.123.300	2.654.805
	3.3	c- Viga cumbreira, galería y dado de Hº Aº	metros cubicos	1,21	3.099.400	3.750.274
	3.4	d- Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	metros cubicos	3,06	2.055.900	6.291.054
	3.5	e- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1,00	648.958	648.958
	3.1	a- Zapatas de Hº Aº	metros cubicos	0,65	2.678.900	1.741.285
4	72131601-005	Muros de nivelación	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	6.148.802	6.148.802
	4.1	a- De 0.30 mts.	metros cuadrados	20,78	295.900	6.148.802
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: SIN ITEM	23,44	190.100	4.455.944
6	72131601-006	Aislación asfáltica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: SIN ITEM	1,00	958.328	958.328
	6.1	a- De paredes	metros cuadrados	7,63	125.600	958.328
7	72131601-005	Muros de elevación:	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: SIN ITEM	1,00	21.598.602	21.598.602
	7.1	a- De 0.15 para revocar	milímetros cuadrados	46,04	137.000	6.307.480
	7.2	b- De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	milímetros cuadrados	97,23	147.400	14.331.702
	7.3	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22,00	43.610	959.420
8	72131601-015	Pilares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: SIN ITEM	1,00	2.646.432	2.646.432
	8.1	a- De 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	306.300	2.646.432
9	72131601-007	Techo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	45.189.144	45.189.144
	9.1	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	metros cuadrados	123,20	366.795	45.189.144

Maria Lourdes Bogado

Emilio Fortes

10	72131601-008	Revoques	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	12.264.587	12.264.587
	10.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	metros cuadrados	176,02	40.600	7.146.412
	10.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	metros cuadrados	37,44	85.100	3.186.144
	10.3	c- De pilares de H° A°	Metro lineal	7,00	66.453	465.171
	10.4	d- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,50	41.320	1.466.860
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: SIN ITEM	87,28	50.400	4.398.912
12	72131601-009	Piso cerámico P14	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: SIN ITEM	87,28	100.100	8.736.728
13	72131601-009	Zócalo cerámico	unidad de medida: Metro lineal presentación: SIN ITEM	53,90	64.300	3.465.770
14	72131601-010	Abertura de madera	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.533.532	2.533.532
	14.1	a- Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes	unidad	2,00	1.266.766	2.533.532
15	72131601-010	Aberturas metálicas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: SIN ITEM	1,00	11.142.539	11.142.539
	15.2	b- Ventanas balancines	metros cuadrados	17,64	500.400	8.827.056
	15.1	a- Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	unidad	1,00	2.315.483	2.315.483
16	72131601-010	Alfeizar de ventanas:	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: SIN ITEM	1,00	1.488.256	1.488.256
	16.1	a- De revoque 1: 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,80	33.220	1.488.256
17	72131601-012	Pintura	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: SIN ITEM	1,00	28.352.904	28.352.904
	17.1	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	metros cuadrados	176,02	29.000	5.104.580
	17.2	b- De paredes revocados al látex	metros cuadrados	176,02	33.800	5.949.476
	17.3	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	metros cuadrados	13,13	33.600	441.168
	17.4	d- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	metros cuadrados	37,44	51.300	1.920.672
	17.5	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	metros cuadrados	17,64	48.200	850.248
	17.6	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	metros cuadrados	97,19	33.600	3.265.584
	17.7	g- De tejuelones con barniz	metros cuadrados	102,87	48.200	4.958.334
	17.8	h- De puerta metálica con pintura sintética	metros cuadrados	5,50	48.280	265.540
	17.9	i- De puerta madera con barniz sintético	metros cuadrados	10,30	48.280	497.284
	17.10	j- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	metros cuadrados	79,80	33.220	2.650.956
	17.11	k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	37,80	64.790	2.449.062
18	72131601-008	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: SIN ITEM	1,90	100.510	190.969
19	72131601-010	Provisión y colocación de vidrios dobles de 4 mm. en ventanas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: SIN ITEM	17,64	271.000	4.780.440
20	72131601-9984	Rampa peatonal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.022.758	1.022.758
21	72131601-011	Desagüe Pluvial	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: SIN ITEM	1,00	4.552.632	4.552.632

Maria Lourdes Bogado

Emilio Pardo

	21.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	37,80	120.440	4.552.632
22	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: SIN ITEM	23,40	101.755	2.381.067
23	72131601-001	Instalación eléctrica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: SIN ITEM	1,00	4.576.408	4.576.408
	23.1	Instalación eléctrica de tableros, circuitos de luces, tomas, registro alimentación al tablero más próximo	Unidad Medida Global	1,00	4.576.408	4.576.408
24	72131601-001	Artefactos eléctricos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: SIN ITEM	1,00	4.413.665	4.413.665
	24.1	Provisión y colocación de artefactos eléctricos y de iluminación según tipología del MEC	Unidad Medida Global	1,00	4.413.665	4.413.665
25	72131601-011	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H ⁹ A ⁹ con azulejos)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: SIN ITEM	1,00	5.578.443	5.578.443
26	72131601-013	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: SIN ITEM	93,80	4.410	413.658
						204.901.154

Lourdes Bogado

LIC. LOURDES BOGADO
COMITÉ EVALUADOR

Emilce Portillo

SRA. EMILCE PORTILLO
COMITÉ EVALUADOR