



Item	Cód. de Cálcl.	Descripción del Bien/ Servicio	Especificaciones Técnicas	U.M.	Present.	Cantidad	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Ref.	% de Variación
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.														
TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ														
1	Z2141510-001	Remoción	Remoción	m2	Evento	50,00	Nacional	20,289	1,014,000	Paraguay	20,000	1,000,000	24,000	-13%
2	Z2141510-001	Revoques en mal estado	De revoques en mal estado	m2	Evento	18,54	Nacional	26,180	483,894	Paraguay	25,000	465,500	30,000	-13%
3	Z2141510-001	De celoroso de PVC	De celoroso de PVC	m2	Evento	40,00	Nacional	21,750	870,000	Paraguay	21,000	840,000	20,000	-13%
4	Z2141510-001	De azulejos	De azulejos	m2	Evento	4,00	Nacional	17,400	69,600	Paraguay	18,000	72,000	20,000	-13%
5	Z2141510-001	De azulejos	De azulejos	m2	Evento	150,00	Nacional	15,660	2,349,000	Paraguay	16,500	2,475,000	18,000	-13%
6	Z2141510-001	De artefactos sanitarios	De artefactos sanitarios	un	Evento	20,00	Nacional	174,000	3,480,000	Paraguay	162,000	3,240,000	200,000	-13%
7	Z2141510-001	De instalación sanitaria (cloaca y agua corriente)	De instalación sanitaria (cloaca y agua corriente)	gl	Evento	1,00	Nacional	5,220,000	5,220,000	Paraguay	5,000,000	5,000,000	6,000,000	-13%
8	Z2141510-001	Demolicion de aberturas, con recuperacion (incluye marco)	Demolicion de aberturas, con recuperacion (incluye marco)	un	Evento	13,00	Nacional	195,750	2,544,750	Paraguay	182,000	2,366,000	225,000	-13%
9	Z2141510-001	Servicio de Demolicion	De instalacion electrica (relleno de puntos y tomas, artefactos de iluminacion, extractores)	gl	Evento	1,00	Nacional	4,350,000	4,350,000	Paraguay	4,100,000	4,100,000	5,000,000	-13%
10	Z2141510-001	Servicio de Demolicion	De revoques para revestimiento de azulejos	m2	Evento	143,00	Nacional	20,880	2,985,840	Paraguay	20,000	2,860,000	24,000	-13%
11	Z2131601-008	Revoques y mamposteria	Materiales: Revoque chidofugo fratchado y filtrado 1:4:12 a dos capas.	m2	Evento	50,00	Nacional	13,050	652,500	Paraguay	12,500	625,000	15,000	-13%
12	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Mano de obra: Revoque q/hidrologo, fratchado y filtrado 1:4:12 a dos capas.	m2	Evento	50,00	Nacional	26,100	1,305,000	Paraguay	25,000	1,250,000	30,000	-13%
13	Z2131601-008	Revoques	Materiales: Revoque pahnado q/hidrologo 1:4:12. Base para revestimientos	m2	Evento	143,00	Nacional	26,100	3,732,300	Paraguay	25,000	3,575,000	30,000	-13%
14	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Mano de obra: Revoque pahnado q/hidrologo 1:4:12. Base para revestimientos	m2	Evento	143,00	Nacional	13,050	1,866,150	Paraguay	12,500	1,787,500	15,000	-13%
15	Z2131601-008	Revoques	Materiales: Envenillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, mactzado y revocado con endureo de terminacion y retoque de pintura	m2	Evento	4,00	Nacional	52,200	208,800	Paraguay	50,000	200,000	60,000	-13%
16	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Mano de obra: Envenillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, mactzado y revocado con endureo de terminacion y retoque de pintura	m2	Evento	4,00	Nacional	39,150	156,600	Paraguay	37,000	148,000	45,000	-13%
17	Z2101607-002	Revestimiento de pared o muros	Revestimiento	m2	Evento	143,00	Brasil	104,400	14,929,200	Brasil	125,000	17,875,000	120,000	-13%
18	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Materiales: De azulejos en s.s.h.	m2	Evento	143,00	Nacional	39,150	5,598,450	Paraguay	44,500	6,361,500	45,000	-13%
19	Z2101607-002	Revestimiento de pared o muros	Materiales: De guarda decorativa de azulejos	m2	Evento	69,00	Brasil	47,850	3,301,650	Brasil	45,000	3,105,000	55,000	-13%
20	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Mano de obra: De guarda decorativa de azulejos	m2	Evento	69,00	Nacional	25,230	1,740,870	Paraguay	24,000	1,656,000	29,000	-13%
21	Z2152605-001	Servicio de instalacion y reparacion de celorosos	Celoroso	m2	Evento	19,00	Nacional	104,400	1,983,600	Paraguay	108,000	2,052,000	120,000	-13%
22	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Materiales: Celoroso de fibra mineral de pensado humedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio anodizado, placas juntas lisas	m2	Evento	19,00	Nacional	43,500	826,500	Paraguay	41,000	779,000	50,000	-13%
23	Z2102507-001	Servicio de abatacion de techo	Materiales: De techo de losa con tela geotextil con pintura elastica impermeabilizante	m2	Evento	20,00	Nacional	52,200	1,044,000	Brasil	50,000	1,000,000	60,000	-13%

Unidad Operativa de Contrataciones N° 06
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
Licitación Menor Cuantía Nacional N° 01/2024 - Mantenimiento de Edificio - ID 445-099

Item	Cód de Catál.	Descripción del Bien/ Servicio	Especificaciones Técnicas	U.M.	Presentl.	Cantidad	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	TES INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.				Precio Ref.	% de Variación
										Proced.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Ref.		
24	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: De techo de losa con tela geotextil con pintura elastica impermeabilizante	m2	Evento	20,00	Nacional	26,100	522,000	Paraguay	25,000	500,000	30,000	-13%	
25	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Instalación eléctrica (caños corrugados antiinflamas)	un	Evento	8,00	China	200,100	1,600,800	Paraguay	186,000	1,488,000	330,000	-13%	
26	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Materiales: Paneles de luces LED boxeo para dios raso (de embullir y adosar)	un	Evento	8,00	Nacional	69,500	556,800	Paraguay	66,000	528,000	80,000	-13%	
27	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Materiales: Línea para aire acondicionado tipo split, incluye desagüe embullido en mampostería	un	Evento	1,00	Nacional	304,500	304,500	Paraguay	282,000	282,000	330,000	-13%	
28	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Línea para aire acondicionado tipo split, incluye desagüe embullido en mampostería	un	Evento	1,00	Nacional	217,300	217,300	Paraguay	205,000	205,000	250,000	-13%	
29	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Materiales: Provisión de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con lavas termo magnéticas de 25A TRIFASICO	un	Evento	1,00	China	156,600	156,600	Paraguay	147,000	147,000	180,000	-13%	
30	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con lavas termo magnéticas de 25A TRIFASICO	un	Evento	1,00	Nacional	104,400	104,400	Paraguay	98,000	98,000	120,000	-13%	
31	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Materiales: Provisión y colocación de nuevos puntos de luces y toma corriente (cambiar las existentes)	un	Evento	12,00	Brasil	56,550	678,600	Paraguay	55,000	660,000	65,000	-13%	
32	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provisión y colocación de nuevos puntos de luces y toma corriente (cambiar las existentes)	un	Evento	12,00	Nacional	52,200	626,400	Paraguay	50,000	600,000	60,000	-13%	
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Instalación sanitaria	un	Evento	4,00	Brasil	565,500	2,262,000	Paraguay	525,000	2,100,000	650,000	-13%	
34	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provisión y colocación de artefactos sanitarios (bañca losa blanca con su gifería y accesorios completo)	un	Evento	4,00	Nacional	217,500	870,000	Paraguay	205,000	820,000	250,000	-13%	
35	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Materiales: Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro sistema alta con sus accesorios completo y tapa plástica de asiento)	un	Evento	8,00	Brasil	174,000	1,392,000	Paraguay	160,000	1,440,000	200,000	-13%	
36	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro sistema alta con sus accesorios completo y tapa plástica de asiento)	un	Evento	8,00	Nacional	108,750	870,000	Paraguay	105,000	840,000	125,000	-13%	
37	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Materiales: Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro losa blanca con sus accesorios completo)	un	Evento	4,00	Brasil	348,000	1,392,000	Paraguay	360,000	1,440,000	400,000	-13%	
38	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro losa blanca con sus accesorios completo)	un	Evento	4,00	Nacional	108,750	435,000	Paraguay	105,000	420,000	125,000	-13%	
39	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Materiales: Instalación sanitaria para termo calefón	un	Evento	1,00	Brasil	348,000	348,000	Paraguay	333,000	333,000	400,000	-13%	
40	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Instalación sanitaria para termo calefón	un	Evento	1,00	Nacional	304,500	304,500	Paraguay	282,000	282,000	350,000	-13%	
41	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Materiales: Caja de piso sifonada de 15x15 con rejilla de acero inoxidable	un	Evento	4,00	Brasil	108,750	435,000	Paraguay	105,000	420,000	125,000	-13%	
42	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Caja de piso sifonada de 15x15 con rejilla de acero inoxidable	un	Evento	4,00	Nacional	95,700	382,800	Paraguay	90,000	360,000	110,000	-13%	
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Materiales: Sustitución y colocación de gifería canilla comada para lavatorio, P.V.	un	Evento	8,00	Brasil	160,950	1,287,600	Paraguay	155,000	1,240,000	185,000	-13%	
44	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Sustitución y colocación de gifería canilla comada para lavatorio, P.V.	un	Evento	8,00	Nacional	82,650	661,200	Paraguay	78,000	624,000	95,000	-13%	
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Materiales: Provisión y colocación de artefactos sanitarios (lavatorio con su gifería y accesorios completo)	un	Evento	4,00	Brasil	565,500	2,262,000	Paraguay	525,000	2,100,000	650,000	-13%	



M.C. Lisa Arévalo Cabrerá
 Jefa Dpto. U.O.C.
 Hospital Gral. Pediátrico



VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ

Item	Cód de Cati.	Descripción del Bien/ Servicio	Especificaciones Técnicas	U.M.	Presnt.	Cantidad	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Ref.	% de Variación
46	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provision y colocacion de alatactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	un	Evento	4,00	Nacional	217,500	870.000	Paraguay	205.000	820.000	250.000	-13%
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Materiales: Reposición y colocación de cañera de agua fría en Baño -P-Baja - Incluye reparación de paredes y/o pisos, inodoros, lavatorios y mingitorios	un	Evento	4,00	Nacional	261.000	1.044.000	Paraguay	270.000	1.080.000	300.000	-13%
48	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Reposición y colocación de cañera de agua fría en Baño -P-Baja - Incluye reparación de paredes y/o pisos, inodoros, lavatorios y mingitorios	un	Evento	4,00	Nacional	304.500	1.218.000	Paraguay	285.000	1.140.000	350.000	-13%
49	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Materiales: Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Baño-P-Baja sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Incl reparación de pisos, inodoros, lavatorios, mingitorios	un	Evento	4,00	Brasil	540.000	2.160.000	Paraguay	485.000	1.940.000	600.000	-10%
50	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Baño -P-Baja sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Incl reparación de pisos, inodoros, lavatorios, mingitorios	un	Evento	4,00	Nacional	495.000	1.980.000	Paraguay	450.000	1.800.000	550.000	-10%
51	72131601-010	Aberturas	Aberturas	m2	Evento	8,400	Nacional	723.333	6.151.597	Paraguay	838.000	6.955.200	804.752	-9%
52	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provision y colocación de puerta para baño de 1,00x2,10, en carpintería de aluminio anodizado color natural, paño dego, con perfiles tubulares, manijny freno hidráulico	m2	Evento	8,40	Nacional	394.333	3.312.397	Paraguay	350.000	2.940.000	433.333	-9%
53	72131601-010	Aberturas	Materiales: Provision y colocación de puerta box de baño de 1,00x1,80, en carpintería de aluminio anodizado color natural, paño dego, con perfiles tubulares, Visagra, pasador y manijns	m2	Evento	5,40	Nacional	755.886	4.081.352	Paraguay	750.000	4.050.000	830.556	-9%
54	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provision y colocación de puerta box de baño de 1,00x1,80, en carpintería de aluminio anodizado color natural, paño dego, con perfiles tubulares, Visagra, pasador y manijns	m2	Evento	5,40	Nacional	406.972	2.197.649	Paraguay	365.000	1.971.000	447.222	-9%
55	72131601-010	Aberturas	Materiales: Provision y colocación de puerta box de baño de 0,70x1,80, en carpintería de aluminio anodizado color natural, paño dego, con perfiles tubulares, Visagra, pasador y manijns	m2	Evento	6,30	Nacional	826.223	5.205.205	Paraguay	820.000	5.166.000	907.937	-9%
56	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provision y colocación de puerta box de baño de 0,70x1,80, en carpintería de aluminio anodizado color natural, paño dego, con perfiles tubulares, Visagra, pasador y manijns	m2	Evento	6,30	Nacional	444.889	2.802.801	Paraguay	400.000	2.520.000	488.889	-9%
57	72131601-010	Aberturas	Materiales: Provision y colocación de puerta de abrir de dos hojas de 1,45x2,15, en carpintería de aluminio anodizado color natural, con vidrio templado de 10mm incoloro, con cerradura y freno hidráulico	m2	Evento	3,12	Nacional	686.568	2.141.468	Paraguay	680.000	2.121.600	754.250	-9%
58	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provision y colocación de puerta de abrir de dos hojas de 1,45x2,15, en carpintería de aluminio anodizado color natural, con vidrio templado de 10mm incoloro, con cerradura y freno hidráulico	m2	Evento	3,12	Nacional	369.283	1.153.099	Paraguay	335.000	1.045.200	406.195	-9%
59	72131601-010	Aberturas	Materiales: Provision y colocación de dos hojas de 1,98x1,16, en carpintería de aluminio anodizado color natural, con vidrio templado de 8mm incoloro	m2	Evento	2,30	Nacional	720.266	1.656.612	Paraguay	715.000	1.644.900	791.501	-9%
60	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provision y colocación de dos hojas de 1,98x1,16, en carpintería de aluminio anodizado color natural, con vidrio templado de 8mm incoloro	m2	Evento	2,30	Nacional	362.164	833.207	Paraguay	350.000	805.000	426.193	-15%
61	72131607-002	Revestimiento de paredes y/o techos	Materiales: Pólitaco de paredes, con dibujos infantiles en area de pañalera de urgencias y Trage	m2	Evento	40,00	Nacional	102.800	4.080.000	Paraguay	100.000	4.000.000	120.000	-15%
62	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Pólitaco de paredes, con dibujos infantiles en area de pañalera de urgencias y Trage	m2	Evento	40,00	Nacional	510.000	2.040.000	Paraguay	50.000	2.000.000		



15% Arriba
15% Abajo
C.C.C.
Jefa Dpto. U.C.C.
Hospital Gen. Pediátrico



Item	Cód de Cálcl.	Descripción del Bien/ Servicio	Especificaciones Técnicas	U.M.	Present.	Cantidad	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.LL		TES INGENIERIA de DIEGO RODRIGUEZ		Precio Ref.	% de Variación		
							Proced.	Precio Unitario	Proced.	Precio Unitario				
63	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Materiales: Tabiques con carpintera de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado	m2	Evento	4,16	Nacional	448,250	618,800	Paraguay	147,000	611,530	175,000	-15%
64	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Tabiques con carpintera de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado	m2	Evento	4,16	Nacional	46,750	194,480	Paraguay	48,600	202,176	55,000	-15%
65	72103508-999	Mesa de mampostería con revestimiento	Materiales: Provisión y colocación de mesada de granito natural de 1,20x0,60. con perforación y pegado de 2 fachas losa blanca con grifería; zócalo de granito natural de 8cm y regueso de 2cm.	ml	Evento	1,70	Nacional	680,000	1.156,000	Paraguay	720,000	1.224,000	800,000	-15%
66	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provisión y colocación de mesada de granito natural de 1,20x0,60. con perforación y pegado de 2 fachas losa blanca con grifería; zócalo de granito natural de 8cm y regueso de 2cm.	ml	Evento	1,70	Nacional	446,250	758,625	Paraguay	425,000	722,500	575,000	-15%
67	72103508-999	Mesa de mampostería con revestimiento	Materiales: Provisión y colocación de mesada de granito natural de 1,40x0,60. con perforación y pegado de 2 fachas losa blanca con grifería; zócalo de granito natural de 8cm y regueso de 2cm.	ml	Evento	1,40	Nacional	680,000	952,000	Paraguay	720,000	1.008,000	800,000	-15%
68	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Provisión y colocación de mesada de granito natural de 1,40x0,60. con perforación y pegado de 2 fachas losa blanca con grifería; zócalo de granito natural de 8cm y regueso de 2cm.	ml	Evento	1,40	Nacional	446,250	624,750	Paraguay	425,000	595,000	525,000	-15%
69	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Materiales: Demolición y reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado	m2	Evento	40,00	Nacional	34,000	1.360,000	Paraguay	33,000	1.330,000	40,000	-15%
70	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Demolición y reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado	m2	Evento	40,00	Nacional	21,250	850,000	Paraguay	21,000	840,000	25,000	-15%
71	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos.	Materiales: Porcelanato, incluye carpeta de base	m2	Evento	40,00	Brasil	110,500	4.420,000	Brasil	110,000	4.400,000	130,000	-15%
72	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Porcelanato, incluye carpeta de base	m2	Evento	40,00	Nacional	46,750	1.870,000	Paraguay	45,000	1.800,000	55,000	-15%
73	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos.	Materiales: Zócalo de porcelanato ídem al piso	ml	Evento	4,00	Brasil	27,200	108,800	Brasil	27,000	108,000	32,000	-15%
74	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Zócalo de porcelanato ídem al piso	ml	Evento	4,00	Nacional	21,250	85,000	Paraguay	21,000	84,000	25,000	-15%
75	72131601-012	Servicio de pintura	Pinturas (previa preparación de base)	m2	Evento	63,00	Nacional	15,300	963,900	Brasil	15,000	945,000	18,000	-15%
76	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Enduido de paredes	m2	Evento	63,00	Nacional	12,750	803,250	Paraguay	12,500	787,500	15,000	-15%
77	72131601-012	Servicio de pintura	Materiales: Enduido de celosazo de losa	m2	Evento	20,58	Nacional	15,300	314,874	Brasil	15,000	308,700	18,000	-15%
78	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Enduido de celosazo de losa	m2	Evento	20,58	Nacional	14,450	297,381	Paraguay	14,500	298,410	17,000	-15%
79	72131601-012	Servicio de pintura	Materiales: Pared Interior al látex acrílico (previa preparación de paredes con fisuras, revocos y enduido)	m2	Evento	163,00	Nacional	25,500	4.156,500	Brasil	26,000	4.238,000	30,000	-15%
80	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: Pared Interior al látex acrílico (previa preparación de paredes con fisuras, revocos y enduido)	m2	Evento	163,00	Nacional	12,750	2.078,250	Paraguay	12,500	2.057,500	15,000	-15%
81	72131601-012	Servicio de pintura	Materiales: De aberturas al sintético.	m2	Evento	42,00	Nacional	35,500	1.491,000	Brasil	35,000	1.460,000	30,000	-15%
82	8011613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra: De aberturas al sintético.	m2	Evento	42,00	Nacional	12,750	535,500	Paraguay	12,500	525,000	15,000	-15%

Director General de Contrataciones

 Hospital General y Pediatría, U.O.C.

