



# MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO

Adm. CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ



## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 521 LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA 11/2024 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE SAN ALBERTO" LD 450.270.

Ítem	Descripción	AGUIRRE MCF				
		Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra:	m2	Nacional	2,00	718.444	1.436.888
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y	m2	Nacional	1201,00	2.698	3.240.298
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	Nacional	1201,00	2.717	3.263.117
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	Nacional	240,20	3.453	829.411
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	m2	Nacional	1201,00	29.506	35.436.706
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m <sup>2</sup> )	m2	Nacional	1201,00	3.453	4.147.053
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección la	ml	Nacional	310,00	27.926	8.657.060
8	Compactación preliminar	m2	Nacional	1201,00	2.698	3.240.298
9	Compactación Final	m2	Nacional	1201,00	2.731	3.279.931
10	Limpieza final de obra	m2	Nacional	1201,00	1.394	1.674.194
11	Cartel de Obra:	m2	Nacional	2,00	718.444	1.436.888
12	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y	m2	Nacional	881,00	2.698	2.376.938
13	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	Nacional	881,00	2.717	2.393.677
14	Colchón: Tierra Colorada	m3	Nacional	176,20	3.453	608.419
15	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	m2	Nacional	881,00	29.506	25.994.786
16	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m <sup>2</sup> )	m2	Nacional	881,00	3.453	3.042.093
17	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección la	ml	Nacional	230,00	27.926	6.422.980
18	Compactación preliminar	m2	Nacional	881,00	2.698	2.376.938
19	Compactación Final	m2	Nacional	881,00	2.731	2.406.011
20	Limpieza final de obra	m2	Nacional	881,00	1.394	1.228.114
21	Cartel de Obra:	m2	Nacional	2,00	718.444	1.436.888
22	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y	m2	Nacional	1930,00	2.698	5.207.140
23	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	Nacional	1930,00	2.717	5.243.810
24	Colchón: Tierra Colorada	m3	Nacional	386,00	3.453	1.332.858
25	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	m2	Nacional	1930,00	29.506	56.946.580
26	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m <sup>2</sup> )	m2	Nacional	1930,00	3.453	6.664.290
27	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección la	ml	Nacional	558,00	27.926	15.582.708
28	Compactación preliminar	m2	Nacional	1930,00	2.698	5.207.140
29	Compactación Final	m2	Nacional	1930,00	2.731	5.270.830
30	Limpieza final de obra	m2	Nacional	1930,00	1.394	2.690.420
31	Cartel de Obra:	m2	Nacional	2,00	718.444	1.436.888
32	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y	m2	Nacional	2640,00	2.698	7.122.720
33	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	Nacional	2640,00	2.717	7.172.880
34	Colchón: Tierra Colorada	m3	Nacional	528,00	3.453	1.823.184
35	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	m2	Nacional	2640,00	29.506	77.895.840
36	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m <sup>2</sup> )	m2	Nacional	2640,00	3.453	9.115.920
37	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección la	ml	Nacional	880,00	27.926	24.574.880
38	Compactación preliminar	m2	Nacional	2640,00	2.698	7.122.720
39	Compactación Final	m2	Nacional	2640,00	2.731	7.209.840
40	Limpieza final de obra	m2	Nacional	2640,00	1.394	3.680.160
41	Cartel de Obra:	m2	Nacional	2,00	718.444	1.436.888
42	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y	m2	Nacional	1750,00	2.698	4.721.500
43	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	Nacional	1750,00	2.717	4.754.750
44	Colchón: Tierra Colorada	m3	Nacional	350,00	3.453	1.208.550
45	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	m2	Nacional	1750,00	29.506	51.635.500
46	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m <sup>2</sup> )	m2	Nacional	1750,00	3.453	6.042.750
47	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección la	ml	Nacional	443,00	27.926	12.371.218
48	Compactación preliminar	m2	Nacional	1750,00	2.698	4.721.500
49	Compactación Final	m2	Nacional	1750,00	2.731	4.779.250
50	Limpieza final de obra	m2	Nacional	1750,00	1.394	2.439.500
TOTAL, IVA INCLUIDO						<b>460.340.901</b>

Lic. Esther Cáceres González  
Coordinador de UOC

LIC. ESTHER CACERES GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA UOC