



MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 8/2024

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES TENIENTE AGUSTIN AVILA Y BRUNO GUGGIARI TRAMO: 3912, 3913, 0881, 0882, 2805 Y 2807 DE LA COMPAÑIA 6° POSTA YBYCJUA, BARRIO FRACCION CICOMAR - ID 450062

OFERENTE:		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS - RUC 1539157-4					CASTULO GAMARRA ROLÓN - RUC 1361240-9				
Items	Descripción del Bien	Atributos	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Atributos	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		
1	MARCACION Y REPLANTEO	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	2.282,00	2.161	4.931.402	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	2.282,00	2.183	4.981.606		
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,50 x 2,50) m	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	2,00	1.055.323	2.110.646	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	2,00	1.058.253	2.116.506		
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	586,00	34.811	20.399.246	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	586,00	35.163	20.605.518		
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	2.282,00	55.546	126.755.972	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	2.282,00	56.000	127.792.000		
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de río y ripio	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	2.282,00	2.656	6.060.992	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	2.282,00	2.683	6.122.606		
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	146,50	7.527	1.102.706	Unidad de medida: Metros cuadrados Presentación: UNIDAD	146,50	7.603	1.117.641		
7	HORMIGONADO LATERAL ENTRE PIEDRAS	Unidad de medida: Metros cubicos Presentación: UNIDAD	10,30	1.985.511	20.450.763	Unidad de medida: Metros cubicos Presentación: UNIDAD	10,30	2.005.567	20.657.340		
8	MURO DE PBC (PIEDRA BRUTA COLOCADA)	Unidad de medida: Metros cubicos Presentación: UNIDAD	3,20	643.500	2.059.200	Unidad de medida: Metros cubicos Presentación: UNIDAD	3,20	650.000	2.080.000		
9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Unidad de medida: Metros cubicos Presentación: UNIDAD	2.282,00	3.267	7.455.294	Unidad de medida: Metros cubicos Presentación: UNIDAD	2.282,00	3.300	7.530.600		
TOTAL					191.326.221						
						193.003.817					

