

**MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO**

COMITÉ DE EVALUACIÓN

e-mail: [uoc.obligado@gmail.com](mailto:uoc.obligado@gmail.com)

Avda. Fulgencio Yegros - Obligado - Itapúa-Paraguay TEL. (0717)20026

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO 5,80 X 6,80 CON GALERIA INCORPORADA EN LA ESCUELA BASICA N° 1426 PEDRO JUAN CABALLERO ID 450853									
OFERENTES				EG CONSTRUCCIONES		JORGE OMAR GARCIA ROLIN		Arq. SILVIO ANDRES BRIZUELA	
Item	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Letrero de Obra de 2x1,50m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.235.912	1.235.912	1.235.912	1.235.912	1.289.983	1.289.983
2	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	191,00	10.867	2.075.597	10.867	2.075.597	11.343	2.166.513
3	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	191,00	10.867	2.075.597	10.942	2.089.922	11.421	2.181.411
4	obrador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.770.280	1.770.280	1.770.280	1.770.280	1.847.730	1.847.730
5	Vallado de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	100,00	48.997	4.899.700	48.996	4.899.600	51.140	5.114.000
6	Cimiento de PBC , incluye Excavación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	24,25	474.498	11.506.577	474.498	11.506.577	495.258	12.010.007
7	Encadenado de H9A9 inferior 20x30	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	97,40	128.870	12.551.938	128.869	12.551.841	134.508	13.101.079
8	Encadenado de H9A9 superior 15x30	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	74,40	144.703	10.765.903	144.703	10.765.903	151.034	11.236.930
9	Viga de galería de H9A9 20x30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,46	2.614.760	6.432.310	2.614.760	6.432.310	2.729.156	6.713.724
10	Loseta de H9A9 de 10cm de espesor	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,60	2.614.760	1.568.856	2.614.760	1.568.856	2.729.156	1.637.494
11	Muro de Nivelacion de 0,30m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	33,30	204.958	6.825.101	204.958	6.825.101	213.925	7.123.703
12	Muro de Nivelacion de 0,60m para pilares	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,80	399.361	718.850	399.360	718.848	416.833	750.299
13	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	70,00	119.978	8.398.460	119.978	8.398.460	125.227	8.765.890
14	Aislación Asfáltica de paredes	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	19,20	38.441	738.067	38.440	738.048	40.123	770.362
15	Muro De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes otra cara a revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	257,70	113.658	29.289.667	113.658	29.289.667	118.631	30.571.209
16	Envarillado bajo aberturas 2 varillas del 8 por hiladas (dos hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	36,00	22.607	813.852	22.607	813.852	23.596	849.456
17	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor c/ nucleo he H9 A9 con 4ø8 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	16,80	136.016	2.285.069	136.016	2.285.069	141.967	2.385.046



*Melacayo J.*  
*Gerente Municipal*  
UOC  
Municipalidad de Obligado

18	Capitel de pilares de HªAª	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	124.837	873.859	124.836	873.852	130.298	912.086
19	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	272,00	323.815	88.077.680	323.815	88.077.680	337.982	91.931.104
20	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	190,00	81.974	15.575.060	81.990	15.578.100	85.577	16.259.630
21	Desague pluvial, Canaleta y caño de bajada Nª24.- Desarrollo 50 cms	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	69,00	90.678	6.256.782	90.677	6.256.713	94.645	6.530.505
22	Babeta y cenefa metálica de Chapa Galvanizada Nª24.- Desarrollo 50cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	45,00	90.678	4.080.510	90.677	4.080.465	94.645	4.259.025
23	Revoque de paredes interior y exterior a una capa, con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	192,00	42.729	8.203.968	42.728	8.203.776	44.598	8.562.816
24	Revoque de viga Cumbreira de HªAª	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,90	45.338	1.400.944	45.338	1.400.944	47.332	1.462.559
25	Alfeizar de ventans (recuadro de vanos) revoque 1:29	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	15,00	22.981	344.715	22.980	344.700	23.986	359.790
26	Contrapiso Hª de cascotes de 10cm espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	174,00	41.116	7.154.184	41.116	7.154.184	42.915	7.467.210
27	Carpeta hidrofuga 1,5cm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	174,00	34.782	6.052.068	34.782	6.052.068	36.304	6.316.896
28	Piso Ceramico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	174,00	85.399	14.859.426	85.399	14.859.426	89.135	15.509.490
29	Zócalo Ceramico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	102,00	33.537	3.420.774	33.536	3.420.672	35.004	3.570.408
30	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	47,00	74.653	3.508.691	74.652	3.508.644	77.919	3.662.193
31	Construccion de Rampa Peatonal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	691.707	691.707	691.707	691.707	721.969	721.969
32	Abertura Metalica, Puerta de chapa doblada Nª20, de doble hoja 1,20 x 2,10, con marco y herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	1.403.766	4.211.298	1.403.765	4.211.295	1.465.180	4.395.540
33	Abertura Metalicas de Ventanas tipo balcones de 1,50x1,68m tipo Ventiluz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,60	292.552	6.026.571	292.552	6.026.571	305.351	6.290.231
34	Pintura de paredes interior/exterior al látex, previo lijado sellado con fijador	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	193,00	28.508	5.502.044	28.508	5.502.044	29.755	5.742.715
35	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro o patinal D ( limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D )	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,70	28.508	1.017.736	28.508	1.017.736	29.755	1.062.254
36	Pintura de aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	37,02	28.882	1.069.212	28.881	1.069.175	30.145	1.115.968
37	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D )	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	334,00	28.508	9.521.672	28.508	9.521.672	29.755	9.938.170
38	Pintura de cielorraso, aleros y corredor con barniz, base de aceite de lino	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	190,00	28.633	5.440.270	28.632	5.440.080	29.885	5.678.150



39	Pintura de canaleta y bajadas con base antioxido y esmalte sintético	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	69,00	28.259	1.949.871	28.259	1.949.871	29.496	2.035.224
40	Vidrios dobles de 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,52	202.466	4.154.602	202.466	4.154.602	211.324	4.336.368
41	Caja de distribución eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	50,00	65.828	3.291.400	65.828	3.291.400	68.708	3.435.400
42	Instalacion Electrica, provision y colocación completa de acuerdo al PBC: Tablero TS de 6 modulos, con sus respectivas llaves termicas para circuitos de ventiladores, luces y tomas.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	399.361	1.198.083	399.360	1.198.080	416.833	1.250.499
43	Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	16,00	154.014	2.464.224	154.013	2.464.208	160.752	2.572.032
44	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	154.014	1.848.168	154.013	1.848.156	160.752	1.929.024
45	Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	154.014	924.084	154.013	924.078	160.752	964.512
46	Incluye provisión y colocación completa de Equipos de fluorescentes LED 3x40W o Foco de led de similar luminosidad, completo y según EETT, en Aulas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	174.536	2.094.432	174.536	2.094.432	182.172	2.186.064
47	Incluye provisión y colocación completa de acuerdo al PBC: e Equipos de fluorescentes LED 1x40W o Foco de led de similar luminosidadArtef. c/ porta lámpara adosado c/ foco Led de 25 W y fotocélula - Perímetro	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	124.837	374.511	124.836	374.508	130.298	390.894
48	Incluye Provisión y colocación de Ventilador de techo de 56 ".	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	516.134	3.096.804	516.133	3.096.798	538.714	3.232.284
49	Pizarrones/ Mobiliario. Pizarra acrilica blanca colgante.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	1.454.526	4.363.578	1.454.526	4.363.578	1.518.162	4.554.486
50	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	180,00	16.270	2.928.600	16.269	2.928.420	16.981	3.056.580
<b>TOTAL</b>					<b>325.929.263</b>		<b>325.945.477</b>		<b>340.206.909</b>



*Allegado*  
**IVIANA MEL GAREJO FRETES**  
DIRECTORA DE U.O.C.