



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

munilopez_07@hotmail.com

Tel.: 0985 747762

¡Juntos Podemos!

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

Cuadro Comparativo

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°14/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETAS EN LATERAL Y ACCESO A LA ESCUELA BÁSICA N° 5216 SAN LORENZO"				CONSTRUCTORA DAVAMY-DARIO SAINGER LOPEZ	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	Cant.	Precio U.	Precio T.
TRAMO 1					
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.088,16	480	522.317
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.088,16	556	605.017
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	UN	1,00	1.188.645	1.188.645
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	UN	2,00	287.800	575.600
5	Compactación mecánica de suelo.-	M2	908,21	2.357	2.140.651
6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	908,21	2.400	2.179.704
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	908,21	3.172	2.880.842
8	CORDON CUNETAS de H° altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETAS 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, terminación "vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ML	188,00	85.465	16.067.420
9	Badén de H° espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	30,60	249.600	7.637.760
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	908,21	39.333	35.722.624
11	CORDON ESCONDIDO de cierre de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ.	ML	8,20	48.150	394.830
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	908,21	2.200	1.998.062
13	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	908,21	2.570	2.334.100
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.088,16	510	554.962
TRAMO 2					
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	889,85	480	427.128
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	889,85	556	494.757
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	UN	1,00	1.188.645	1.188.645
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	UN	2,00	287.800	575.600
5	Compactación mecánica de suelo.-	M2	707,51	2.358	1.668.309



Nancy E. Vigo
Nancy E. Vigo
 Encargada de U.O.C.
 Munc. Carlos A. López



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

¡Juntos Podemos!

munilopez_07@hotmail.com

Tel.: 0985 747762

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	707,51	2.400	1.698.024
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	707,51	3.172	2.244.222
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETAS 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, terminación "vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ML	118,50	85.469	10.128.077
9	Badén de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	28,00	249.600	6.988.800
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	707,51	39.333	27.828.491
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	707,51	2.200	1.556.522
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	707,51	2.580	1.825.376
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	889,85	516	459.163
	TOTAL				131.885.644



Nancy E. Vigo Mereles
RESPONSABLE DE U.O.C.