



**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA**

**Construcción De Aulas En El Colegio Nacional San Francisco Tiri-Distrito De Yuty**

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	EDR CONSTRUCCIONES RUC N° 1.794.381-7	
				P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	185,70	38.350,00	7.121.595
2	Replanteo	M2	185,70	13.967,00	2.593.672
3	Excavacion y carga de cemento con PBC	M3	32,70	464.022,00	15.173.519
4	Vigas y dado de H° A°	M3	3,38	1.435.000,00	4.850.300
5	Encadenados de H° A°	M3	5,27	1.628.455,00	8.581.958
6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	3,00	319.649,00	958.947
7	De 0.45 mts.	M2	7,20	196.554,00	1.415.189
8	De 0.30 mts.	M2	19,00	116.069,00	2.205.311
9	De 0.60 mts. para pilares	M2	1,30	198.476,00	258.019
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	69,00	90.589,00	6.250.641
11	De paredes	M2	15,00	43.550,00	653.250
12	De 0.30 para revocar	M2	26,60	243.379,00	6.473.881
13	De 0.15 para revocar	M2	10,00	95.856,00	958.560
14	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	68,60	174.153,00	11.946.896
15	De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	95,00	123.864,00	11.767.080
16	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48,00	32.492,00	1.559.616
17	De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	15,40	177.583,00	2.734.778
18	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	246,60	84.633,00	20.870.498
19	De paredes interior y exterior a una capa	M2	194,50	32.999,00	6.418.306
20	De viga cumbreira y galería de H° A°	M2	43,10	30.300,00	1.305.930
21	Moldura lineal en balancines	ML.	116,40	31.136,00	3.624.230
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	172,50	46.369,00	7.998.653
23	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	172,50	109.333,00	18.859.943
24	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	100,00	70.500,00	7.050.000
25	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	UN.	3,00	693.667,00	2.081.001
26	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	M2	30,96	300.833,00	9.313.790
27	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	76,80	37.803,00	2.903.270
28	De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado )	M2	194,50	62.683,00	12.191.844
29	De paredes revocadas al latex	M2	194,50	22.125,00	4.303.313
30	De pilares vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D )	M2	27,80	47.125,00	1.310.075
31	De viga cumbreira y galería al latex	M2	43,10	69.250,00	2.984.675
32	De balancines con pintura sintética	M2	30,96	79.417,00	2.458.750
33	De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D )	M2	232,00	73.550,00	17.063.600
34	De tejuelones con barniz	M2	217,00	29.583,00	6.419.511
35	De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,50	29.583,00	488.120



36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143,00	124.583,00	17.815.369
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	64,00	112.793,00	7.218.752
38	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	30,96	131.383,00	4.067.618
39	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	64,00	95.786,00	6.130.304
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	34,80	92.196,00	3.208.421
41	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	BOC.	36,00	70.750,00	2.547.000
42	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	36,00	70.750,00	2.547.000
43	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	24,00	107.417,00	2.578.008
44	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	30,00	103.250,00	3.097.500
45	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	18,00	103.250,00	1.858.500
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	24,00	189.917,00	4.558.008
47	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	36,00	106.583,00	3.836.988
48	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	BOC.	102,00	69.833,00	7.122.966
49	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	106.417,00	2.660.425
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6,00	149.833,00	898.998
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	12,00	112.500,00	1.350.000
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	6,00	106.500,00	639.000
53	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	107.063,00	107.063
54	Tablero TC de 6 AG.	UN.	3,00	127.150,00	381.450
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	3,00	280.833,00	842.499
56	Ventilador de techo de 56 "	UN.	12,00	424.667,00	5.096.004
57	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.	UN.	3,00	6.923.647,00	20.770.941
58	Rampa peatonal	GL.	1,00	388.697,00	388.697
59	Pizarrones	UN.	3,00	425.500,00	1.276.500
60	Limpieza final	M2	185,70	5.500,00	1.021.350
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>315.168.079</b>



*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Dina Victoria Dávalos R.  
 Encargada de la UOC