

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA



El momento de construir es ahora

Tte. Rojas Silva e/ Independencia Nacional

LICITACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5.80x6.80 EN PB CON TECHO DE LOSA DE H°A°

ESC. BÁSICA N°564 JUAN ANDRÉS AGUIRRE

ID: 453473

MODALIDAD: MENOR CUANTIA NACIONAL MCN N° 11/2024

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: POR EL TOTAL

ANEXO - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	ALSA S.A.			
		Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	61,5	13.000	799.500
2	Replanteo y marcación	M2	61,5	19.500	1.199.250
3	Excavación y carga de cemento en galería de PBC.	M3	5,85	630.500	3.688.425
4	Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	3,93	2.872.500	11.288.925
5	Pilares de H° A°	M3	1,44	2.955.000	4.255.200
6	Vigas de H° A°	M3	5,72	2.955.000	16.902.600
7	Losa de H° A°	M3	5,4	3.055.000	16.497.000
8	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	GL	1	838.333	838.333
9	Muros de nivelación de 0.30 mts.	M2	3,6	214.500	772.200
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	22	120.000	2.640.000
11	Aislación asfáltica de paredes	M2	5,6	45.500	254.800
12	Aislación asfáltica de techo con membrana asfáltica	M2	61,5	84.500	5.196.750
13	Muros de elevación de 0.30 para revocar	M2	1,43	222.300	317.889
14	Muros de elevación de 0.15 para revocar	M2	4,6	136.500	627.900
15	Muros de elevación de 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,3	269.100	9.230.130
16	Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	27,48	164.450	4.519.086
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	52.000	624.000
18	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	46,28	54.600	2.526.888
19	Revoquese pilares de H° A°	ml	21,6	84.500	1.825.200
20	Revoquese losas y vigas de H° A°	M2	80	84.500	6.760.000
21	Moldura lineal en balancines	ml	14,7	51.500	757.050
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	56	32.500	1.820.000
23	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	56	195.000	10.920.000
24	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ml	31	65.500	2.030.500
25	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	unidad	1	1.405.000	1.405.000
26	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	M2	7,6	746.000	5.669.600
27	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	19,2	32.500	624.000
28	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	58	32.500	1.885.000
29	Pintura de paredes y pilares revocadas al latex	M2	58	38.000	2.204.000
30	Pintura de losas y vigas a la cal-Base latex	M2	80	32.500	2.600.000
31	Pintura de losas y vigas al latex	M2	80	38.000	3.040.000
32	Pintura de balancines con pintura sintética	M2	7,6	45.500	345.800
33	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	92,48	35.500	3.283.040
34	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	7,3	45.500	332.150
35	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	7,6	286.000	2.173.600
36	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	156.000	2.995.200
37	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	unidad	6	195.000	1.170.000
38	Instalación de tableros de comando TC	unidad	8	234.000	1.872.000
39	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	unidad	8	234.000	1.872.000
40	Alimentación de los circuitos de luces	unidad	10	188.500	1.885.000

Abg. Claudia Judith Llanos Díaz  
Mat. C.S.J. N° 40.832


Abg. María Inés Rodríguez


Lic. Mónica Gabriela Noguera




Encargada de UOC


41	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad	6	188.500	1.131.000
42	Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad	8	188.500	1.508.000
43	Alimentación de los circuitos del TC	unidad	8	205.000	1.640.000
44	Alimentación de los circuitos de AA	unidad	1	280.000	280.000
45	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	metros	25	84.500	2.112.500
46	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	unidad	2	325.000	650.000
47	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	unidad	4	240.500	962.000
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	unidad	2	110.500	221.000
49	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	unidad	1	1.050.000	1.050.000
50	Tablero TC de 6 AG.	unidad	1	1.050.000	1.050.000
51	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	unidad	1	314.700	314.700
52	Ventilador de Techo de 56"	unidad	4	845.000	3.380.000
53	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	unidad	3	370.500	1.111.500
54	Rampa peatonal	GL	1	1.950.000	1.950.000
55	Pizarrones	unidad	1	3.250.000	3.250.000
56	Limpieza final	M2	61,5	19.500	1.199.250
57	Cartel de Obras	GL	1	1.600.000	1.600.000
58	Vallado Perimetral	GL	1	1.500.000	1.500.000
<b>TOTAL</b>					<b>164.557.966</b>

  
**Abg. Claudia Llanes**  
**Miembro de Comité**

  
**Abg. Antia R. Acosta**  
**Miembro de Comité**

  
**Lic. Mónica G. Noguera**  
**Miembro de Comité**



  
**Encargada de UOQ**