




15	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	560	23.336	13.068.160	24.000	13.440.000	24.058	13.472.480	
16	Colocación de cordones de H°A°	ml	560	10.799	6.047.440	11.100	6.216.000	11.183	6.262.480	
17	Colchón de arena H: 20cm	m3	252	24.145	6.084.540	24.900	6.274.800	24.892	6.272.784	
18	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.260	33.295	41.951.700	34.300	43.218.000	34.325	43.249.500	
19	Compactación de empedrado	m2	1.260	3.023	3.808.980	3.100	3.906.000	3.117	3.927.420	
20	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.260	4.511	5.683.860	4.600	5.796.000	4.650	5.859.000	
21	Cartel de Obra	gl	1	2.112.175	2.112.175	2.150.000	2.150.000	2.177.500	2.177.500	
22	Limpieza Final	ml	280	2.457	687.960	2.500	700.000	2.533	709.240	
3	Calle San José, Barrio San José, Comisión San José									
23	Levantamiento planimétrico	ml	127	3.007	381.889	3.100	393.700	3.100	393.700	
24	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	gl	1	6.210.410	6.210.410	6.600.000	6.600.000	6.830.000	6.830.000	
25	Nivelación y compactación	m2	1.016	4.891	4.969.256	5.000	5.080.000	5.000	5.080.000	
26	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	254	23.336	5.927.344	24.000	6.096.000	24.000	6.096.000	
27	Colocación de cordones de H°A°	ml	254	10.799	2.742.945	11.100	2.819.400	11.100	2.819.400	
28	Colchón de arena H: 20cm	m3	203	24.145	4.901.435	24.900	5.054.700	24.900	5.054.700	
29	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.016	33.295	33.827.720	34.300	34.848.800	34.300	34.848.800	
30	Compactación de empedrado	m2	1.016	3.023	3.071.368	3.100	3.149.600	3.100	3.149.600	
31	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.016	4.511	4.583.176	4.600	4.673.600	4.600	4.673.600	
32	Cartel de Obra	gl	1	681.425	681.425	702.500	702.500	702.500	702.500	
33	Limpieza Final	ml	127	2.457	312.039	2.500	317.500	2.500	317.500	
4	Calle Manzana 4/S, Barrio Conavi km 25									
34	Levantamiento planimétrico	ml	100	3.007	300.700	3.100	310.000	3.100	310.000	
35	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	gl	1	6.210.410	6.210.410	6.600.000	6.600.000	6.402.485	6.402.485	
36	Nivelación y compactación	m2	760	4.891	3.717.160	5.000	3.800.000	5.042	3.831.920	
37	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	200	23.336	4.667.200	24.000	4.800.000	24.058	4.811.600	
38	Colocación de cordones de H°A°	ml	200	10.799	2.159.800	11.100	2.220.000	11.183	2.236.600	
39	Colchón de arena H: 20cm	m3	152	24.145	3.670.040	24.900	3.784.800	24.892	3.783.584	
40	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	760	33.295	25.304.200	34.300	26.068.000	34.325	26.087.000	
41	Compactación de empedrado	m2	760	3.023	2.297.480	3.100	2.356.000	3.117	2.368.920	
42	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	760	4.511	3.428.360	4.600	3.496.000	4.650	3.534.000	
43	Cartel de Obra	gl	1	681.425	681.425	702.500	702.500	702.500	702.500	
44	Limpieza Final	ml	100	2.457	245.700	2.500	250.000	2.533	253.300	
5	Calle Sin nombre, Barrio Potrero									
45	Levantamiento planimétrico	ml	100	3.007	300.700	3.100	310.000	3.100	310.000	
46	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	gl	1	6.210.410	6.210.410	6.600.000	6.600.000	6.830.000	6.830.000	

47	Nivelación y compactación	m2	500	4.891	2.445.500	5.000	2.500.000	5.000	2.500.000	
48	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	200	23.336	4.667.200	24.000	4.800.000	24.000	4.800.000	
49	Colocación de cordones de H°A°	ml	200	10.799	2.159.800	11.100	2.220.000	11.100	2.220.000	
50	Colchón de arena H: 20cm	m3	100	24.145	2.414.500	24.900	2.490.000	24.900	2.490.000	
51	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	500	33.295	16.647.500	34.300	17.150.000	34.300	17.150.000	
52	Compactación de empedrado	m2	500	3.023	1.511.500	3.100	1.550.000	3.100	1.550.000	
53	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	500	4.511	2.255.500	4.600	2.300.000	4.600	2.300.000	
54	Cartel de Obra	gl	1	681.425	681.425	702.500	702.500	702.500	702.500	
55	Limpieza Final	ml	100	2.457	245.700	2.500	250.000	2.500	250.000	
6	Calle Sin nombre, Barrio Potrero									
56	Levantamiento planimétrico	ml	100	3.007	300.700	3.100	310.000	3.100	310.000	
57	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	gl	1	6.210.410	6.210.410	6.600.000	6.600.000	6.402.485	6.402.485	
58	Nivelación y compactación	m2	700	4.891	3.423.700	5.000	3.500.000	5.042	3.529.400	
59	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	200	23.336	4.667.200	24.000	4.800.000	24.058	4.811.600	
60	Colocación de cordones de H°A°	ml	200	10.799	2.159.800	11.100	2.220.000	11.183	2.236.600	
61	Colchón de arena H: 20cm	m3	140	24.145	3.380.300	24.900	3.486.000	24.892	3.484.880	
62	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	700	33.295	23.306.500	34.300	24.010.000	34.325	24.027.500	
63	Compactación de empedrado	m2	700	3.023	2.116.100	3.100	2.170.000	3.117	2.181.900	
64	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	700	4.511	3.157.700	4.600	3.220.000	4.650	3.255.000	
65	Cartel de Obra	gl	1	681.425	681.425	702.500	702.500	702.500	702.500	
66	Limpieza Final	ml	100	2.457	245.700	2.500	250.000	2.533	253.300	
7	Calle Nilceforo Cardenas, Barrio Mbokajaty del Sur, Comisión Ytororo									
67	Levantamiento planimétrico	ml	100	3.007	300.700	3.100	310.000	3.100	310.000	
68	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	gl	1	6.210.410	6.210.410	6.600.000	6.600.000	6.830.000	6.830.000	
69	Nivelación y compactación	m2	700	4.891	3.423.700	5.000	3.500.000	5.000	3.500.000	
70	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	200	23.336	4.667.200	24.000	4.800.000	24.000	4.800.000	
71	Colocación de cordones de H°A°	ml	200	10.799	2.159.800	11.100	2.220.000	11.100	2.220.000	
72	Colchón de arena H: 20cm	m3	140	24.145	3.380.300	24.900	3.486.000	24.900	3.486.000	
73	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	700	33.295	23.306.500	34.300	24.010.000	34.300	24.010.000	
74	Compactación de empedrado	m2	700	3.023	2.116.100	3.100	2.170.000	3.100	2.170.000	
75	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	700	4.511	3.157.700	4.600	3.220.000	4.600	3.220.000	
76	Cartel de Obra	gl	1	681.425	681.425	702.500	702.500	702.500	702.500	
77	Limpieza Final	ml	100	2.457	245.700	2.500	250.000	2.500	250.000	
8	Calle Sin nombre, Barrio Cañadita, Comisión Perpetuo Socorro									
78	Levantamiento planimétrico	ml	100	3.007	300.700	3.100	310.000	3.100	310.000	
79	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	gl	1	6.210.410	6.210.410	6.600.000	6.600.000	6.402.485	6.402.485	
80	Nivelación y compactación	m2	600	4.891	2.934.600	5.000	3.000.000	5.042	3.025.200	



81	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	200	23.336	4.667.200	24.000	4.800.000	24.058	4.811.600
82	Colocación de cordones de H°A°	ml	200	10.799	2.159.800	11.100	2.220.000	11.183	2.236.600
83	Colchón de arena H: 20cm	m3	120	24.145	2.897.400	24.900	2.988.000	24.892	2.987.040
84	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	600	33.295	19.977.000	34.300	20.580.000	34.325	20.595.000
85	Compactación de empedrado	m2	600	3.023	1.813.800	3.100	1.860.000	3.117	1.870.200
86	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	600	4.511	2.706.600	4.600	2.760.000	4.650	2.790.000
87	Cartel de Obra	gl	1	681.425	681.425	702.500	702.500	702.500	702.500
88	Limpieza Final	ml	100	2.457	245.700	2.500	250.000	2.533	253.300


MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
 Av. Grau, 4000000
 Itauguá, M.D.A. 149 3003
 Directora de Obras, Serv. y Proyectos