



MUNICIPALIDAD DE
ITAUGUÁ




Mi bandera es el Sanduti
Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo
Gobierno Municipal 2021-2025

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Teléfono: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 04, DISTRIBUIDO EN SIETE SECTORES DE ESTE MUNICIPIO. ID 454.231

EMPRESA:		EMPRESA 1:ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES				
Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	PROCEDENCIA
1	Calle Pública Existente, barrio Cañadita					
1	Levantamiento planimétrico	ml	1.000	3.000	3.000.000	Nacional
2	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m3	300	33.400	10.020.000	Nacional
3	Nivelación y compactación	ml	200	5.000	1.000.000	Nacional
4	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	400	24.300	9.720.000	Nacional
5	Colocación de cordones de H°A°	ml	400	11.300	4.520.000	Nacional
6	Colchón de arena H: 20cm	m3	200	25.600	5.120.000	Nacional
7	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.000	34.800	34.800.000	Nacional
8	Compactación de empedrado	m2	1.000	3.000	3.000.000	Nacional
9	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.000	4.600	4.600.000	Nacional
10	Cartel de Obra	gl	1	780.000	780.000	Nacional
11	Limpieza Final	ml	200	2.800	560.000	Nacional
2	Calle Pública Existente, barrio Cañadita					
12	Levantamiento planimétrico	m2	700	3.000	2.100.000	Nacional



13	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m3	210	33.400	7.014.000	Nacional
14	Nivelación y compactación	ml	100	5.000	500.000	Nacional
15		ml	200	24.300	4.860.000	Nacional
16		ml	200	11.300	2.260.000	Nacional
17	Colchón de arena H: 20cm	m3	140	25.600	3.584.000	Nacional
18	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	700	34.800	24.360.000	Nacional
19	Compactación de empedrado	m2	700	3.000	2.100.000	Nacional
20	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	700	4.600	3.220.000	Nacional
21	Cartel de Obra	gl	1	780.000	780.000	Nacional
22	Limpieza Final	ml	100	2.800	280.000	Nacional
3	Calle Pública Existente, Barrio Mbokajaty del Norte Comisión Nueva Esperanza					
23	Levantamiento planimétrico	m2	380	3.000	1.140.000	Nacional
24	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m3	114	33.400	3.807.600	Nacional
25	Nivelación y compactación	ml	95	5.000	475.000	Nacional
26	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	190	24.300	4.617.000	Nacional
27	Colocación de cordones de H°A°	ml	190	11.300	2.147.000	Nacional
28	Colchón de arena H: 20cm	m3	76	25.600	1.945.600	Nacional
29	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	380	34.800	13.224.000	Nacional
30	Compactación de empedrado	m2	380	3.000	1.140.000	Nacional
31	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	380	4.600	1.748.000	Nacional
32	Cartel de Obra	gl	1	780.000	780.000	Nacional
33	Limpieza Final	ml	95	2.800	266.000	Nacional
4	Calle Pública Existente, Barrio Potrero Comisión Sportivo Luqueño					
34	Levantamiento planimétrico	m2	740	3.000	2.220.000	Nacional
35	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m3	222	33.400	7.414.800	Nacional
36	Nivelación y compactación	ml	185	5.000	925.000	Nacional
37	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	370	24.300	8.991.000	Nacional
38	Colocación de cordones de H°A°	ml	370	11.300	4.181.000	Nacional
39	Colchón de arena H: 20cm	m3	148	25.600	3.788.800	Nacional
40	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	740	34.800	25.752.000	Nacional
41	Compactación de empedrado	m2	740	3.000	2.220.000	Nacional



42	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	740	4.600	3.404.000	Nacional
43	Cartel de Obra	gl	1	780.000	780.000	Nacional
44	Limpieza Final	ml	185	2.800	518.000	Nacional
5	Calle Pública Existente, barrio Potrero, Comisión Virgen del Carmen					
45	Levantamiento planimétrico	m2	700	3.000	2.100.000	Nacional
46	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m3	210	33.400	7.014.000	Nacional
47	Nivelación y compactación	ml	100	5.000	500.000	Nacional
48	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	200	24.300	4.860.000	Nacional
49	Colocación de cordones de H°A°	ml	200	11.300	2.260.000	Nacional
50	Colchón de arena H: 20cm	m3	140	25.600	3.584.000	Nacional
51	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	700	34.800	24.360.000	Nacional
52	Compactación de empedrado	m2	700	3.000	2.100.000	Nacional
53	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	700	4.600	3.220.000	Nacional
54	Cartel de Obra	gl	1	780.000	780.000	Nacional
55	Limpieza Final	ml	100	2.800	280.000	Nacional
6	Calle Union Central, barrio Virgen del Rosario					
56	Levantamiento planimétrico	m2	900	3.000	2.700.000	Nacional
57	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m3	270	33.400	9.018.000	Nacional
58	Nivelación y compactación	ml	180	5.000	900.000	Nacional
59	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	360	24.300	8.748.000	Nacional
60	Colocación de cordones de H°A°	ml	360,00	11.300	4.068.000	Nacional
61	Colchón de arena H: 20cm	m3	180	25.600	4.608.000	Nacional
62	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	900	34.800	31.320.000	Nacional
63	Compactación de empedrado	m2	900	3.000	2.700.000	Nacional
64	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	900	4.600	4.140.000	Nacional
65	Cartel de Obra	gl	1	780.000	780.000	Nacional
66	Limpieza Final	ml	180	2.800	504.000	Nacional
7	Calle Pública Existente, barrio Valle Kare					
67	Levantamiento planimétrico	m2	840	3.000	2.520.000	Nacional
68	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m3	252	33.400	8.416.800	Nacional
69	Nivelación y compactación	ml	120	5.000	600.000	Nacional



Handwritten signature

70	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	240	24.300	5.832.000	Nacional
71	Colocación de cordones de H°A°	ml	240	11.300	2.712.000	Nacional
72	Colchón de arena H: 20cm	m3	168	25.600	4.300.800	Nacional
73	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	840	34.800	29.232.000	Nacional
74	Compactación de empedrado	m2	840	3.000	2.520.000	Nacional
75	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	840	4.600	3.864.000	Nacional
76	Cartel de Obra	gl	1	780.000	780.000	Nacional
77	Limpieza Final	ml	120	2.800	336.000	Nacional
				TOTAL OFERTADO	401.320.400	



Handwritten signature in blue ink.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
 Ing. Carlos Quintana E.
 Dir. M.O.P.C. Nº 3203
 Dirección de Obras, Serv. y Proyectos