



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N°

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN 10/24 "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE PJC" - ID 453435

Ítem	Descripción	EULALIO FRANCISCO SANCHEZ SILGUERO				
		Atributos	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	PREPARACION DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	13.539.922	13.539.922
1.1	Demolición de ventanas	metros cuadrados	18,9	NACIONAL	35.900	678.510
1.2	Demolición de puertas	metros cuadrados	4	NACIONAL	38.800	155.200
1.3	Remoción de techo de tejas y estructura de madera con recuperación	metros cuadrados	36,54	NACIONAL	94.800	3.463.992
1.4	Demolición de canaleta trapezoidal con relleno de zanja y compactación	Metro lineal	14,2	NACIONAL	57.500	816.500
1.5	Demolición de mampostería 30cm	metros cuadrados	5	NACIONAL	66.200	331.000
1.6	Destronque de árbol	unidad	1	NACIONAL	1.050.300	1.050.300
1.7	Limpieza y preparación del terreno	metros cuadrados	43,55	NACIONAL	4.600	200.330
1.8	Replanteo y marcación	metros cuadrados	43,55	NACIONAL	5.800	252.590
1.9	Cartel de Obra con soporte	unidad	1	NACIONAL	3.291.500	3.291.500
1.10	Vallado Perimetral	metros cuadrados	30	NACIONAL	110.000	3.300.000
2	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	10.053.765	10.053.765
2.1	De Pilotines Ø 30 cm. x 4 m profundidad x 1 unidad por cabezal	metros cubicos	0,9	NACIONAL	2.622.450	2.360.205
2.2	De Cabezales (50 x 50 x 50) cm	metros cubicos	0,4	NACIONAL	2.638.450	1.055.380
2.3	De Viga cadena inferior 15 x 50 cm	metros cubicos	0,9	NACIONAL	2.604.400	2.343.960
2.4	De Pilares (15 x 30) cm h=3.6 m	metros cubicos	0,5	NACIONAL	2.998.000	1.499.000
2.5	De Viga cadena superior 15 x 50 cm	metros cubicos	0,9	NACIONAL	3.105.800	2.795.220
3	RELLENO Y APISONADO DE BASE PARA CONTRAPISO	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	902.025	902.025
3.1	Relleno y apisonado de base para contrapiso e= 30 cm	metros cubicos	10,55	NACIONAL	85.500	902.025
4	AISLACIÓN ASFÁLTICA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	1.242.000	1.242.000
4.1	De paredes	metros cuadrados	15	NACIONAL	82.800	1.242.000
5	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN Y/O ELEVACIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	7.911.290	7.911.290
5.1	Mampostería de elevación de 0,15 m., Ladrillo rojo semipensado a la vista un lado, similar al existente	metros cuadrados	58,82	NACIONAL	134.500	7.911.290
6	TECHO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	28.186.443	28.186.443
6.1	De chapa termoacústica, sobre estructura metálica de perfiles de acero estructural laminado	metros cuadrados	77,67	NACIONAL	362.900	28.186.443
7	CONTRAPISO DE Hº	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	1.805.895	1.805.895
7.1	Contrapiso de nivelación 10cm	metros cuadrados	35,1	NACIONAL	51.450	1.805.895
8	REVOQUE	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	6.455.160	6.455.160
8.1	Azotada impermeable con hidrofugo sobre mampostería de ladrillo hueco Dosif. 1:3	metros cuadrados	86	NACIONAL	25.410	2.185.260
8.2	Revoque de mamposterías de ladrillo hueco sobre azotada	metros cuadrados	86	NACIONAL	49.650	4.269.900
9	REVESTIMIENTO, PISOS Y ZÓCALOS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	6.967.239	6.967.239
9.1	Piso de granito pulido	metros cuadrados	35,1	NACIONAL	152.420	5.349.942
9.2	Zócalo sanitario curvo h = 12cm. Granito pulido	Metro lineal	23,7	NACIONAL	36.410	862.917
9.3	Guarda obra de 50cm	metros cuadrados	6,35	NACIONAL	118.800	754.380
10	CARPINTERÍA DE MADERA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	2.269.440	2.269.440
10.1	Puerta de 2 hojas vaivén 0,9m x 2,10m c/u con marco y con chapa de protección	metros cuadrados	4	NACIONAL	567.360	2.269.440
11	INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACALES	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	11.336.430	11.336.430
11.1	Taponamiento de registros existentes	Unidad Medida Global	1	NACIONAL	2.448.390	2.448.390
11.2	Construcción de registros cloacales	unidad	1	NACIONAL	3.730.990	3.730.990
11.3	Desague con rejillas en el piso de la sala del quirófano	Unidad Medida Global	1	NACIONAL	4.550.790	4.550.790
11.4	Desague y soporte para aire acondicionado tipo split	unidad	1	NACIONAL	606.260	606.260
12	INSTALACIÓN ELECTRICA C/ ARTEFACTOS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	11.099.740	11.099.740
12.1	Tableros seccional	unidad	1	NACIONAL	4.512.500	4.512.500
12.2	Instalación de bocas de lámparas y tomas corrientes. Incluye colocación de electroducto y cableado	unidad	20	NACIONAL	120.660	2.413.200
12.3	Luces panel LED kit completo para interior	unidad	9	NACIONAL	228.710	2.058.390
12.4	Circuitos independientes hasta el tablero, circuitos para AC. y equipos que demanda mucha tomada fuerza	unidad	5	NACIONAL	423.130	2.115.650
13	DESAGUE PLUVIAL	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	3.776.910	3.776.910
13.1	Canaleta y bajada de chapa galvanizada	Metro lineal	17,4	NACIONAL	144.350	2.511.690
13.2	Canaleta de desague trapezoidal a cielo abierto	Metro lineal	14,2	NACIONAL	89.100	1.265.220
14	CIELO RASO DE YESO ACARTONADO CON BUÑA PERIMETRAL EN CADA AMBIENTE	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	5.717.433	5.717.433
14.1	Cielo raso desmontable de yeso	metros cuadrados	35,1	NACIONAL	139.730	4.904.523
14.2	Buña perimetral	Metro lineal	23,7	NACIONAL	34.300	812.910

VALIDAD DE PE. JOUAN CABALLER...
DIRECTOR DE CONTROL

WILDA J. MENDOZA

Lic. GRACIELA MOREL CASTILLO
TESORERA

Lic. Cinthia L. Gimenez L...
Directora de Administración y Finanzas



15	PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	29.822.759	29.822.759
15.1	Enduido de muros interior con masa PVA sobre mampostería	metros cuadrados	86	NACIONAL	27.350	2.352.100
15.2	Pintura al agua látex en muros	metros cuadrados	86	NACIONAL	23.790	2.045.940
15.3	Pintura tipo epoxi de muros.	metros cuadrados	86	NACIONAL	184.770	15.890.220
15.4	Enduido acrílico de cielo raso con masa PVA	metros cuadrados	35,1	NACIONAL	31.050	1.089.855
15.5	Pintura al látex de cielo raso	metros cuadrados	35,1	NACIONAL	26.670	936.117
15.6	Pintura de paredes de ladrillos a la vista al látex	metros cuadrados	43,2	NACIONAL	43.250	1.868.400
15.7	Pintura de aberturas de madera	metros cuadrados	8	NACIONAL	43.850	350.800
15.8	Pintura de estructuras metálicas de techos, con 2 manos de fondo antióxido y 2 manos de esmalte sintético en toda la estructura incluidas canaletas y bajadas	metros cuadrados	77,67	NACIONAL	68.100	5.289.327
16	INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	4.987.500	4.987.500
16.1	Ampliación y readecuación de los gases medicinales	Unidad Medida Global	1	NACIONAL	2.878.500	2.878.500
16.2	Provisión e instalación de cañerías de los gases medicinales	Metro lineal	10	NACIONAL	210.900	2.109.000
17	LIMPIEZA GENERAL FINAL	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	NACIONAL	4.422.500	4.422.500
17.1	Retiro de escombros resultantes de demoliciones y otros.	Unidad Medida Global	1	NACIONAL	4.422.500	4.422.500
TOTAL						150.496.451



[Handwritten Signature]
Lic. Esther Quevedo Villalba
Directora de U.O.C.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.



[Handwritten Signature]
Wilda I. Mendoza

[Handwritten Signature]

Lic. GRACIELA MOREL CASTILLO
TESORERA

[Handwritten Signature]
Lic. Cinthia L. Gimenez Lopez
Directora de Administración y Finanzas