



**República del Paraguay**  
**Municipalidad de Coronel José Félix Bogado**  
*Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI N° 448175*  
 Peatonal Yegros N° 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia  
*Teléfono y Fax: (0595) 741-252211*  
 Departamento de Itapúa

*"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".*

Coronel José Félix Bogado, 16 de octubre del 2.024.

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**REF: "LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 13/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SAN COSME ENTRE CALLE 8 HASTA AVDA. JOSÉ FÉLIX BOGADO". CON ID N° 441939.**

A&F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L					
DESCRIPCION		U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO T.
1	REPLANTEO GRAL. DE OBRAS	M2	2710,67	2.225	6.031.241
2	CARTEL DE OBRA	UNIDAD	1	972.194	972.194
3	PERFILADO; PREPARACION DE CAJA PARA EMPEDRADO	H / M	4	450.000	1.800.000
4	CORDON CUNETAS-ANCHO 50CM	ML	246	80.447	19.789.962
5	CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON 0.20 ANCHO; 0.30 PROFUNDIDAD	ML	33,2	40.912	1.358.278
6	RELLENO COMPACTADO DE ESPALDA DE CORDONES	ML	246	3.951	971.946
7	TAPA DE HORMIGON ARMADO	M3	2,16	1.333.333	2.879.999
8	PILOTINES DE FUNDACION	M3	1,3	1.197.333	1.556.533
9	VIGAS DE FUNDACION	ML	3,6	91.667	330.001
10	COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO	ML	4,4	92.667	407.735
11	VIGA DE ENCADENADO SUPERIOR	ML	4	113.333	453.332
12	MURO DE PIEDRA ALTURA 1,10MTS	M3	55,44	343.000	19.015.920
13	MURO DE PIEDRA ALTURA 0,60MTS	M3	10,08	343.000	3.457.440
14	DADOS DE HORMIGON	M3	13,512	1.003.000	13.552.536
15	TAPA DE HORMIGON PARA ACCESO A VIVIENDAS	M3	7,8705	1.440.000	11.333.520
16	BADENES DE HORMIGÓN: ESPECIFICADO EN PLANOS ESPESOR 15 CM CON VARILLAS DEL 8 EN AMBOS SENTIDOS CADA 20 CM	M3	8,361	1.510.754	12.631.414
17	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA - SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA	M2	2710,67	42.950	116.423.277
18	COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR + RELLENO Y COBERTURA CON POLVO TRITURADA DE SEXTA	M2	2710,67	5.833	15.811.338
19	BARANDA METALICA DE CAÑO GALVANIZADO, 2 PULGADAS, COSTADO PUENTE INCLUYE PINTURA CON ANTIOXIDO SINTETICO MATE 2 MANOS (2 LINEAS HORIZONTALES + SOPORTES VERTICALES)	ML	8	97.917	783.336
20	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	2710,67	3.833	10.389.998
<b>TOTAL</b>					<b>239.950.000</b>

Sr. Juan Ramón Barrientos  
 Dpto. de UOC

*Visión: "La Municipalidad de Coronel Bogado es una Institución, de buena gestión y transparencia al servicio del bien común, brindando servicios y generando recursos con eficiencia y transparencia administrativa".*