




MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
Departamento de la Unidad Operativa de Contratación




CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	BEM EMPRENDIMIENTOS de Edgar Alberto Samudio León		CONSTRUCCIONES JV de Juan Jose Varela Duarte	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	82101502-004	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - Calle de acceso a conjunto habitacional San Baltazar hasta intersección de la Calle Gildo Paniagua	1,00	2.381.400	2.381.400	2.400.000	2.400.000
2	72131601-9974	Movilización y cartel de obra	1.584,11	4.350	6.890.879	4.400	6.970.084
3	72141505-001	Marcaciony replanteo.	158,41	38.500	6.098.824	39.000	6.178.029
4	72102905-001	Movimiento de suelo: retiro de materiales sobrantes.	1.512,40	9.825	14.859.330	9.900	14.972.760
5	72131701-002	Nivelacion y compactacion de suelo.	1.584,11	71.925	113.937.112	72.000	114.055.920
6	72101703-004	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 metros), incluye colchón de arena.	344,00	64.875	22.317.000	65.000	22.360.000
7	72101703-004	Provision y colocacion de cordones de hormigon de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo. (Para separador de carril)	177,80	53.250	9.467.850	53.500	9.512.300
8	72131701-014	Provision y colocacion de cordones de hormigon de 8 cm de espesor, 30 cm de alto y 50 cm de largo.	1.584,11	5.763	9.129.226	5.800	9.187.838
9	72101703-004	Enripiado de piedra triturada tipo sexta (6ta), compactada.	280,00	79.258	22.192.240	80.000	22.400.000
10	72131601-9974	Cordon-cuneta de H-	1,00	725.000	725.000	725.500	725.500
11	72102905-001	MEJORA EN SEPARADOR DE CARRILES - Marcacion y replanteo.	37,44	23.000	861.120	23.500	879.840
12	72131601-009	Nivelacion, relleno y compactacion de suelo local	97,50	39.137	3.815.858	40.000	3.900.000
13	72131601-009	Contrapiso de cascotes compactado	97,50	67.063	6.538.643	67.100	6.542.250
14	72102905-001	Provision y colocacion de pisos baldosones de 0,40 x 0,40 ó de 0,30 x 0,30	94,50	44.625	4.217.063	45.000	4.252.500
15	72102401-001	Relleno y compactacion de sectores del paseo sin baldones terminado con piedra triturada 4ta	332,80	7.028	2.338.918	7.100	2.362.880
16	72131601-013	Pintura de cordones del sector de separadores con acabado latex	1,00	1.475.000	1.475.000	1.480.000	1.480.000
17	82101502-004	Limpieza final de obra.	1,00	1.606.400	1.606.400	1.607.000	1.607.000
18	72141505-001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, ENTUBAMIENTO Y MURO - Calle Antequera entre Ytororo y Prof. A de Balbuena - Cartel de obra.	1,00	2.908.177	2.908.177	2.909.000	2.909.000
19	72131601-9974	Movilizacion y traslado de equipos	1.881,60	5.125	9.643.200	5.150	9.690.240
20	72141505-001	Marcacion y replanteo.	141,12	54.000	7.620.480	55.000	7.761.600
21	72102905-001	Movimiento de suelo (desmontes, terraplenes y retiro de materiales sobrantes.	1.881,60	9.825	18.486.720	9.900	18.627.840
22	72131601-004	Nivelacion y compactacion de suelo.	40,00	383.750	15.350.000	384.000	15.360.000
23	72101703-004	Muro de piedra bruta colocada (Contencion)	433,00	71.888	31.127.504	72.000	31.176.000
24	72101703-004	Provision y colocacion de cordones de hormigon de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.	466,40	79.258	36.965.931	80.000	37.312.000
25	72131701-002	Cordon-cuneta de H- (10 cm x 60 cm)	1.552,32	71.925	111.650.616	72.000	111.767.040
26	72131701-014	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 metros), incluye colchón de arena.	1.552,32	6.513	10.110.260	6.550	10.167.696
27	72102905-001	Enripiado de piedra triturada tipo sexta (6ta).	1.552,32	2.785	4.323.211	2.800	4.346.496
28	72103004-001	Compactacion mecanica (final)	1,00	2.413.250	2.413.250	2.415.000	2.415.000
29	72103004-001	Excavacion. Remocion de tubos existentes, traslados.	1,00	3.963.250	3.963.250	3.964.000	3.964.000
30	72131701-017	Excavacion. Para colocacion de tubos y canales adyacentes	7,00	1.633.042	11.431.294	1.633.000	11.431.000

31	72131601-004	Construccion de muros cabecera de tubos. Muro de contencion o aleros. Segun detalle	12,00	369.158	4.429.896	369.500	4.434.000
32	72131601-004	Construcción de plateas de entrada y salida de agua., hormigón ciclópeo	2,00	1.665.000	3.330.000	1.667.000	3.334.000
33	72131701-002	Terraplen Abodamiento para calzada sobre alcantarilla.	24,00	119.854	2.876.496	120.000	2.880.000
34	72131601-008	Revoque. Terminación de cabeceras y guarda ruedas	12,00	83.137	997.644	83.500	1.002.000
35	72102401-001	Pintura de cordones con acabado latex	480,00	12.650	6.072.000	12.700	6.096.000
36	72131601-013	Limpieza (por etapas de la obra)	1,00	2.250.000	2.250.000	2.252.000	2.252.000
Total por Grupo:					514.801.790	516.712.813	




Lic. Abg. Jazmín María Agüera Benitez
Encargada - UOC
Municipalidad de Santa Elena