

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construccion de empedrado en la zona urbana del Distrito de Fram						Julio Cesar Gamón Benítez Ruc: 807.052-0		Empresa 2		
Lote N°1 - Construcción de empedrado sobre la calle Polonia entre calle José Leandro Oviedo y Calle Pedro Christophersen										
Código de Catalogo	Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia
82101502-004	1	Cartel de obra.	uni	1	890.000	890.000	Paraguay			
72131601-9974	2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m2	1.044	3.087	3.222.828	Paraguay			
72141505-001	3	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	m2	1.044	3.594	3.752.136	Paraguay			
72103001-001	4	Desmonte y relleno necesarios.	m3	73,08	30.700	2.243.556	Paraguay			
72102905-001	5	Compactación mecánica del suelo	m2	1.044	1.864	1.946.016	Paraguay			
72102905-001	6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	m2	928	3.304	3.066.112	Paraguay			
72101703-004	7	Cordon cuneta de Hº Aº.	ml	232	68.000	15.776.000	Paraguay			
72131701-002	8	Pavimento tipo empedrado	m2	928	44.518	41.312.704	Paraguay			
72131701-002	9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado	m2	928	2.420	2.245.760	Paraguay			
72102905-001	10	Compactación, inicial, diaria y final	m2	928	2.523	2.341.344	Paraguay			
72102905-001	11	Relleno y compactación para soporte	m3	92,80	30.700	2.848.960	Paraguay			
72131601-013	12	Limpieza final	m2	1.044	1.750	1.827.000	Paraguay			
Total Lote 1						81.472.416				-
Lote N°2 - Construcción de empedrado sobre la calle Japon entre Calle Pedro Christophersen y Avda Mcal Lopez										
Código de Catalogo	Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia
82101502-004	1	Cartel de obra.	uni	1	890.000	890.000	Paraguay			
72131601-9974	2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m2	1.323	3.087	4.084.101	Paraguay			
72141505-001	3	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	1.323	3.594	4.754.862	Paraguay			
72103001-001	4	Desmonte y relleno necesarios.	m3	158,76	30.700	4.873.932	Paraguay			
72102905-001	5	Compactación mecánica del suelo.	m2	1.323	1.864	2.466.072	Paraguay			
72102905-001	6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	1.176	3.304	3.885.504	Paraguay			
72101703-004	7	Cordon cuneta de Hº Aº.	ml	294	68.000	19.992.000	Paraguay			
72131601-004	8	Badén de Hormigon Armado, espesor 15 cm.	m3	7,20	1.200.000	8.640.000	Paraguay			
72131701-002	9	Pavimento tipo empedrado	m2	1.176	44.518	52.353.168	Paraguay			

72131701-002	10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	1.176	2.420	2.845.920	Paraguay		
72102905-001	11	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	1.176	2.523	2.967.048	Paraguay		
72102905-001	12	Relleno y compactación para soporte.	m3	294	30.647	9.010.218	Paraguay		
72131701-007	13	Movimiento de suelo y excavacion para colocación de tubo.	m3	88,20	80.300	7.082.460	Paraguay		
72131701-007	14	Provision y colocacion de tubo de Hº Aº DE= 0,40 m.	uni	150	338.589	50.788.350	Paraguay		
72131701-007	15	Registros pluviales.	uni	4	575.500	2.302.000	Paraguay		
72131601-013	16	Limpieza final.	m2	1.323	1.750	2.315.250	Paraguay		

Total Lote 2

179.250.885

Lote N°3 - Construcción de empedrado sobre la calle Mateo Sanchez Diaz entre Calle Pedro Christophersen y Calle Jose Leandro Oviedo										
Código de Catalogo	Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia
82101502-004	1	Cartel de obra.	uni	1	890.000	890.000	Paraguay			
72131601-9974	2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m2	1.044	3.087	3.222.828	Paraguay			
72141505-001	3	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	1.044	3.594	3.752.136	Paraguay			
72103001-001	4	Desmonte y relleno necesarios.	m3	125,28	30.700	3.846.096	Paraguay			
72102905-001	5	Compactación mecánica del suelo.	m2	1.044	1.864	1.946.016	Paraguay			
72102905-001	6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	928	3.304	3.066.112	Paraguay			
72101703-004	7	Cordon cuneta de Hº Aº.	ml	232	68.000	15.776.000	Paraguay			
72131601-004	8	Badén de Hormigon armado, espesor 15 cm.	m3	7,20	1.200.000	8.640.000	Paraguay			
72131701-002	9	Pavimento tipo empedrado	m2	928	44.518	41.312.704	Paraguay			
72131701-002	10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	928	2.420	2.245.760	Paraguay			
72102905-001	11	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	928	2.523	2.341.344	Paraguay			
72102905-001	12	Relleno y compactación para soporte.	m3	121,80	30.700	3.739.260	Paraguay			
72131701-007	13	Movimiento de suelo y excavacion para colocación de tubo.	m3	55,68	80.300	4.471.104	Paraguay			
72131701-007	14	Provision y colocacion de tubo de Hº Aº DE= 0,40 m.	uni	120	338.589	40.630.680	Paraguay			
72131701-007	15	Registro pluviales.	uni	4	575.500	2.302.000	Paraguay			
72131701-007	16	Dren Subteraneo.	ml	24	305.000	7.320.000	Paraguay			
72131601-013	17	Limpieza final.	m2	1.044	1.750	1.827.000	Paraguay			

Total Lote 3

147.329.040

Total Lote 1 + Lote 2 + Lote 3

408.052.341

Lic. Guillermo Gonzalez Rudnik
Encargado de UOC
Municipalidad de Fram