



MUNICIPALIDAD DE ITAPE  
Intendencia


Licitación: ID 456086 - Construcción de tinglado 30 x 22 metros en la Localidad de Itapé Jhug

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	Atributos	Empresa 1: YSAPY GROUP SA				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido
1	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	660,00	3.550	2.343.000
2	Relleno y compactación de terreno	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	60,00	69.500	4.170.000
3	Zapatas de hormigón (1,20 x 1,20 x 0,5m) fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	14,40	3.031.000	43.646.400
4	Columnas (pilar) de hormigón de cara vista, sin esquinas (0,25 x 0,50 mts) fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	16,56	3.239.300	53.642.808
5	Encadenado de hormigón, inferior/ intermedia/superior de cara vista, (0,15 x 0,30 mts) sin esquinas fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10 mm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	13,50	3.239.300	43.730.550
6	Techo de chapas onduladas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica, Viga tipo cabriada (Según detalle de estructura) correas de perfil. Incluye pintura sintética con base.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	696,00	311.520	216.817.920
7	Colocación de Piso de H°A° alisada fck=200 kg/cm2, Espesor: 8 cm, malla Ø6 c/30 cm - , Terminación con pavidur y helicóptero.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	655,00	165.400	108.337.000
8	Limpieza final de obras	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	1,00	2.491.255	2.491.255
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>475.178.933</b>

Nota: No se realizaron correcciones aritméticas.



  
Lic. Virgilio Ojeda Sosa  
Responsable de la UOC