ANEXO DEL INFORME DE EVALUCION DE OFERTAS

ANALISIS DE LOS PRECIOS DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS

OFERENTE FAMILIAR SRL

LOTE N° 1

Grupo 1 - Pavimentacion petrea en el DISTRITO DE AYOLAS - BARRIO DIVINO NIÑO **Contrato Abierto: No,** **Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio referencial	Variación porcentual
1	72131601-9974	Marcacion, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGUN LOS PERFILES DE PROYECTO.TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	9.045,34	1.930	17.456.602	16.625.335	5,00
2	72131601-013	Limpieza, desbroce con maquinas, DESMONTES VARIOS. TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.882.457	2.882.457	2.745.197	5,00
3	72141102-001	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios.TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.710,22	6.433	11.002.444	10.478.518	5,00
4	82101502-004	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.286.462	1.286.462	1.225.202	5,00
5	72131601-002	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	8.140,51	4.824	39.267.378	37.397.503	5,00
6	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.628,10	54.112	88.099.340	83.904.134	5,00
7	72102905-001	Relleno de zanja y compactacion. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	432,00	54.112	23.376.276	22.263.552	5,00
8	72131701-002	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	10.489,32	60.512	634.724.487	604.499.512	5,00
9	72102905-001	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	10.489,32	2.894	30.353.994	28.908.566	5,00
10	72131701-014	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	10.489,32	4.675	49.033.375	46.698.453	5,00

11	72102905-001	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	532,61	54.112	28.820.459	27.448.056	5,00
12	72101703-004	Provision y colocacion de cordon (escondido) prefabricado de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	64,00	39.590	2.533.776	2.413.120	5,00
13	72131701-9998	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura conforme al punto 13 de las especificaciones tecnicas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.663,04	107.033	285.032.628	271.459.645	5,00
14	72131601-004	Baden de hormigon armado espesor 0,15, cem y dos metros de ancho, varillas del 12 mm cada 15 cm, en dos direcciones.OBRAS COMPLEMENTARIAS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	24,00	3.163.661	75.927.852	72.312.240	5,00
15	72131601-013	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros.LIMPIEZA FINAL DE OBRA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	3.066.814	3.066.814	2.920.775	5,00
							Total por Grupo:	**1.292.864.344**	1.231.299.375	5,00

OFERENTE CRISTINO MARTINEZ

LOTE N° 2

Grupo 1 - PAVIMENTACION PERIMETRAL DE VEREDA INCLUSIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN JUAN BAUTISTA			Contrato Abierto: No,	Abastecimiento Simultaneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio referencial	Variación porcentual
1	72131601-9974	Marcacion, replanteo, Trabajos preliminares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	3.202,44	1.557	4.986.199	4.989.402	-0,06
2	72131601-013	Limpieza, desbroce con maquinas, Trabajos preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.326.401	2.326.401	2.327.324	-0,04
3	82101502-004	Cartel de Obra Y MONOLITO CON PLANCHA DE GRANITO , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. Trabajos preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.045.733	4.045.733	4.046.202	-0,01
4	72131601-002	Preparacion de terreno para caja de adoquines de hormigon tipo pavers. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.277,04	3.895	4.974.071	4.974.071	0,00
5	72131601-005	Mamposteria de Nivelacion de 0,30, armada en galeria. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	100,23	191.631	19.207.175	19.211.485	-0,02
6	72131601-002	Preparacion de base, nivelacion y relleno para piso tipo pavers, base de arena lavada espesor 20cm.PAVIMENTACION	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	255,41	65.143	16.638.174	16.643.282	-0,03
7	72102905-001	Relleno con mezcla seca de arena lacada +cemento, cepillado con escobillon.PAVIMENTACION	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.277,04	4.612	5.889.708	5.889.708	0,00
8	72131601-009	Provision y colocacion de piso tipo pavers. PAVIMENTACION	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.277,04	146.292	186.820.736	186.913.960	-0,05
9	72101703-004	Provision y colocacion de cordon cargado insitu con moldes metalicos hormigon 012*0,50, borde de vereda. CORDON DE HORMIGON	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	467,80	62.370	29.176.686	29.022.780	0,53
10	72101703-004	Rampa de ajuste de nivel de hormigon visto rodillado. HORMIGON PARA BADENES, RAMPAS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	14,88	186.362	2.773.067	2.774.599	-0,06
11	72131601-009	Vereda Piso de podoctatil en vainillas de 40 x 40, calcareo, INLCUYE CONTRAPISO. OBRAS COMPLEMENTARIAS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	184,00	144.476	26.583.584	26.584.320	0,00
12	72131601-009	Veredas de piso podotactil en esquinas o quiebres con rendijas cuadradas o circulales calcareos , espesor 5cm, INCLUYE CONTRAPISO. OBRAS COMPLEMENTARIAS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	26,07	144.476	3.766.489	3.766.594	0,00
13	72131601-001	Estructura de baranda con caños metalicos galvanizados 50x50x2mm y pasamanos con soportes de caños cilindricos de ½ 2" , pintado. OBRAS COMPLEMENTARIAS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	65,00	349.341	22.707.165	22.806.875	-0,44
14	72101703-007	Cercado perimetral con tejidos y postes de hormigon armado prefabricado de 2 metros de altura, base de nivelacion de ladrillos para proteger area de juegos infantiles. OBRAS COMPLEMENTARIAS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	45,60	178.517	8.140.375	8.143.841	-0,04

15	72131601-001	Bancos curvilineos de hormigon armado con tratamiento atermico ver planos. VARIOS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,20	2.514.343	25.646.299	25.696.687	-0,20
16	72131601-001	Totems para infografia 1,00m x 0,45m h= 2,10m con codigo QR ver eett. VARIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,00	2.516.283	10.065.132	10.077.132	-0,12
17	72131601-001	Basureros metalicos serigrafiados con simbologia de cuidado. VARIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	1.961.849	19.618.490	19.649.000	-0,16
18	72131601-001	Led con brazo metalico - AP h-altura segun manual de ANDE con postes de HoAo. Instalacion electrica, incluye mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	3.225.885	32.258.850	32.380.750	-0,38
19	72131601-001	Artefacto tipo Farola h=3.00m. Instalacion electrica, incluye mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,00	2.678.445	53.568.900	53.644.220	-0,14
20	72131601-001	Reflectores led de piso para monumento y totem. Instalacion electrica, incluye mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	220.443	1.322.658	1.324.398	-0,13
21	72131601-001	Acometida y derecho de conexion. Instalacion electrica, incluye mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.297.295	2.297.295	2.305.750	-0,37
22	72131601-001	Pilastra para medidor trifasico. Instalacion electrica, incluye mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.806.650	2.806.650	2.807.000	-0,01
23	72131601-001	Tablero principal. Instalacion electrica, incluye mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.021.482	1.021.482	1.030.570	-0,88
24	72131601-001	Canal Subterraneo de 30 de ancho x 30 de profundidad conforme al punto 24 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	360,50	280.041	100.954.781	101.192.350	-0,23
25	72131601-001	Caño de PVC de 100mm. Instalacion electrica, incluye mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	360,50	42.065	15.164.433	15.178.853	-0,10
26	72131601-001	Cable NYY 4 x 16 mm. Instalacion electrica, incluye mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	360,50	52.252	18.836.846	18.846.940	-0,05
27	72131601-001	Sistema de puesta a tierra. Instalacion electrica, incluye mano de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.713.789	1.713.789	1.714.275	-0,03
28	72131601-013	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.468.432	2.468.432	2.476.175	-0,31
29	72131601-001	Empastado de talud, colocacion, provision, abono y cuidado por un mes con regadio constante, INCLCUYEN PLANTAS DE JARDIN QUE CUBRAN 30 M2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	450,45	65.075	29.313.034	29.352.673	-0,14
30	72131601-001	Equipamiento fijos de practica de ejercicios fisicos. Ver EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	35.116.667	35.116.667	35.116.667	0,00
31	72131601-001	Equipamiento fijo de material PVC resistente para area de infantiles. VER EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	60.199.810	60.199.810	60.200.000	0,00
							Total por Grupo:	**750.409.111**	**751.087.883**	-0,09

Grupo 2 - Mejoramiento de espacio publico en la Compañía San Geronimo del Distrito de Santa Maria **Contrato Abierto: No,** **Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio referencial	Variación porcentual
1	72131601-013	Limpieza y preparacion del sitio de la obra. Preparacion de Obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.432.852	1.432.852	1.311.349	9,27
2	72131601-9974	Replanteo y marcacion. Preparacion de Obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	764.798	764.798	695.740	9,93
3	82101502-004	Cartel de obra y plancha de granito. Preparacion de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	7.008.099	7.008.099	6.389.339	9,68
4	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30- Ladrillo comun prensado. Caminero	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	136,00	182.456	24.814.016	22.577.496	9,91
5	72102905-001	Relleno y compactacion para nivelacion de terreno. Caminero	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	360,00	110.039	39.614.040	36.064.080	9,84
6	72131601-005	Cordon ladrillo comun de 20cm de desarrollo y 15 cm de espesor, 5 cm del nivel de piso a la vista. Caminero	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	680,00	70.846	48.175.280	43.860.000	9,84
7	72131601-009	Contrapiso para caminero. Caminero	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	910,00	66.007	60.066.370	54.688.270	9,83
8	72131601-009	Carpeta para caminero. Caminero	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	910,00	45.363	41.280.330	37.564.800	9,89
9	72131601-009	Piso de canto rodado para caminero. Caminero	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	910,00	134.555	122.445.050	111.520.500	9,80
10	72131601-001	TOBOGAN. Area de Juego de Parque Infantil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	12.934.515	12.934.515	11.771.250	9,88
11	72131601-001	HAMACA DE 3 ASIENTOS: Hamaca de caño redondo negro, pared gruesa, con cadenas para 3 niños. Area de Juego de Parque Infantil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	9.215.652	9.215.652	8.385.000	9,91
12	72131601-001	SUBE Y BAJA PARA 6 NIÑOS: Medidas aproximadas 4,20m x 3,10m x 0,70m (altura), resistente para la intemperie. Area de Juego de Parque Infantil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	7.772.897	7.772.897	7.062.750	10,05
13	72131601-001	JUEGO MULTI-FUNCION: Calesita circular para 4 niños. Area de Juego de Parque Infantil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	12.934.481	12.934.481	11.771.250	9,88
14	72131601-001	TREPADOR pasamanos. Area de Juego de Parque Infantil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	13.455.940	13.455.940	12.255.000	9,80
15	72131601-001	Provision y colocacion de colchon de arena de 0,20 cm de espesor. Area de Juego de Parque Infantil	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	45,00	134.526	6.053.670	5.514.750	9,77
16	72131601-001	Provision y colocacion de farola de iluminacion en camineros de la plaza conforme al punto 16 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	30,00	2.337.811	70.134.330	63.855.000	9,83
17	72131601-001	Provision y colocacion de alumbrados LED de 200W con postes metalicos. Incluye cableado subterraneo NYY. Instalacion Electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	18,00	2.906.077	52.309.386	47.601.000	9,89

18	72131601-001	Bancos con estructura de caño galvanizado de 1/2 conforme al punto 18 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	15,00	2.053.678	30.805.170	28.057.500	9,79
19	72131601-001	Pergolados estructura metalica h: 2.40 m. (Sujeto a dado de concreto de de zapata de 80x80cm con columnas de mamapsoteria de ladrillo comun termnacion revestimiento de simil piedra), incluye pintura. Varios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	7.366.123	7.366.123	6.708.000	9,81
20	72131601-007	Basureros metalicos diferenciados (organicos e inorganicos) sujetados con tubos de hierro galvanizado de 2 en concreto de 0,30x0,30 cm prof: 0,40 cm. Varios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	920.956	11.051.472	10.062.000	9,83
21	72131601-9984	Rampas de Acceso. Varios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	3.185.639	3.185.639	2.904.245	9,69
22	72131601-001	Jardineria, incluye canteros. Varios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	10.634.030	10.634.030	9.675.000	9,91
23	72131601-013	Limpieza final - retiro de escombros.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.125.248	2.125.248	1.935.000	9,83
							Total por Grupo:	**595.579.388**	**542.229.319**	9,84

Grupo 3 - Construcciones, reacondicionamiento de Sanitarios e Iluminacion electrica de espacio publico en la Compañía Coratei del Distrito de Ayolas **Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio referencial	Variación porcentual
1	72131601-013	Limpieza del terreno. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	130,39	6.370	830.584	756.914	9,73
2	82101502-004	Plancha de granito de 0.40x0.60m (en granito) y Cartel de Obra segun especificaciones tecnicas. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.516.071	4.516.071	4.114.193	9,77
3	72131601-9974	Replanteo y marcacion. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	130,39	4.491	585.581	534.860	9,48
4	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavacion. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,09	514.307	3.132.130	2.853.232	9,77
5	72131601-004	Zapata de Ho Ao, incluye excavacion. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,93	2.939.042	14.489.477	13.210.763	9,68
6	72131601-004	Excavacion para zapatas. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	17,50	93.632	1.638.560	1.511.510	8,41
7	72102905-001	Relleno y compactacion. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	39,12	139.252	5.447.538	4.970.783	9,59
8	72131601-004	Pilar de Ho Ao. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,54	2.922.187	7.422.355	6.806.357	9,05
9	72131601-004	Vigas de Ho Ao.Construccion de portico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,69	3.017.798	5.100.070	4.656.562	9,52
10	72131601-004	Viga Cadena Inferior de Ho Ao. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,28	3.017.793	3.862.775	3.526.863	9,52

11	72131601-004	Losa de Ho Ao. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,11	3.018.796	9.388.456	8.569.176	9,56
12	72131601-004	Loseta para mesada int/ext. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	1.260.537	2.521.074	2.322.000	8,57
13	72131601-004	Impermebilizacion de losa, incluye desagote. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,15	261.768	5.274.625	4.808.798	9,69
14	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30m con ladrillo comun. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	18,68	255.082	4.764.932	4.344.744	9,67
15	72131601-006	Aislacion Horizontal de paredes, revoque 1:3 hidrofugo y pintura asfaltica. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	28,01	121.979	3.416.632	3.116.869	9,62
16	72131601-005	Mamposterias de ladrillo comun de 0.15m, a revocar ambas caras. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	57,93	128.898	7.467.061	6.809.787	9,65
17	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillo comun prensado visto a una cara con envarillado. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	84,00	233.357	19.601.988	17.879.400	9,63
18	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas. Construccion de portico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	13,45	29.305	394.152	361.011	9,18
19	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal con estructura metalica inclinada con cenefa de chapa doblada, incluye pintura antioxida y sintetica. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	55,49	551.342	30.593.968	27.917.019	9,59
20	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	115,85	44.986	5.211.628	4.756.453	9,57
21	72131601-008	Revoque de losa. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,80	44.561	926.869	853.986	8,53
22	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascotes. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	50.745	608.940	556.188	9,48
23	72131601-009	Carpeta de asiento.Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	41.366	496.392	453.792	9,39
24	72131601-009	Piso ceramico. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	168.512	2.022.144	1.857.600	8,86
25	72131601-009	Zocalo ceramico. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	30,40	53.922	1.639.229	1.509.816	8,57
26	72131601-009	Piso de Ho Ao con sellador flexible para juntas y terminacion alisado, incluye pintura de señalizacion. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	117,94	466.197	54.983.274	50.207.058	9,51
27	72131601-010	Puerta placa 0,70x2,10m incluye marco, accesorios y cerradura - Sanitario. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.488.080	1.488.080	1.354.500	9,86
28	72131601-010	Provision y colocacion de puerta metalica reforzada, incluye cerradura - Acceso a caseta. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.971.144	2.971.144	2.709.000	9,68
29	72131601-010	Ventanas corredizas de Blindex incoloro de 8mm 0,40x0,60m - Sanitario. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	0,24	1.231.428	295.543	269.721	9,57

30	72131601-010	Provision y colocacion de ventana de vidrio tipo guillotina. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	2.186.140	4.372.280	3.999.000	9,33
31	72131601-008	Revestido de azulejo. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	11,50	196.769	2.262.844	2.076.900	8,95
32	72131601-001	Cielorraso de PVC simil madera.Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	55,49	212.260	11.778.307	10.737.315	9,70
33	72131601-007	Canaleta y bajada de chapa doblada N°24, incluye pintura sintética y anticorrosiva. Construccion de portico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,00	212.343	4.246.860	3.870.000	9,74
34	72131601-011	Alimentacion de agua corriente desde el tanque de Agua hasta el Baño. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	3.539.624	3.539.624	3.225.000	9,76
35	72131601-011	Instalacion de cañerias de agua corriente en Baño. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	6.366.976	6.366.976	5.805.000	9,68
36	72131601-011	Canilla de patio. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	288.671	288.671	264.450	9,16
37	72101510-006	Instalacion de desague cloacal en Baño, incluye registros. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	722.722	722.722	658.339	9,78
38	72102303-003	Camara Septica. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.913.172	4.913.172	4.494.462	9,32
39	72101510-006	Pozo Absorbente. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	5.196.576	5.196.576	4.748.591	9,43
40	72131601-011	Artefactos Sanitarios (Inodoro mochila baja, lavamanos con pedestal, accesorios, espejo y griferias). Construccion de portico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	3.956.621	3.956.621	3.612.000	9,54
41	72131601-012	Pintura latex con enduido int/ext. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	115,85	43.598	5.050.828	4.605.038	9,68
42	72131601-012	Pintura de paredes a la vista silicona. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	84,00	34.632	2.909.088	2.654.820	9,58
43	72131601-012	Pintura de puertas de madera/metálicas con esmalte sintetico. Construccion de portico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	7,74	41.971	324.856	294.546	10,29
44	72131601-001	Alimentacion electrica y tablero de emburtir acrilico. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	10.608.449	10.608.449	9.675.000	9,65
45	72131601-001	Bocas de Luces. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	262.086	3.145.032	2.863.800	9,82
46	72131601-001	Bocas de Tomas. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,00	261.405	1.307.025	1.193.250	9,53
47	72131601-001	Bocasa de AA y VT. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	636.650	1.273.300	1.161.000	9,67
48	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos electricos de adosar para interior - Caseta. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,00	261.762	1.047.048	954.600	9,68

49	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos electricos de embutir para exterior - Techo metalico. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,00	282.652	1.130.608	1.032.000	9,56
50	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos electricos de adosar para exterior - Caseta. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	282.652	565.304	516.000	9,56
51	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos electricos de reflector para exterior - Para letras corporeas IP66. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	282.652	565.304	516.000	9,56
52	72101703-007	Cercado lateral con poste de madera y alambre similar al existente. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	9.908.272	9.908.272	9.030.000	9,73
53	82101502-004	Letras corporeas en chapa inoxidable. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	14.116.696	14.116.696	12.900.000	9,43
54	82101502-004	Cartel de señalizacion Entrada/Salida. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	980.294	1.960.588	1.806.000	8,56
55	72131601-013	Limpieza final de Obra y retiro de escombros. Construccion de portico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.544.326	2.544.326	2.322.000	9,57
56	72131601-007	Techo - Provision y colocacion de caballete en chapa N-24 en cumbrera y reparacion de goteras. SANITARIOS	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	134.094	1.340.940	1.225.500	9,42
57	72131601-008	Revoque con hidrofugo. SANITARIOS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	34,00	45.311	1.540.574	1.395.938	10,36
58	72131601-009	Piso ceramico. SANITARIOS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	48,00	197.689	9.489.072	8.668.800	9,46
59	72131601-009	Piso Guarda Obra, incluye contrapiso de Ho de cascotes. SANITARIOS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	36,00	190.174	6.846.264	6.287.544	8,89
60	72131601-008	Revestido de azulejo. SANITARIOS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	73,10	169.933	12.422.102	11.315.880	9,78
61	72131601-010	Provision y colocacion de ventana tipo balancin 0,50x0,30m, incluye vidrio de 3mm. SANITARIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	636.196	636.196	580.500	9,59
62	72131601-010	Provision y colocacion de ventana tipo balancin 1,00x0,30m, incluye vidrio de 3mm. SANITARIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,00	1.273.228	3.819.684	3.483.000	9,67
63	72131601-010	Provision y colocacion de puerta metalica, incluye cerradura. SANITARIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,00	2.971.980	14.859.900	13.545.000	9,71
64	72131601-010	Provision y colocacion de puerta placa en boxes de baño, incluye tranca. SANITARIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,00	2.122.604	6.367.812	5.805.000	9,70
65	72131601-001	Canaleta y bajada de chapa doblada N-24, incluye pintura sintetica y anticorrosiva. SANITARIOS	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	17,00	212.343	3.609.831	3.289.500	9,74
66	72131601-012	Pintura de paredes con latex. SANITARIOS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	100,00	43.598	4.359.800	3.975.000	9,68
67	72131601-012	Pintura de puertas de madera/metálicas con esmalte sintetico. SANITARIOS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	36,80	41.971	1.544.533	1.400.424	10,29

68	72131601-011	Reacondiconamiento de cañeria de agua corriente para instalacion de lavamanos. SANITARIOS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.416.184	1.416.184	1.290.000	9,78
69	72131601-011	Provision y colocacion de lavamanos con pedestal y griferia de plastico. SANITARIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	1.414.094	2.828.188	2.580.000	9,62
70	72131601-011	Provision y Colocacion de Ducha para agua fria y griferia. SANITARIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	707.590	4.245.540	3.870.000	9,70
71	72131601-011	Canilla de patio. SANITARIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	288.671	577.342	528.900	9,16
72	72131601-011	Porta toalla de losa tipo gancho para embutir. SANITARIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	7,00	212.310	1.486.170	1.354.500	9,72
73	72131601-001	Instalacion electrica (incluye provision y colocacion de Puntos, tomas y artefactos de iluminacion en el interior y en el exterior). SANITARIOS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.548.219	2.548.219	2.322.000	9,74
74	72131601-013	Limpieza final de Obra y retiro de escombros. SANITARIOS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.132.780	1.132.780	1.032.000	9,77
75	72101703-007	Construccion de Alambrado Perimetral. CERCO PERIMETRAL	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	55,00	962.237	52.923.035	48.246.000	9,69
76	72131601-001	Porton doble hoja para acceso lateral de caño, incluye pintura sintetica y piso de Ho Ao de 3,00x1,00m. CERCO PERIMETRAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.953.299	4.953.299	4.515.000	9,71
77	72131601-001	Cableado trifAsico subterraneo en poste de Ho Aa existentes con subida en caño electroducto hasta artefacto electrico + jabalina con cable verde/amarillo y accesorios. INSTALACION ELECTRICA - PREDIO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	250,00	212.310	53.077.500	48.375.000	9,72
78	72131601-001	Registro de Inspecion electrica 30x30 con tapa de Ho Ao. INSTALACION ELECTRICA - PREDIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	339.418	3.394.180	3.096.000	9,63
79	72131601-001	Registro de Inspecion electrica 40x40 con tapa de Ho Ao. INSTALACION ELECTRICA - PREDIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,00	452.780	2.263.900	2.064.000	9,69
80	72131601-001	Provision y colocacion de poste de Ho Ao 7/150, incluye excavacion y cimentacion. INSTALACION ELECTRICA - PREDIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	4.460.898	8.921.796	8.127.000	9,78
81	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos electricos tipo reflector led con brazo IP66 para tipo alumbrado. INSTALACION ELECTRICA - PREDIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	7,00	2.472.888	17.310.216	15.802.500	9,54
82	72131601-001	Pilastra de ANDE. INSTALACION ELECTRICA - PREDIO	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	6.366.140	6.366.140	5.805.000	9,67
							Total por Grupo:	**535.473.846**	**488.594.052**	9,59
							Total por lote:	**1.881.462.345**	**1.781.911.251**	5,59

OFERENTE DANIEL GAUTO BENITEZ

LOTE N° 3

Grupo 1 - Pavimentacion petrea, BARRIO SAN PEDRO DISTRITO DE SAN IGNACIO Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio referencial	Variación porcentual
1	72131601-9974	Marcacion, replanteo, conforme al punto 1 de las especificaciones tecnicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	3.364,64	1.700	5.719.888	6.184.208	-7,51
2	72131601-013	Limpieza, desbroce con maquinas, Trabajos preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.553.000	2.553.000	2.745.197	-7,00
3	72141102-001	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios. Trabajos preliminares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	504,70	5.700	2.876.790	3.092.297	-6,97
4	82101502-004	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. Trabajos preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.139.400	1.139.400	1.225.202	-7,00
5	72131601-002	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.859,66	4.200	12.010.572	13.137.278	-8,58
6	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	571,93	47.900	27.395.447	29.474.413	-7,05
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.859,66	53.500	152.991.810	164.802.206	-7,17
8	72102905-001	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.859,66	2.500	7.149.150	7.881.223	-9,29
9	72131701-014	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.859,66	4.100	11.724.606	12.731.206	-7,91
10	72102905-001	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	115,99	47.900	5.555.921	5.977.545	-7,05
11	72101703-004	Provision y colocacion de cordon (escondido) elaborado insitu de hormigon conforme al punto 11 de las especificaciones tecnicas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	291,00	35.000	10.185.000	10.972.155	-7,17
12	72131701-9998	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu conforme al punto 12 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	579,96	95.000	55.096.200	59.118.803	-6,80
13	72131701-9998	Construccion de muros laterales para canal de PBC 0,65*0,40. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	209,46	577.000	120.858.420	130.035.491	-7,06

14	72131701-9998	Base fondo de canal de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	21,82	577.000	12.590.140	13.546.140	-7,06
15	72131701-9998	Excavacion para canal. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	209,46	46.700	9.781.782	10.526.622	-7,08
16	72131701-9998	Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	21,92	1.436.000	31.477.120	33.869.315	-7,06
17	72131701-9998	TERMINACION DE BASE DE FONDO CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3.Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,45	1.077.000	5.869.650	6.315.733	-7,06
18	72131701-9998	Relleno lateral de contencion de canal con la misma tierra de desmonte y apisonado, Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	130,91	83.000	10.865.530	11.687.514	-7,03
19	72131701-9998	Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros.Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,00	63.700	1.274.000	1.371.700	-7,12
20	72131601-004	Baden de hormigon armado espesor 0,15, cem y dos metros d eancho, varillas del 12 mm cada 15 cm, en dos direcciones.OBRAS COMPLEMENTARIAS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	29,23	2.802.000	81.902.460	88.070.282	-7,00
21	72131601-013	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.716.000	2.716.000	2.920.775	-7,01
							Total por Grupo:	**571.732.886**	615.685.305	-7,14

Grupo 2 - Pavimentacion petrea, canalizacion a cielo abierto y otras obras complementarias. Zona Pai Ycua. Barrio Santo Angel. Distrito de San Ignacio **Contrato Abierto: No,** **Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio referencial	Variación porcentual
1	72131601-9974	Marcacion, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, conforme al punto 1 de las especificiones tecnicas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.354,43	1.700	2.302.531	2.489.442	-7,51
2	72131601-013	Limpieza, desbroce con maquinas, TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.553.000	2.553.000	2.745.197	-7,00
3	72141102-001	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios. TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	264,32	5.600	1.480.192	1.619.489	-8,60
4	82101502-004	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.139.400	1.139.400	1.225.202	-7,00
5	72131601-002	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	912,35	4.200	3.831.870	4.191.336	-8,58
6	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	182,47	47.900	8.740.313	9.403.591	-7,05
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	912,35	53.500	48.810.725	52.578.731	-7,17
8	72102905-001	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	912,35	2.500	2.280.875	2.514.437	-9,29

9	72131701-014	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	912,35	4.100	3.740.635	4.061.782	-7,91
10	72102905-001	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	54,33	47.900	2.602.407	2.799.897	-7,05
11	72101703-004	Provision y colocacion de cordon (escondido) prefabricado de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,12	35.000	704.200	758.625	-7,17
12	72131701-9998	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu conforme al punto 12 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	271,65	95.000	25.806.750	27.690.914	-6,80
13	72131701-9998	Construccion de muros laterales para canal de PBC. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	130,50	577.000	75.298.500	81.016.097	-7,06
14	72131701-9998	Base fondo de canal de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	19,77	577.000	11.407.290	12.273.473	-7,06
15	72131701-9998	Excavacion para canal. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	261,00	62.300	16.260.300	17.489.088	-7,03
16	72131701-9998	Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,93	1.077.000	6.386.610	6.871.981	-7,06
17	72131701-9998	TERMINACION DE BASE DE FONDO CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3, Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,95	1.077.000	4.254.150	4.577.458	-7,06
18	72131701-9998	Relleno lateral de contencion de canal con la misma tierra de desmonte y apisnado, Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	87,00	83.000	7.221.000	7.767.273	-7,03
19	72131701-9998	Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	63.700	637.000	685.850	-7,12
20	72131701-9998	Desmonte de TUBOS DE HORMIGON. Retiro Y DESALIJO. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.221.000	2.221.000	2.388.650	-7,02
21	72131601-004	Losa de hormigon armado, ESPESOR 0,20, INCLUYE LOSA DE APROXIMACION Y CANAL DE DESAGUE. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,63	2.802.000	10.171.260	10.937.226	-7,00
22	72131601-004	Vigas de Hormigon armado segun plano. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	0,96	2.802.000	2.689.920	2.892.490	-7,00
23	72131601-005	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y RELLENADA CONFORME AL PUNTO 23 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	15,90	717.000	11.400.300	12.258.741	-7,00
24	72131601-004	BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	7,04	1.063.000	7.483.520	8.047.304	-7,01
25	72131601-004	TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON CONFORME AL PUNTO 25 DE LAS ESPECIFICIOANES TECNICAS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,76	1.266.000	2.228.160	2.397.542	-7,06
26	72131601-004	LOSA DE HORMIGON ARMADO DE INGRESO VEHICULAR. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	0,54	2.802.000	1.513.080	1.627.025	-7,00
27	72131601-013	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.716.000	2.716.000	2.920.775	-7,01

							Total por Grupo:	**265.880.988**	286.229.616	-7,11
							Total por lote:	**837.613.874**	901.914.918	-7,13

OFERENTE LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO

LOTE N° 4

Grupo 1 - Pavimentacion petrea CALLE JESUITAS MISIONEROS / PAI YCUA. BARRIO SANTO ANGEL. DISTRITO DE SAN IGNACIO			Contrato Abierto: No,	Abastecimiento Simultaneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio referencial	Variación porcentual
1	72131601-9974	Marcacion, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGUN LOS PERFILES DE PROYECTO. Trabajos preliminares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	3.512,50	1.654	5.809.675	6.455.975	-10,01
2	72131601-013	Limpieza, desbroce con maquinas, Trabajos preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.470.677	2.470.677	2.745.197	-10,00
3	72141102-001	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios, Trabajos preliminares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	259,03	5.514	1.428.291	1.587.077	-10,00
4	72141102-001	Traslado de cañerias existentes a vereda, inlcuye excavacion, y relleno. Trabajos preliminares	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	190,00	71.146	13.517.740	15.019.880	-10,00
5	82101502-004	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. Trabajos preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.102.681	1.102.681	1.225.202	-10,00
6	72131601-002	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.493,91	4.134	10.309.824	11.457.023	-10,01
7	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	498,78	46.381	23.133.915	25.704.627	-10,00
8	72102905-001	Relleno, nivelacion, acarreo, compactacion de area de paseo central. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	380,90	46.381	17.666.523	19.629.682	-10,00
9	72131701-002	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.493,91	51.867	129.351.630	143.724.033	-10,00
10	72102905-001	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.493,91	2.480	6.184.897	6.873.216	-10,01
11	72131701-014	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.493,91	4.006	9.990.603	11.102.887	-10,02
12	72102905-001	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	165,36	46.381	7.669.562	8.521.828	-10,00
13	72101703-004	Provision y colocacion de cordon (escondido) elaborado insitu de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	68,00	33.934	2.307.512	2.563.940	-10,00
14	72131601-004	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu conforme al punto 14 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	826,80	91.742	75.852.286	84.280.685	-10,00

15	72131601-004	Baden de hormigon armado espesor 0,15, cem y dos metros d eancho, varillas del 12 mm cada 15 cm, en dos direcciones. OBRAS COMPLEMENTARIAS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	7,51	2.711.709	20.364.935	22.627.705	-10,00
16	72131601-013	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.628.697	2.628.697	2.920.775	-10,00
							Total por Grupo:	**329.789.448**	366.439.732	-10,00

Grupo 2 - Pavimentacion petrea, CALLE EDELMIRO VERA Y AVDA. JUSTINIANO RODAS. BARRIO SAN SALVADOR. DISTRITO DE SAN IGNACIO Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio referencial	Variación porcentual
1	72131601-9974	Marcacion, replanteo, conforme al punto 1 de las especificaciones tecnicas .	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	3.457,00	1.654	5.717.878	6.353.966	-10,01
2	72131601-013	Limpieza, desbroce con maquinas, Trabajos prelimminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.470.677	2.470.677	2.745.197	-10,00
3	72141102-001	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios. Trabajos preliminares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	271,42	5.514	1.496.610	1.662.990	-10,00
4	72141102-001	Traslado de cañerias existentes a vereda, inicuye excavacion, y relleno. Trabajos preliminares	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	190,00	71.146	13.517.740	15.019.880	-10,00
5	82101502-004	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. Trabajos preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.102.681	1.102.681	1.225.202	-10,00
6	72131601-002	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.651,73	4.134	6.828.252	7.588.048	-10,01
7	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	330,35	46.381	15.321.963	17.024.587	-10,00
8	72102905-001	Relleno, nivelacion, acarreo, compactacion de area de paseo central. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	380,90	46.381	17.666.523	19.629.682	-10,00
9	72131701-002	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.651,73	51.867	85.670.280	95.189.200	-10,00
10	72102905-001	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.651,73	2.480	4.096.290	4.552.168	-10,01
11	72131701-014	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.651,73	4.006	6.616.830	7.353.502	-10,02
12	72102905-001	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	123,41	46.381	5.723.879	6.359.934	-10,00
13	72101703-004	Provision y colocacion de cordon (escondido) elaborado insitu de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	68,00	33.934	2.307.512	2.563.940	-10,00

14	72101703-004	14 Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado Insitu conforme al punto 14 de las especificaciones tecnicas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	617,03	91.742	56.607.566	62.897.570	-10,00
15	72101703-004	Baden de hormigon armado espesor 0,15, cem y dos metros d eancho, varillas del 12 mm cada 15 cm, en dos direcciones. OBRAS COMPLEMENTARIAS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	8,12	2.711.709	22.019.077	24.465.641	-10,00
16	72101703-004	Piso de hormigon armado espesor 0,15, varillas del 12 mm cada 15 cm, en dos direcciones.OBRAS COMPLEMENTARIAS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	31,11	2.711.709	84.361.267	93.734.741	-10,00
17	72131601-013	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.628.697	2.628.697	2.920.775	-10,00
							Total por Grupo:	**334.153.722**	371.287.023	-10,00
							Total por lote:	**663.943.170**	737.726.754	-10,00

OFERENTE JOAPY SA

LOTE N° 5

Grupo 1 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL DIA ONCOLOGICO. CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO. CONSTRUCCION EN PLANTA BAJA Y ALTA							Contrato Abierto: No,	Abastecimiento Simultaneo: No		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio referencial	Variación porcentual
1	72131601-002	Obrador. Trabajos Preliminares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	40,00	253.361	10.134.440	10.144.840	-0,10
2	72131601-002	Vallado de obra, con chapa de zinc, porton de acceso vehicular, altura metros. Trabajos Preliminares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	190,00	73.530	13.970.700	13.168.140	6,09
3	72131601-001	Instalaciones electricas provisorias e iluminacion, Y SERVICIOS BASICOS VARIOS. Trabajos Preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	7.924.583	7.924.583	8.088.300	-2,02
4	72131601-001	Reubicacion de columna de ANDE existente. Trabajos Preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	8.982.208	8.982.208	9.131.250	-1,63
5	72131601-013	Limpieza general para inicio de obra, y del entorno inmediato. Extraccion de obstaculos con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja. Trabajos Preliminares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	685,00	6.611	4.528.535	4.586.760	-1,27
6	72131601-9974	Replanteo. Trabajos Preliminares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	685,00	3.997	2.737.945	2.809.870	-2,56
7	82101502-004	CARTEL DE OBRA y Plancha de granito. Trabajos Preliminares	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.007.575	4.007.575	4.114.193	-2,59
8	72103003-001	Demoliciones varias, retiro y desalijo, Desagote, relleno y compactacion de pozo ciego existente. Trabajos Preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	17.866.334	17.866.334	18.262.500	-2,17
9	72131601-004	Zapatas de Ho Ao fck 250. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	27,12	2.707.525	73.428.078	72.672.596	1,04
10	72131601-004	Excavacion para zapatas. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	7,20	80.028	576.202	586.930	-1,83
11	72131601-004	Excavacion para vigas de fundacion. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	24,88	80.028	1.991.097	2.028.168	-1,83
12	72131601-004	Viga de Fundacion. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	24,88	2.893.482	71.989.832	68.553.407	5,01
13	72131601-004	Pilares de Ho Ao. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	48,10	2.747.539	132.156.626	128.892.031	2,53
14	72131601-004	Viga de HoAo superior. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	48,65	2.893.482	140.767.899	134.048.361	5,01

15	72131601-004	Losa de hormigon h=0.10. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	58,80	2.747.539	161.555.293	162.015.286	-0,28
16	72131601-004	Escalera interior de hormigon armado. Estructuras	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	13.978.965	13.978.965	14.197.037	-1,54
17	72131601-004	Escalera en acceso principal. Estructuras	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.013.009	4.013.009	3.993.400	0,49
18	72131601-004	Rampa de HoAo a planta baja. Estructuras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	50,00	452.381	22.619.050	23.568.250	-4,03
19	72131601-004	Rampa de HoAo en acceso principal. Estructuras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	16,00	452.381	7.238.096	7.541.840	-4,03
20	72131601-004	Piso de Hormigon armado. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	7,28	2.784.925	20.274.254	20.059.035	1,07
21	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	116,11	476.562	55.333.614	54.398.812	1,72
22	72131601-005	Mamposteria de Nivelacion de 0,30, sobre viga cadena, con ladrillo comun y junta de 2cm, de 0.30cm de ancho (1:2:8) con cemento tipo 1. Mamposteria de Nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	116,20	181.676	21.110.751	21.221.025	-0,52
23	72131601-005	Mamposteria de Nivelacion de 0,30, armada en galeria. Mamposteria de Nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	26,00	231.790	6.026.540	6.047.288	-0,34
24	72131601-005	De elevacion de ladrillo comun de 0.15 cm, junta 2cm. Mamposterias de elevacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.896,20	116.488	220.884.546	222.902.102	-0,91
25	72131601-005	De elevacion de ladrillo comun de 0.30 cm, junta 2cm, perimetral. Mamposterias de elevacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	517,36	178.779	92.493.103	68.794.394	34,45
26	72131601-005	De elevacion de ladrillo convoco recto de primera. Mamposterias de elevacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	46,78	205.208	9.599.630	9.804.433	-2,09
27	72131601-005	Envarillado mamposteria, con dos varrilas de 8mm por hilada (2 en total), con mezcla 1:3. Mamposterias de elevacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	446,98	31.214	13.952.034	14.149.152	-1,39
28	72131601-006	Aislacion Horizontal con asfalcote, tres manos. Aislacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	257,85	109.360	28.198.476	28.692.774	-1,72
29	72131601-006	Aislacion Vertical en sanitarios. Aislacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	93,04	54.391	5.060.539	5.097.476	-0,72
30	72102905-001	Relleno y compactacion, parte del relleno es resultado de la excavacion de las zapatas. Aislacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	240,00	53.055	12.733.200	12.754.560	-0,17
31	72131601-009	De 10 cm (1/4:1:4:6). Contrapisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	867,57	46.461	40.308.170	40.211.002	0,24
32	72131601-009	CARPETA HIDROFUGA DE REGULARIZACION SOBRE LOSA DE HORMIGON. Contrapisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	490,00	37.403	18.327.470	18.529.840	-1,09
33	72131601-009	Carpeta para piso sobre contrapiso. Contrapisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	867,57	37.403	32.449.721	32.808.027	-1,09

34	72131601-009	a- PORCELANTO (base BEISGE de 60X60). Pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	867,57	176.315	152.965.605	156.116.619	-2,02
35	72131601-009	Piso porcelanato antideslizante en baños, acceso y escalones.Pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	163,90	176.315	28.898.029	29.493.313	-2,02
36	72131601-009	Guarda obra perimetral, muros de nivelacion, contrapiso de hormigon y pastilloes del mismo material. Pisos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	114,86	172.530	19.816.796	20.060.758	-1,22
37	72131601-009	Zocalo de porcelanato. Zocalos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	560,24	75.284	42.177.108	42.744.071	-1,33
38	72131601-008	Azotada impermeable (1:3), espesor 0.5 cm. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.095,60	40.882	44.790.319	44.982.049	-0,43
39	72131601-008	Revoque interior FILTRADO. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	3.565,79	43.109	153.717.641	146.400.640	5,00
40	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo filtraddo. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.175,56	41.339	89.935.475	89.321.967	0,69
41	72131601-008	Revoque interior FILTRADO de losa. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	432,23	43.109	18.633.003	17.746.067	5,00
42	72131601-008	Revestimientos en baños (porcelanato). Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	476,00	171.579	81.671.604	83.135.304	-1,76
43	72131601-001	Mesada de granito natural, con una bacha. Mesadas de granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	14,23	1.759.258	25.034.241	25.294.537	-1,03
44	72131601-001	Mesada de granito natural, con dos bachas. Mesadas de granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,27	2.153.223	9.194.262	9.409.692	-2,29
45	72131601-001	Mesada individual con un lavatorio. De 0,60 x 0.80. Mesadas de granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,92	1.772.843	3.403.859	3.412.896	-0,26
46	72131601-001	Mesada de granito natural, sin bachas. Mesadas de granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,34	1.419.633	9.000.473	9.285.900	-3,07
47	72131601-010	Provision y colocacion de puertas de abrir de placa de cedro de 0.90 cm x 2.10 m, incluye herrajes y cerraduras. 45 UNIDADES.CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	85,05	690.319	58.711.635	59.571.572	-1,44
48	72131601-010	Provision y colocacion de puertas de abrir de placa de cedro de1.30 cm x 2.10 m, incluye herrajes y cerraduras. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	30,03	690.319	20.730.281	21.033.943	-1,44
49	72131601-010	Provision y colocacion de puertas de abrir de placa de cedro de 0.80 cm x 2.10 m, incluye herrajes y cerraduras CORREDIZAS. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,16	690.319	13.916.832	14.120.669	-1,44
50	72131601-001	Baranda metalica en escaleras. Carpinteria metalica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	5.671.738	11.343.476	11.816.400	-4,00
51	72131601-001	Baranda metalica en rampa. Carpinteria metalica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	3.165.305	3.165.305	3.225.000	-1,85
52	72131601-001	Baranda metalica en acceso principal. Carpinteria metalica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	3.946.443	3.946.443	4.192.500	-5,87

53	72131601-001	En sanitarios. Espejos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,00	177.285	3.545.700	3.652.500	-2,92
54	72131601-010	ventana 0,98 x 0,80 cantidad 22, proyectante 0,60 m en la parte superior y fijo en la parte inferior. Carpinteria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	17,25	1.096.989	18.923.060	19.386.206	-2,39
55	72131601-010	ventana 1,65x0,80 cantidad 33 unidades, proyectante movil 1,20m de altura, resto fijo en la parte superior. Carpinteria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	43,56	1.096.989	47.784.841	48.954.383	-2,39
56	72131601-010	Cerramientos fijos con vidrios templados. Carpinteria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	87,97	1.096.989	96.502.122	98.864.029	-2,39
57	72131601-010	Puerta prinicpal de 2.30 x 2,50 doble hoja, cant. 1, con herrajes, cerraduras, freno hidraulico, color bronce, con ploteado, manijon, burletes de cierre de goma. Carpinteria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	11,50	1.504.539	17.302.199	12.924.137	33,88
58	72131601-010	Ventanas corrediza una hoja en el interior, dos unidades. Carpinteria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,65	1.096.989	1.810.032	1.854.333	-2,39
59	72131601-012	Preparacion de superficies a base de cal y lijado.Pinturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	5.741,35	14.095	80.924.328	82.864.905	-2,34
60	72131601-012	Pintura de paredes interiores al latex previo lijado y regularizacion de superficie, con enduido. Pinturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	3.010,50	37.992	114.374.916	119.667.375	-4,42
61	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex previo lijado y regularizacion de superficie, con enduido. Pinturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	4.351,12	37.992	165.307.751	172.957.020	-4,42
62	72131601-012	Pintura epoxi hospitalario, con base de microcemento a una altura de 1,50. Pinturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.174,90	81.001	95.168.075	99.702.014	-4,55
63	72131601-012	Pintura de marcos, puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintetico. Pinturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	270,48	33.884	9.164.944	9.385.386	-2,35
64	72131601-012	Pintura de canaleta y bajadas. Pinturas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	105,00	31.847	3.343.935	3.486.840	-4,10
65	72131601-011	Acometida para agua corriente caños termofusion 01". Instalaciones hidraulicas - Sanitarias	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	50,00	82.733	4.136.650	4.232.800	-2,27
66	72131601-011	Distribucion interna y alimentacion de agua corriente conforme al punto 66 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	180,00	724.081	130.334.580	132.267.960	-1,46
67	72101510-007	Acometida para distribucion de desague cloacal tubo PVC 0 100mm. Instalaciones sanitarias /desague cloacal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	116,40	71.322	8.301.881	8.446.333	-1,71
68	72101510-007	Instalaciones de bocas para desague cloacal: Inodoro, lavado de manos, ducha, bachas, desagues de lavarropas. Instalaciones sanitarias /desague cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	180,00	649.363	116.885.340	118.501.020	-1,36
69	72101510-007	Linea de distribucion para ventilacion tubo PVC 50mm. Instalaciones sanitarias /desague cloacal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	120,00	38.347	4.601.640	4.644.000	-0,91
70	72101510-007	Pozo absorbente de diametro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms. Instalaciones sanitarias /desague cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	4.691.733	9.383.466	9.497.182	-1,20
71	72101510-007	camara septica 1,50x2,50. Instalaciones sanitarias /desague cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	4.444.620	8.889.240	8.988.924	-1,11

72	72101510-007	registro camara de inspeccion 0,40x0,40. Instalaciones sanitarias /desague cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	14,00	352.653	4.937.142	4.987.710	-1,01
73	72101510-005	Columna de bajada y bifurcaciones en el ultimo nivel, para desague pluvial tubo 150 mm. Instalaciones desague pluvial - planta baja	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	105,00	106.643	11.197.515	11.513.250	-2,74
74	72101510-005	Distribucion de tubos PVC DN 25 mm desague - Aire Acondicionado.Instalaciones desague pluvial - planta baja	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	130,90	38.038	4.979.174	5.065.830	-1,71
75	72101510-005	registro 0,40x0,40 con rejillas. Instalaciones desague pluvial - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	352.653	4.231.836	4.275.180	-1,01
76	72131601-011	Instalacion y provision de inodoro y cisterna baja. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	1.455.860	17.470.320	17.802.000	-1,86
77	72131601-011	Instalacion y provision de lavamanos c/ su pedestal. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	550.193	5.501.930	5.547.000	-0,81
78	72131601-011	Instalacion y provision de bacha doble a - pileta inoxidable - sopapa - sifon. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	2.270.960	13.625.760	13.699.800	-0,54
79	72131601-011	Instalacion y provision de bacha lavado de manos. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	781.138	4.686.828	4.721.400	-0,73
80	72131601-011	Instalacion y provision de griferia p/ lavamanos. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	349.697	3.496.970	3.547.500	-1,42
81	72131601-011	Instalacion y provision de griferia p/ pileta inox. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	446.040	5.352.480	5.418.000	-1,21
82	72131601-011	Instalacion y provision de griferia p/ lavadero (canilla metalica cromada con pico manguera y sifon). Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	446.040	2.676.240	2.709.000	-1,21
83	72131601-011	Instalacion y provision de griferia lavapies. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,00	349.697	1.049.091	1.025.550	2,30
84	72131601-011	Instalacion y provision de griferia p/ lavarropa. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,00	349.697	1.049.091	967.500	8,43
85	72131601-011	Instalacion y provision de ducha electrica. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,00	740.383	2.221.149	2.244.600	-1,04
86	72131601-011	kit accesorios c/5 piezas - cromado. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	11,00	379.022	4.169.242	4.257.000	-2,06
87	72131601-011	Artefacto sanitario: Provision y colocacion de barras de sujecion para baños inclusivo de 0.70 cm fija. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	14,00	1.158.801	16.223.214	16.434.600	-1,29
88	72131601-011	Artefacto sanitario: Provision y colocacion de barras de sujecion para baño inclusivo de 0.75 cm, rebatible. Artefactos Sanitarios - planta baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	14,00	2.133.140	29.863.960	30.340.800	-1,57
89	72131601-011	Inst. y provision de Inodoro y cisterna baja. Planta Alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	1.455.860	17.470.320	17.802.000	-1,86
90	72131601-011	Inst. y provision de Lavamanos c/ su pedestal. Planta Alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	550.193	5.501.930	5.547.000	-0,81

91	72131601-011	Inst. y provision de Bacha SIMPLE - PILETA INOX- sopapa - sifon. Planta Alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	1.297.368	2.594.736	2.631.600	-1,40
92	72131601-011	Inst. y provision de Bacha lavado de manos. Planta Alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,00	781.138	3.905.690	3.934.500	-0,73
93	72131601-011	Inst. y provision de Griferia p/ lavamanos. Planta Alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	349.697	3.496.970	3.547.500	-1,42
94	72131601-011	Inst. y provision de Griferia p/ PILETA INOX. Planta Alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	446.040	892.080	903.000	-1,21
95	72131601-011	Inst. y provision de Griferia p/ lavadero (Canilla metalica cromada con pico manguera y sifon). Planta Alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,00	446.040	2.230.200	2.257.500	-1,21
96	72131601-011	Inst. y provision de Griferia lavapies. Planta Alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	349.697	349.697	341.850	2,30
97	72131601-011	Inst. y provision de Griferia p/ lavarropa. Planta Alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,00	349.697	1.049.091	967.500	8,43
98	72131601-011	Inst. y provision de Ducha eletrica. Planta Alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	740.383	740.383	748.200	-1,04
99	72131601-011	Kit Accesorios c/ 5 piezas - Cromado. Planta Alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	379.022	3.790.220	3.652.500	3,77
100	72131601-001	Tablero Seccional metalico de embutir con tapa y respectivas llaves termomagneticas. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.636.993	1.636.993	1.658.844	-1,32
101	72131601-001	Provision e instalacion de tablero principal, conforme al punto 101 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	27.559.025	27.559.025	27.772.281	-0,77
102	72131601-001	Boca de luz. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	102,00	165.737	16.905.174	16.920.168	-0,09
103	72131601-001	Boca de tomacorriente normal y PC, boca de luces (incluye colocacion de electroductos y cableado del tablero). Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	195,00	165.737	32.318.715	32.347.380	-0,09
104	72131601-001	Boca de tomacorriente especiales, (incluye colocacion de electroductos y cableado del tablero). Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	16,00	324.682	5.194.912	5.308.304	-2,14
105	72131601-001	Boca para Aire Acondicionado., (incluye colocacion de electroductos y cableado del tablero). Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	16,00	179.322	2.869.152	2.930.176	-2,08
106	72131601-001	Boca de Ventilador de techo. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	40,00	165.737	6.629.480	6.635.360	-0,09
107	72131601-001	Provision y Colocacion de Fotocelula,incluye cableado, (incluye colocacion de electroductos y cableado del tablero). Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	40,00	175.247	7.009.880	7.033.240	-0,33
108	72131601-001	Alimentacion puesta a tierra,cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavacion, cañerias y proteccion mecanica. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	3.960.034	3.960.034	3.981.225	-0,53
109	72131601-001	paneles de iluminacion de embutir y/o adosadas tipo led 60 x 60, (incluye colocacion de electroductos y cableado del tablero). Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	234,00	451.022	105.539.148	107.684.226	-1,99

110	72131601-001	apliques de exteriores de iluminacion led. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	40,00	324.682	12.987.280	13.247.560	-1,96
111	72131601-001	Construccion de registro de hormigon armado de 0.40 cm x 0.40 cm x 0.70 cm, con jabalina. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,00	352.653	1.410.612	1.425.060	-1,01
112	72131601-001	Provision y colocacion de iluminacion de emergencia PCI. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	301.587	3.619.044	3.700.692	-2,21
113	72131601-001	Provision y colocacion de indicadores luminosos - señaletica de salida. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	406.192	4.874.304	4.934.256	-1,22
114	72131601-001	Disyuntor diferencial. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,00	247.247	494.494	507.124	-2,49
115	72131601-001	Provision y colocacion de indicadores luminosos - señaletica de salida. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	12,00	406.192	4.874.304	4.934.256	-1,22
116	72131601-001	Provision y colocacion de detectores de humo y calor. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	42,00	624.910	26.246.220	26.595.618	-1,31
117	72131601-007	Provision y colocacion de chapa termoacustica de 3mm sobre estructura metalica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	594,05	543.839	323.067.558	325.465.144	-0,74
118	72131601-013	Limpieza final de la obra con retiro de escombros. Varios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	585,00	6.657	3.894.345	3.988.530	-2,36
119	72131601-001	Provision y colocacion de cielo raso ignifugo, con paneles y perfiles de 0,60 x 0,60, desmontables. Varios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.170,00	193.450	226.336.500	227.916.000	-0,69
							Total por Grupo:	**3.997.136.029**	3.997.389.635	-0,01

OFERENTE JAVIER GONZALEZ CARDOZO

LOTE N° 6

Grupo 1 - AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA FLORIDA **Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio referencial	Variación porcentual
1	72131601-002	Obrador con sanitario. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	35,00	254.386	8.903.510	8.876.735	0,30
2	72131601-002	Vallado de obra, con chapa de zinc, porton de acceso vehicular, altura metros. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	100,00	73.828	7.382.800	6.930.600	6,52
3	72131601-001	Instalaciones electricas provisorias e iluminacion, Y SERVICIOS BASICOS VARIOS. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	10.078.444	10.078.444	10.433.907	-3,41
4	72131601-013	Limpieza general para inicio de obra, y del entorno inmediato. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	360,00	4.079	1.468.440	1.506.600	-2,53
5	72131601-9974	Replanteo. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	253,40	3.997	1.012.840	1.039.447	-2,56
6	82101502-004	Plancha de granito Y CARTEL DE OBRA.Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.023.800	4.023.800	4.114.193	-2,20
7	72103003-001	Demoliciones varias, retiro y desalijo. Desmonte de techo metalico con recuperacion. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	28.507.600	28.507.600	28.616.049	-0,38
8	72131601-004	Zapata de Ho Ao de 1mx1mx 0,20. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,80	2.718.487	13.048.738	12.862.406	1,45
9	72131601-004	Excavacion para zapatas. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	81.081	486.486	489.108	-0,54
10	72131601-004	Excavacion para vigas de fundacion. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	11,21	81.081	908.918	913.817	-0,54
11	72131601-004	Viga de Fundacion. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	11,21	2.905.196	32.567.247	30.887.608	5,44
12	72131601-004	Pilares de Ho Ao. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,88	2.758.663	10.703.612	10.397.112	2,95
13	72131601-004	Viga de Ho Ao superior. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	11,21	2.905.196	32.567.247	30.887.608	5,44
14	72131601-004	Losa de Ho Ao. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,90	2.758.663	19.034.775	19.011.998	0,12

15	72131601-004	Piso de Ho. Armado llaneado en acceso de ambulancia, con malla metalica de 10mm, espesor 0,10. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,45	2.796.200	12.443.090	12.261.361	1,48
16	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	54,15	478.491	25.910.288	25.369.871	2,13
17	72131601-005	Mamposteria de Nivelacion de 0,30, armada en galeria. Mamposteria de Nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,10	232.728	954.185	953.611	0,06
18	72131601-005	Mamposteria de Nivelacion de 0,30, sobre viga cadena. Mamposteria de Nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	37,40	182.412	6.822.209	6.830.175	-0,12
19	72131601-005	Mamposteria de Nivelacion de 0,45, sobre viga cadena. Mamposteria de Nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,51	232.728	351.419	351.943	-0,15
20	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15. Mamposteria de Elevacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	298,67	116.960	34.932.443	35.109.256	-0,50
21	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,30. Mamposteria de Elevacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	132,67	140.641	18.658.841	17.641.395	5,77
22	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,45. Mamposteria de Elevacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	27,56	140.641	3.876.066	4.100.790	-5,48
23	72131601-005	Envarilado con Fe del 8mm doble hilada(completo sobre aberturas y antepecho). Mamposteria de Elevacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	249,22	28.586	7.124.203	6.689.314	6,50
24	72131601-006	Aislacion Horizontal. Aislacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	56,07	109.802	6.156.598	6.239.301	-1,33
25	72131601-006	Aislacion Vertical en con hidrof en baños, mesadas y lavatorios(1-4-16). Aislacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	42,72	54.611	2.332.982	2.340.543	-0,32
26	72131601-006	De losa con membrana asfaltica de 4mm previa preparacion de contrapiso con pendiente y alisado de cemento con hidrofugo. Aislacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	72,00	240.000	17.280.000	17.266.392	0,08
27	72102905-001	Relleno y compactacion, parte del relleno es resultado de la excavacion de las zapatas. Aislacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	126,70	53.270	6.749.309	6.733.345	0,24
28	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural e=10cm. Contrapisos y carpetas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	257,56	46.649	12.014.916	11.937.648	0,65
29	72131601-009	Carpeta para piso sobre contrapiso. Contrapisos y carpetas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	257,56	37.555	9.672.666	9.739.889	-0,69
30	72131601-009	a- PORCELANTO (base BEISGE de 60X60). Pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	625,45	177.029	110.722.788	112.547.851	-1,62
31	72131601-009	Guarda obra perimetral, muros de nivelacion, contrapiso de hormigon. Pisos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	107,82	173.228	18.677.443	18.831.194	-0,82
32	72131601-009	Zocalo de porcelanato. Pisos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	321,90	75.589	24.332.099	24.559.682	-0,93
33	72131601-009	Zocalos sanitarios, al ras del revoque de mamposteria, union pared con piso. En area de laboratorio y rayos x. Pisos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	98,68	160.000	15.788.800	15.275.664	3,36

34	72131601-008	Revoque interior FILTRADO. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	455,78	43.284	19.727.982	18.712.959	5,42
35	72131601-008	Revoque interior con hidrofugo en baño peinado. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	42,72	41.506	1.773.136	1.753.955	1,09
36	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo filtraddo. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	498,50	41.506	20.690.741	20.466.915	1,09
37	72131601-008	Revoque mocheta redondeada de media caña en equinas con hidrofugo filtraddo. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	162,00	55.000	8.910.000	8.986.140	-0,85
38	72131601-008	Revestimiento ceramico interior de sanitarios h=2,00. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	42,72	100.254	4.282.851	4.045.029	5,88
39	72131601-008	Revoque baritado altura 2.50. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	81,55	325.000	26.503.750	26.299.875	0,78
40	72131601-001	Mesadas de granito con bachas profundas de acero inoxidable sobre mueble de madera. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	13,00	2.857.580	37.148.540	36.403.250	2,05
41	72131601-010	Puerta doble placa /1.20 x 2,10 cantidad 6, dos hojas, con guarda camilla de acero inoxidable ambois lados. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	16,38	790.814	12.953.541	16.628.943	-22,10
42	72131601-010	Puerta placa/ 0,90 x 2,10 cantidad 11, una hoja de abrir. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,79	780.814	16.233.132	17.093.122	-5,03
43	72131601-010	Puerta placa/ 0,80 x 2,10 cantidad 4 una hoja de abrir. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,72	745.814	5.011.873	4.706.890	6,48
44	72131601-010	Puerta placa/ 0,80 x 2,10 cantidad 3 corrediza. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,04	745.814	3.758.905	3.530.167	6,48
45	72131601-010	Puerta especial, con revestimiento de metal plomo, 1,30 x 2.1. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	5.500.000	5.500.000	5.478.750	0,39
46	72131601-010	Porton metalico de 2m x 2m. Carpinteria metalica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,00	459.668	1.838.672	1.850.600	-0,64
47	72131601-010	Espejos tipo float. Carpinteria metalica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,00	232.562	697.686	675.714	3,25
48	72131601-010	ventana 0,40 x 0,60 cantidad 8. Carpinteria y/o perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,92	1.101.430	2.114.746	2.157.769	-1,99
49	72131601-010	ventana 1,50x1.10 cantidad 6, corrediza una hoja. Carpinteria y/o perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	9,90	1.101.430	10.904.157	11.125.996	-1,99
50	72131601-010	ventana 1.50 x 0,60 cantidad 4, corrediza una hoja. Carpinteria y/o perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,60	1.101.430	3.965.148	4.045.817	-1,99
51	72131601-010	Ventana corredizA DE 1,20 X 1,00, con vidrios templados de 8mm, cantidad 2. Carpinteria y/o perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,04	1.101.430	5.551.207	5.664.144	-1,99
52	72131601-010	Ventana corredizA DE 2,00 X 1,00, con vidrios templados de 8mm, cantidad 2. Carpinteria y/o perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,00	1.101.430	4.405.720	4.495.352	-1,99

53	72131601-010	Ventana corredizA DE 0,70 X 0,3, con vidrios templados de 8mm, cantidad 1. Carpinteria y/o perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	0,21	1.101.430	231.300	236.006	-1,99
54	72131601-010	Puerta prinicpal de 1,30 x 2,10 doble hoja, cant. 1, con herrajes, cerraduras, freno hidraulico, color natural, con ploteado, manijon. Carpinteria y/o perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,73	1.101.430	3.006.904	3.068.078	-1,99
55	72131601-010	Ventana doble para Sala de rayos x 0, 40 x 0,70. Carpinteria y/o perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	0,28	2.335.850	654.038	655.575	-0,23
56	72131601-012	Preparacion de superficies a base de cal y lijado. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	997,00	14.153	14.110.541	14.389.701	-1,94
57	72131601-012	Pintura latex con enduido para interiores. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.586,01	38.146	60.499.937	63.043.898	-4,04
58	72131601-012	Pintura para exteriores con enduido cementicio. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	498,50	70.000	34.895.000	33.856.625	3,07
59	72131601-012	Pintura en epoxi hospitalario h 1,50. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	372,86	81.330	30.324.704	26.435.401	14,71
60	72131601-012	Pintura de abertura en madera laqueada lustrada. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	235,56	52.375	12.337.348	12.643.919	-2,42
61	72131601-012	Pintura de losa con enduido. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	72,00	38.146	2.746.512	2.862.000	-4,04
62	72131601-012	pintura de canaleta y bajadas. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	45,80	31.976	1.464.501	1.520.926	-3,71
63	72131601-011	De baño con agua fria (incluye accesorios). Instalacion de agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	727.012	4.362.072	4.408.932	-1,06
64	72131601-011	lavatorio de agua fria en consultorio. Instalacion de agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	8,00	450.120	3.600.960	3.555.296	1,28
65	72131601-011	conexion de red existente, ACOMETIDA. Instalacion de agua potable	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	3.416.820	3.416.820	3.440.198	-0,68
66	72131601-011	canilla de servicio en patio. Instalacion de agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	450.000	450.000	424.184	6,09
67	72101510-007	de baño al primer registro. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	651.992	3.911.952	3.950.034	-0,96
68	72101510-007	de lavatorios. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	8,00	429.660	3.437.280	3.300.400	4,15
69	72101510-007	registro camara de inspeccion 0,40x0,40. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	354.081	3.540.810	3.562.650	-0,61
70	72101510-007	caño PVC de 100mm. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	60,00	45.694	2.741.640	2.837.580	-3,38
71	72101510-007	Pozo absorbente de diametro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.710.728	4.710.728	4.748.591	-0,80

72	72101510-007	camara septica 1,50x2,50. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.462.615	4.462.615	4.494.462	-0,71
73	72101510-007	artefactos de baños conforme al punto 73 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	1.916.420	11.498.520	11.304.924	1,71
74	72101510-005	Canaletas y bajadas. Instalacion de desagüe pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	45,80	96.162	4.404.220	4.270.667	3,13
75	72101510-005	registro 0,40x0,40. Instalacion de desagüe pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	8,00	354.081	2.832.648	2.850.120	-0,61
76	72101510-005	caño PVC de 100 mm. Instalacion de desagüe pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	48,50	72.974	3.539.239	3.594.141	-1,53
77	72101510-005	Desague de AA embutidos en los muros, con caños de pvc de 1/2. Instalacion de desagüe pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	17,00	195.052	3.315.884	3.289.500	0,80
78	72131601-001	Tablero Seccional metalico de embutir con tapa y respectivas llaves termomagneticas. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.643.620	1.643.620	1.658.844	-0,92
79	72131601-001	Tablero de Comando de Luces segun especificaciones tecnicas. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	200.508	200.508	199.061	0,73
80	72131601-001	Boca de luz, inlcuye cableado hasta 5 metros de extencion por cada boca, hasta tres artefactos. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	100,00	166.408	16.640.800	16.588.400	0,32
81	72131601-001	Boca de tomacorriente normal y PC. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	15,00	166.408	2.496.120	2.488.260	0,32
82	72131601-001	Boca de tomacorriente especiales. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	325.996	3.259.960	3.317.690	-1,74
83	72131601-001	Boca para Aire Acondicionado. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	17,00	180.048	3.060.816	3.113.312	-1,69
84	72131601-001	Boca de Ventilador de techo. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	8,00	166.408	1.331.264	1.327.072	0,32
85	72131601-001	Provision y Colocacion de Fotocelula,incluye cableado. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,00	175.956	527.868	527.493	0,07
86	72131601-001	Alimentacion puesta a tierra,cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavacion, cañerias y proteccion mecanica. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	3.976.060	3.976.060	3.981.225	-0,13
87	72131601-001	Alimentacion al tablero / acometida 6x95mm²+ 1,5 mm². Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000	1.935.000	3,36
88	72131601-001	paneles de iluminacion de embutir y/o adosadas tipo led 60 x 60. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	105,00	452.848	47.549.040	48.319.845	-1,60
89	72131601-001	apliques de exteriores de iluminacion led tipo Alumbrado publico. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	325.996	1.955.976	1.987.134	-1,57
90	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal TERMOACUSTICO CON RELLENO DE POLIURETANO sobre estructura metalica RETICULADA, correa de caños.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	286,56	573.320	164.290.579	166.230.590	-1,17

91	72131601-001	Cielo raso, con juntas tomadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	524,89	202.418	106.247.184	108.337.296	-1,93
92	72131601-013	Limpieza	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.455.797	2.455.797	2.345.514	4,71
							Total por Grupo:	**1.275.598.439**	1.276.968.343	-0,11

Lic. Juan Micaela [illegible]
Secretaria de Educación
Gobernación de Misiones

Ing. Cristofer López
Secretario General

Lic. Quintín Nicolás González
Secretario de Hacienda
Gobernación de Misiones