



# MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

## Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño  
munilopez\_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

¡Juntos Podemos!

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

## Cuadro Comparativo

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°20/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESCUELA BASICA N°6324 PALMITAL- LLAMADO PLURIANUAL, CON ID N°456.306.						RET SL CONSTRUCCIONES S.A.		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.			
1	Limpieza para preparación del terreno	ml	352,00	3.317	1.167.584			
2	Replanteo y Marcación	ml	352,00	3.133	1.102.816			
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n°24) 2.00x1.50m con impresión adhesiva.	un	1,00	1.146.667	1.146.667			
4	Excavación 0,30x 0,30m.	M3	26,25	90.000	2.362.500			
5	Cimiento de Piedra Bruta 0,30x030m	M3	23,63	525.500	12.417.565			
6	Zapata de H°A°. Para esquineros (detalles en planos)	m3	1,10	2.141.667	2.355.834			
7	Nivelación de ladrillo común. -	ml	262,50	46.000	12.075.000			
8	Cercado Perimetral con Postes de H° y Tejido de malla de 2".	ml	262,50	90.333	23.712.413			
9	Pilar de H°A°. Para esquinas. (detalles en planos).-	m3	1,08	2.141.667	2.313.000			
10	Provisión y colocación de alambres sobre tejidos. -	ml	262,50	6.767	1.776.338			
11	Provisión y colocación de portón peatonal metálico de 1,00 x 1,85m.	gl	1,00	1.368.333	1.368.333			
12	Provisión y colocación de portón vehicular de 3.40 x 1,85 m incluye guía y viga de H°A°.	gl	1,00	4.183.333	4.183.333			
13	Excavación para Cimiento - <b>PORTICO DE ACCESO</b>	m3	2,00	90.000	180.000			
14	Relleno y compactación. -	m3	1,40	90.000	126.000			
15	Zapata de H° A°.-	m3	0,66	2.267.500	1.496.550			
16	Pilar de H° A° 20X30.-	m3	0,65	2.267.500	1.473.875			
17	Viga de perfil U de 4" con zic zac de ángulo Cada 30 cm (10x60). Incluye tapa de chapa lisa N° 20.-	ml	6,20	264.333	1.638.865			
18	Cenefa de chapa N° 20 de 0,80 de ancho y 6,20 de largor.-	ml	6,20	103.667	642.735			
19	Revoque de pilares a una capa con hidrófugo. -	m2	7,00	39.833	278.831			
20	Pintura de pilares revocados revocados al látex acrílico. -	m2	10,10	30.667	309.737			
21	Pintura de viga metálica con pintura anti oxido.-	m2	8,00	23.333	186.664			
22	Pintura de cenefa con pintura anti oxido. -	m2	8,00	23.333	186.664			
23	Cartel identificador de Institución en pórtico con impresión adhesiva.-	un	1,00	2.176.667	2.176.667			
24	Limpieza final de la obra.-	gl	1,00	434.033	434.033			
<b>TOTAL</b>						<b>75.112.003</b>		



*Nancy E. Vigo Mereles*  
Nancy E. Vigo Mereles  
RESPONSABLE DE U.O.C.