



MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA

El momento de construir es ahora

Tte. Rojas Silva e/ Independencia Nacional

LICITACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE USO PUBLICO

ID: 455475

MODALIDAD: MENOR CUANTIA NACIONAL MCN N°20/2024

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: POR EL TOTAL

ANEXO - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

			CESAR GAONA GAONA				ALSA S.A.			
Ítem	C. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del Terreno	m²	28,00	8.215	230.020	28,00	28,00	9.128	255.584
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	m²	28,00	11.962	334.936	28,00	28,00	13.291	372.148
3	72103001-001	Movimiento de Suelo - Desmonte	m³	14,60	76.755	1.120.623	14,60	14,60	85.283	1.245.132
4	72131601-003	Excavación y carga de cimientto de P.B.C.	m³	6,50	509.080	3.309.020	6,50	6,50	565.644	3.676.686
5	72101703-003	Muro de nivelación de 0.30 mts. para pilares	m²	10,50	212.760	2.233.980	10,50	10,50	236.400	2.482.200
6	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal	ml	30,00	55.890	1.676.700	30,00	30,00	62.100	1.863.000
7	72101703-003	Muro de elevación de 0.15 para revocar	m²	83,00	149.520	12.410.160	83,00	83,00	166.133	13.789.039
8	72101607-007	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	74,00	46.800	3.463.200	74,00	74,00	52.000	3.848.000
9	72131601-008	Alfeiser de aristas de aberturas	ml	9,00	36.000	324.000	9,00	9,00	40.000	360.000
10	72101607-006	Revoque de paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m²	135,00	53.100	7.168.500	135,00	135,00	59.000	7.965.000
11	72101607-006	Revoque común base de revestidos	m²	23,00	47.700	1.097.100	23,00	23,00	53.000	1.219.000
12	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m²	31,00	48.870	1.514.970	31,00	31,00	54.300	1.683.300
13	72102701-002	Carpeta de Alisada Base para Piso	m²	31,00	58.766	1.821.746	31,00	31,00	65.296	2.024.176
14	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	m²	31,00	173.700	5.384.700	31,00	31,00	193.000	5.983.000
15	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ml	27,00	76.157	2.056.239	27,00	27,00	84.619	2.284.713
16	72131601-007	Techo de chapa termo acustica con estructura de perfiles C	m²	36,00	446.760	16.083.360	36,00	36,00	496.400	17.870.400
17	72101510-005	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	ml	15,00	111.600	1.674.000	15,00	15,00	124.000	1.860.000



Abg. Antia Raquel Acosta

Lic. Mónica Gabriela Noguera




Marly M. Coronel Méndez
Encargada de UOC

18	72131601-012	Pintura de interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	m²	79,00	27.000	2.133.000	79,00	79,00	30.000	2.370.000
19	72131601-012	Pintura de interior de paredes revocadas al latex	m²	79,00	38.700	3.057.300	79,00	79,00	43.000	3.397.000
20	72131601-012	Pintura Exterior de paredes revocadas al latex	m²	57,00	47.700	2.718.900	57,00	57,00	53.000	3.021.000
21	73121602-006	Puerta Placa 0.70 x 2.10 c/ marco, contramarco y herrajes	unidad	4,00	990.000	3.960.000	4,00	4,00	1.100.000	4.400.000
22	73121602-006	Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 c/marco y contramarco (inclusivo)	unidad	2,00	1.035.000	2.070.000	2,00	2,00	1.150.000	2.300.000
23	73121602-006	Ventanas para baño de vidrio templado	unidad	3,00	558.000	1.674.000	3,00	3,00	620.000	1.860.000
24	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NY Y al tablero existente	ml	30,00	101.790	3.053.700	30,00	30,00	113.100	3.393.000
25	72131601-001	Tablero secundario	unidad	1,00	1.714.382	1.714.382	1,00	1,00	1.904.869	1.904.869
26	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	unidad	10,00	119.052	1.190.520	10,00	10,00	132.280	1.322.800
27	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad	8,00	119.448	955.584	8,00	8,00	132.720	1.061.760
28	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos electricos - focos de bajo consumo	unidad	1,00	1.574.897	1.574.897	1,00	1,00	1.749.886	1.749.886
29	72131601-011	Instalación Sanitaria - Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefactos sanitarios completos	unidad	1,00	13.095.000	13.095.000	1,00	1,00	14.550.000	14.550.000
30	72101510-9998	Provisión y montaje de artefactos sanitarios - Provisión y colocación de artefactos sanitarios - incluye griferías y llaves de paso Inodoros, mingitorios, Lavatorios,	unidad	1,00	6.759.000	6.759.000	1,00	1,00	7.510.000	7.510.000
31	72131601-005	Azulejado en baño	m²	23,00	122.970	2.828.310	23,00	23,00	136.633	3.142.559
32	72101510-006	Registro cloacal de 40 x 40	unidad	3,00	483.000	1.449.000	3,00	3,00	536.667	1.610.001
33	72131601-011	Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.	unidad	1,00	2.808.109	2.808.109	1,00	1,00	3.120.121	3.120.121
34	72131601-011	Pozo Absorbente de 2.00 x 2.50 mts.	unidad	1,00	4.365.000	4.365.000	1,00	1,00	4.850.000	4.850.000
35	72131601-013	Limpieza final	unidad	1,00	1.831.125	1.831.125	1,00	1,00	2.034.583	2.034.583
36	82101502-004	Cartel de Obra	unidad	1,00	1.553.705	1.553.705	1,00	1,00	1.726.361	1.726.361
						TOTAL	120.694.786			
								TOTAL	134.105.318	


Abg. Claudia Llanes
 Miembro de Comité


Abg. Antia R. Acosta
 Miembro de Comité


Lic. Mónica G. Noguera
 Miembro de Comité




 Encargada de UOC