



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO A LICITACION POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR DE 10,90x8,60m EN COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS, DE LA LOCALIDAD DE CARONAY, DISTRITO DE ALTO VERÁ" ID 455414

Ítem	Descripción	RET SL Construcciones S.A.					
		Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR.						-
1.1	Preparación de la Obra. Instalación de equipo		Py	gl	1,00	643.500	643.500
1.2	Cartel de obra		Py	gl	1,00	1.017.000	1.017.000
1.3	Limpieza y preparación del terreno		Py	m2	95,00	5.760	547.200
1.4	Replanteo y marcación		Py	m2	95,00	8.496	807.120
1.5	Vallado de obra con red sintética h=1m, parantes de madera 2"x2"		Py	ml	60,00	23.319	1.399.140
1.6	Excavaciones		Py	m3	18,00	95.148	1.712.664
1.7	Cimiento con PBC		Py	m3	8,80	380.016	3.344.141
1.8	Zapatitas de H ² A°		Py	m3	2,40	2.677.800	6.426.720
1.9	Pilares de de H ² A°		Py	ml	36,60	183.600	6.719.760
1.10	Encadenados de H ² A° - Inferior y superior		Py	ml	88,60	147.600	13.077.360
1.11	Losa de H ² A° sobre puerta de acceso		Py	m3	0,10	2.962.800	296.280
1.12	Muro de nivelación de 0,30 cm		Py	m2	17,20	205.218	3.529.750
1.13	Muro de nivelación 0,60 cm		Py	m2	0,70	302.418	211.693
1.14	Relleno y apisonado de interiores		Py	m3	23,25	115.200	2.678.400
1.15	Aislación asfáltica de paredes		Py	m2	7,60	72.000	547.200
1.16	De 0.15m con ladrillos comunes, para revocar		Py	m2	52,00	129.960	6.757.920
1.17	De 0.15m con ladrillos prensados, una cara vista		Py	m2	105,40	146.880	15.481.152
1.18	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada		Py	ml	22,00	46.440	1.021.680
1.19	Rampa con terminación piso alisado de cemento		Py	gl	1,00	1.116.993	1.116.993
1.20	Gurda obra caminero ancho 0,60m. Contrapiso de cascotes y alisado de cemento. Borde de mampostería de ladrillos comunes		Py	m2	23,85	121.762	2.904.024
1.21	Pilar de 0,40 x 0,40 m, de ladrillo semiprensado a la vista para corredor, con capitel de H ² A° revocado		Py	ml	7,50	273.600	2.052.000
1.22	Techo: De chapa de zinc trapezoidal termoscústica prepintada Nro 27, con núcleo de poliestireno expandido de 5cm y chapa inferior color claro, sobre estructura metálica, vigas con perfiles y correas pintadas al sintético. Pend. 25%		Py	m2	122,15	345.500	42.202.825
1.23	Canaleta, cenefa lateral y caño de bajada de chapa N°26 desarrollo 40cm		Py	ml	58,40	110.520	6.454.368
1.24	De paredes azotada impermeable Dosif. 1:3 con 10% con hidrófugo		Py	m2	63,45	28.440	1.804.518
1.25	De paredes interior y exterior a una capa		Py	m2	94,50	28.440	2.687.580
1.26	De columnas de H ² A° exterior		Py	ml	32,20	57.636	1.855.879
1.27	De losa de H ² A°		Py	m2	1,15	59.203	68.083
1.28	De nivelación		Py	m2	7,80	37.771	294.614
1.29	De borde de aberturas, balancines y puertas, ancho 10cm		Py	ml	38,20	49.075	1.874.665
1.30	Contrapiso de H° de cascotes esp. 10cm		Py	m2	89,75	53.316	4.785.111
1.31	Carpeta para piso cerámico, esp 2cm. Dosif. 1:3 hidrofugada		Py	m2	89,75	49.356	4.429.701



Handwritten signature
Ricardo A. ...

1.32	Piso de cerámica esmaltada de alto tránsito PE15, antideslizante	Py	m2	89,75	123.624	11.095.254
1.33	Zócalo cerámico	Py	ml	60,70	40.573	2.462.720
1.34	Revestimiento cerámico en cocina frente y lateral de mesada, 4 metros lineales, h=0,60m	Py	m2	2,40	99.184	238.042
1.35	Marco y Puerta de chapa doblada N° 20 de 1,20x2,10m. Con herrajes (dos hojas)	Py	un	1,00	2.258.280	2.258.280
1.36	Marco y Puerta de chapa doblada N° 20 de 0,80x2,10m. (una hoja)	Py	un	2,00	1.709.280	3.418.560
1.37	Ventanas tipo balcones	Py	m2	15,10	540.432	8.160.523
1.38	Alfeñar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Py	ml	9,00	31.320	281.880
1.39	De paredes y columnas revocadas al látex - blanco o color, previo lijado y sellado con fijador	Py	m2	117,00	28.710	3.359.070
1.40	De pilares vistos con antimoho incoloro, previa limpieza con ácido muriático	Py	m2	10,00	27.936	279.360
1.41	De ladrillos vistos con antimoho incoloro, previa limpieza con ácido muriático	Py	m2	105,40	27.936	2.944.454
1.42	De aberturas metálicas al sintético con antióxido (balcones)	Py	m2	15,10	43.326	654.223
1.43	De puertas metálicas al sintético con antióxido	Py	m2	11,80	48.006	566.471
1.44	De canaletas, conefas y bajadas al sintético	Py	ml	58,40	48.165	2.812.836
1.45	Vidrios dobles	Py	m2	15,00	208.800	3.132.000
1.46	Registro eléctrico 40x40x40cm, fondo con piedra triturada	Py	un	1,00	283.130	283.130
1.47	Instalación de Tablero metálico 12 módulos TS con barra de fase y neutro, con llaves TM y disyuntor diferencial monofásico. Puesta a tierra	Py	un	1,00	2.673.530	2.673.530
1.48	Tablero TC de 6 AG.	Py	un	1,00	304.261	304.261
1.49	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Py	un	1,00	262.340	262.340
1.50	Alimentación aérea desde el tablero general, cable preensamblado 2x6mm 72102208-999	Py	ml	40,00	92.231	3.689.240
1.51	Cable NYY de 2 x 6mm 72102208-999	Py	ml	20,00	118.323	2.366.460
1.52	Boca de luces con placa y punto Conatel	Py	un	11,00	148.031	1.628.341
1.53	Boca de toma corriente con placa y toma Conatel	Py	un	9,00	148.031	1.332.279
1.54	Boca de ventilador	Py	un	3,00	171.734	515.202
1.55	Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40W 72102201-9998	Py	un	9,00	230.400	2.073.600
1.56	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40W c/ fotocélula en galería	Py	un	2,00	136.800	273.600
1.57	Instalación de agua corriente, caños y accesorios. Llave de paso fv 3/4"72102304-998	Py	gl	1,00	2.106.000	2.106.000
1.58	Mesada de granito reconstituido pulido de 0,60x2,10m sobre base de mampostería revocada, con Pileta de Cocina de acero inoxidable doble bacha. Grifería, canilla de cocina de pared pico móvil fv o similar	Py	gl	1,00	2.106.000	2.106.000
1.59	Pozo absorbente de diámetro 2,00 x 2,50m de prof.	Py	un	1,00	4.572.000	4.572.000
1.60	Cámara séptica de 1,90x1,15m, con registros y caños, según detalle en planos	Py	un	1,00	3.204.000	3.204.000
1.61	Cámara de inspección de 0,45x0,45m, con tapa de hormigón, caños de conexión y ventilaciones	Py	un	1,00	993.600	993.600
1.62	Desagüe de pileta de cocina, con desengrasador	Py	un	1,00	730.800	730.800
1.63	Rejilla de piso sifonada en cocina, hasta registro	Py	un	1,00	673.200	673.200
1.64	Limpieza Final	Py	m2	100,00	7.887	788.700
65	Ventilador de techo 56" 7V. M/P, con colgante rígido	WAHSON	china	3,00	653.566	1.960.698
66	Mesada de madera maciza 1,40x0,45m, pintada al barniz	Py	un	1,00	1.875.600	1.875.600
Son Guaranies: doscientos catorce millones ochocientos veinticinco mil doscientos noventa y cuatro.--						214.825.294



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.