

**PROCEDIMIENTO A LICITACION POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N°
02/2024 PARA LA "CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR DE 10,90x8,60m
EN COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DE LA LOCALIDAD
DE CARONAY, DISTRITO DE ALTO VERÁ" ID 455414**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
Ítems	Especificaciones de rubros	Un.	Cantidad	Precios Total Ofertado	Precio Unitario * Precio Total
1	CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR.				
1.1	Preparación de la Obra. Instalación de equipo	gl	1,00	643.500	643.500
1.2	Cartel de obra	gl	1,00	1.017.000	1.017.000
1.3	Limpieza y preparación del terreno	m2	95,00	5.760	547.200
1.4	Replanteo y marcación	m2	95,00	8.496	807.120
1.5	Vallado de obra con red sintética h=1m, parantes de madera 2"x2"	ml	60,00	23.319	1.399.140
1.6	Excavaciones	m3	18,00	95.148	1.712.664
1.7	Cimiento con PBC	m3	8,80	380.016	3.344.141
1.8	Zapatas de H°A°	m3	2,40	2.677.800	6.426.720
1.9	Pilares de de H°A°	ml	36,60	183.600	6.719.760
1.10	Encadenados de H°A° - Inferior y superior	ml	88,60	147.600	13.077.360
1.11	Losa de H°A° sobre puerta de acceso	m3	0,10	2.962.800	296.280
1.12	Muro de nivelación de 0,30 cm	m2	17,20	205.218	3.529.750
1.13	Muro de nivelación 0,60 cm	m2	0,70	302.418	211.693
1.14	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,25	115.200	2.678.400
1.15	Aislación asfáltica de paredes	m2	7,60	72.000	547.200
1.16	De 0,15m con ladrillos comunes, para revocar	m2	52,00	129.960	6.757.920
1.17	De 0,15m con ladrillos prensados, una cara vista	m2	105,40	146.880	15.481.152
1.18	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada	ml	22,00	46.440	1.021.680
1.19	Rampa con terminación piso alisado de cemento	gl	1,00	1.116.993	1.116.993
1.20	Gurda obra caminero ancho 0,60m. Contrapiso de cascotes y alisado de cemento. Borde de mampostería de ladrillos comunes	m2	23,85	121.762	2.904.024
1.21	Pilar de 0,40 x 0,40 m, de ladrillo semiprensado a la vista para corredor, con capitel de H°A° revocado	ml	7,50	273.600	2.052.000
1.22	Techo: De chapa de zinc trapezoidal termoacústica prepintada Nro. 27, con núcleo de poliestireno expandido de 5cm y chapa	m2	122,15	345.500	42.202.825
1.23	Canaleta, cenefa lateral y caño de bajada de chapa N°26 desarrollo 40cm.	ml	58,40	110.520	6.454.368
1.24	De paredes azotada impermeable Dosif. 1:3 con 10% con hidrófugo	m2	63,45	28.440	1.804.518
1.25	De paredes interior y exterior a una capa	m2	94,50	28.440	2.687.580
1.26	De columnas de H°A° exterior	ml	32,20	57.636	1.855.879
1.27	De losa de H°A°	m2	1,15	59.203	68.083
1.28	De nivelación	m2	7,80	37.771	294.614



 MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - JIPUDA
 U.O.C.
 [Firma manuscrita]
 [Firma manuscrita] A. Villalba

1.29	De borde de aberturas, balancines y puertas, ancho 10cm	ml	38,20	49.075	1.874.665
1.30	Contrapiso de H° de cascotes esp. 10cm	m2	89,75	53.316	4.785.111
1.31	Carpeta para piso cerámico, esp 2cm. Dosif. 1:3 hidrofugada	m2	89,75	49.356	4.429.701
1.32	Piso de cerámica esmaltada de alto tránsito PEI5, antideslizante	m2	89,75	123.624	11.095.254
1.33	Zócalo cerámico	ml	60,70	40.572	2.462.720
1.34	Revestimiento cerámico en cocina frente y lateral de mesada, 4 metros lineales, h=0,60m	m2	2,40	99.184	238.042
1.35	Marco y Puerta de chapa doblada N°20 de 1,20x2,10m. Con herrajes (dos hojas)	un	1,00	2.258.280	2.258.280
1.36	Marco y Puerta de chapa doblada N°20 de 0,80x2,10m. (una hoja)	un	2,00	1.709.280	3.418.560
1.37	Ventanas tipo balancines	m2	15,10	540.432	8.160.523
1.38	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	9,00	31.320	281.880
1.39	De paredes y columnas revocadas al látex - blanco o color, previo lijado y sellado con fijador	m2	117,00	28.710	3.359.070
1.40	De pilares vistos con antimoho incoloro, previa limpieza con ácido muriático	m2	10,00	27.936	279.360
1.41	De ladrillos vistos con antimoho incoloro, previa limpieza con ácido muriático	m2	105,40	27.936	2.944.454
1.42	De aberturas metálicas al sintético con antióxido (balancines)	m2	15,10	43.326	654.223
1.43	De puertas metálicas al sintético con antióxido	m2	11,80	48.006	566.471
1.44	De canaletas, cenefas y bajadas al sintético	ml	58,40	48.165	2.812.836
1.45	Vidrios dobles	m2	15,00	208.800	3.132.000
1.46	Registro eléctrico 40x40x40cm, fondo con piedra triturada	un	1,00	283.130	283.130
1.47	Instalación de Tablero metálico 12 módulos TS con barra de fase y neutro, con llaves TM y disyuntor diferencial monofásico. Puesta a tierra	un	1,00	2.673.530	2.673.530
1.48	Tablero TC de 6 AG.	un	1,00	304.261	304.261
1.49	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	un	1,00	262.340	262.340
1.50	Alimentación aérea desde el tablero general, cable preensamblado 2x6mm 72102208-999	ml	40,00	92.231	3.689.240
1.51	Cable NYY de 2 x 6mm 72102208-999	ml	20,00	118.323	2.366.460
1.52	Boca de luces con placa y punto Conatel	un	11,00	148.031	1.628.341
1.53	Boca de toma corriente con placa y toma Conatel	un	9,00	148.031	1.332.279
1.54	Boca de ventilador	un	3,00	171.734	515.202
1.55	Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40W 72102201-9998	un	9,00	230.400	2.073.600
1.56	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40W c/ fotocélula en galería	un	2,00	136.800	273.600
1.57	Instalación de agua corriente, caños y accesorios. Llave de paso fv 3/4" 72102304-998	gl	1,00	2.106.000	2.106.000
1.58	Mesada de granito reconstituido pulido de 0,60x2,10m sobre base de mampostería revocada, con Pileta de Cocina de acero inoxidable doble bacha. Grifería, canilla de cocina de pared pico móvil fv o similar	gl	1,00	2.106.000	2.106.000
1.59	Pozo absorbente de diámetro 2,00 x 2,50m de prof.	un	1,00	4.572.000	4.572.000
1.60	Cámara séptica de 1,90x1,15m, con registros y caños, según detalle en planos	un	1,00	3.204.000	3.204.000
1.61	Cámara de inspección de 0,45x0,45m, con tapa de hormigón, caños de conexión y ventilaciones	un	1,00	993.600	993.600
1.62	Desagüe de pileta de cocina, con desengrasador	un	1,00	730.800	730.800
1.63	Rejilla de piso sifonada en cocina, hasta registro	un	1,00	673.200	673.200
1.64	Limpieza Final	m2	100,00	7.887	788.700
65	Ventilador de techo WAHSON 56" 7V. M/P, con colgante rígido	un	3,00	653.566	1.960.698
66	Mesada de madera maciza 1,40x0,45m, pintada al barniz	un	1,00	1.875.600	1.875.600
Total General doscientos catorce millones ochocientos veinticinco mil doscientos noventa y cuatro.-					214.825.294



Ricardo A. Villalba