



MUNICIPALIDAD DE PIRAPO  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.OC  
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA



Licitación: 453208 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE DANZA Y MUSICA EN EL PREDIO MUNICIPAL EN EL CENTRO URBANO DE PIRAPO - PLURIANUAL  
2024 Y 2025. -

ANEXO B - 02 - 08

Item	Descripción	Atributos	OFERENTES				
			Cantidad	MARCA	PRECEDENCIA	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza y preparación del terreno de obras.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	326,30	N/A	NACIONAL	3.308	1.079.400
2	Replanteo y marcación.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	326,30	N/A	NACIONAL	2.500	815.750
3	Vallado de obra.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	3.849.913	3.849.913
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	1.650.000	1.650.000
5	Relienc y apisonado de interiores, capa cada 20 cm, con vibrador mecánica.-	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	145,00	N/A	NACIONAL	64.100	9.294.500
6	Relienc y apisonado de exteriores, capa cada 20 cm, con vibrador mecánica.-	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	195,00	N/A	NACIONAL	66.300	12.928.500
7	ESTRUCTURA DE HªAª Zapata de Hª Aª. (detalles en planos)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	16,40	N/A	NACIONAL	3.410.400	55.930.560
8	Encadenado inferior de HªAª (detalles en planos)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,15	N/A	NACIONAL	3.389.000	44.565.350
9	Pilar de HªAª (detalles en planos)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	11,70	N/A	NACIONAL	3.520.000	41.184.000
10	Encadenado intermedio y superior de HªAª (detalles en planos)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	19,50	N/A	NACIONAL	3.520.200	68.643.900
11	Losa de HªAª espesor 10 cm. (detalles en planos)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	26,30	N/A	NACIONAL	3.070.400	80.751.520
12	Piso hormigón e=10cm malla Ø6 c/ 15cm. INCL Junta de dilatación 3mt Tipo (Sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico) Fratachado mecánico y terminación con endurecedor superficial	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	462,20	N/A	NACIONAL	319.100	147.488.020
13	*CUBIERTA: Chapa trapezoidal N° 27 pen. 15%, con aislante termico. • Vigas de perfil U de 150mm x 1,25, zigzag ángulo de 1 pulgada x 1,8 • Clavadero de perfil C de 0,75 m x 1,25.-"	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	303,70	N/A	NACIONAL	363.000	110.243.100

*Alejandro Maidana*  
Encargado UOC  
Municipalidad de Pirapo  
MUNICIPALIDAD DE PIRAPO  
Unidad Operativa de Contrataciones  
PIRAPO - ITAPUA

14	Provisión y colocación de estructura de aluminio para soporte y cielorraso de PVC brillante.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	290,00	N/A	NACIONAL	168.900	48.981.000
15	DRENAJE Y DESAGÜE PLUVIAL Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 0,50 cms. pintura sintética.-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30,00	N/A	NACIONAL	121.110	3.633.300
16	Caños desagüe de 100 mm. Escondido en pilares de mampostería de ladrillo común.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	36,30	N/A	NACIONAL	132.000	4.791.600
17	Caños desagüe de 150 mm. Colector de desagüe bajo piso.-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	75,00	N/A	NACIONAL	35.200	2.640.000
18	Rejillas de piso abierto 40x40.- con tapas metálicas.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	N/A	NACIONAL	385.000	2.310.000
19	ALSAÑILERIA Mampostería de nivelación con ladrillos común 0,30 incluye área de escenario y explanada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	120,40	N/A	NACIONAL	219.400	26.415.760
20	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	485,00	N/A	NACIONAL	104.500	50.682.500
21	Muro de contención de ladrillo común de 0,30cm envarillado con varillas Ø 8.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	138,00	N/A	NACIONAL	264.000	36.432.000
22	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ).-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	65,00	N/A	NACIONAL	36.100	2.346.500
23	Aislación asfáltica de paredes.- Incluye muro de contención.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	321,00	N/A	NACIONAL	26.400	8.474.400
24	Explanada, graderías y escenario: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta cemento 2cm. Con junta de dilatación asfál de 1 cm. Cordón de ladrillo común. Incl pintura p/ piso de alta resistencia en área de gradería y escenario	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	280,00	N/A	NACIONAL	121.000	33.880.000
25	REVOQUES De paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para interior y exteriores (1:4:16).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	970,00	N/A	NACIONAL	44.000	42.680.000
26	Revoque interior de muro de contención con hidrofugo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	138,00	N/A	NACIONAL	44.000	6.072.000
27	PISOS Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	325,65	N/A	NACIONAL	33.000	10.746.450
28	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	325,65	N/A	NACIONAL	35.200	11.462.880
29	Piso cerámico color marrón alto tráfico pi 4.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	221,30	N/A	NACIONAL	132.000	29.211.600
30	Piso de madera. Incluye zócalo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	105,00	N/A	NACIONAL	352.000	36.960.000
31	Zócalo cerámico, h: 8cm.-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	110,00	N/A	NACIONAL	30.800	3.388.000
32	ABERTURAS Provisión y colocación de ventanas vidrios blindex templado de 8 mm.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	24,50	N/A	NACIONAL	825.000	20.212.500

*Alejandro Maldana*  
Encargado UOC  
Municipalidad de Pirapo



33	Provisión y colocación de puerta tablero de primera línea para aulas de 1,40 con marco, contramarco, cerradura y herrajes. Incluye pintura.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	N/A	NACIONAL	2.420.300	4.840.600
34	Provisión y colocación de puerta placa de primera línea de 0,80 con marco, contramarco, cerradura y herrajes. Incluye pintura.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	N/A	NACIONAL	1.320.200	5.280.800
35	Provisión y colocación de puerta placa de primera línea para sanitario discapacitado de 0,90 con marco, contramarco, cerradura y herrajes. Incluye pintura.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	1.485.000	1.485.000
36	Provisión y colocación de puertas placas revestidas con formica de primera línea para boxes de sanitarios de 0,70 con marco, contramarco, cerradura y herrajes. Incluye pintura.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	N/A	NACIONAL	962.600	5.775.600
37	De paredes interiores y exteriores revocadas al latex con enduido y texturas grafiato.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	560,00	N/A	NACIONAL	44.000	24.640.000
38	De paredes exteriores revocadas al látex con enduido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	380,00	N/A	NACIONAL	44.000	16.720.000
39	Pintura de aberturas de madera al barniz.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	N/A	NACIONAL	44.000	1.320.000
40	Pintura de aberturas de madera al barniz.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	41,60	N/A	NACIONAL	26.450	1.100.320
41	Pilastra para medidor y acometida.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	4.179.800	4.179.800
42	Alimentación Aérea a Tablero Principal desde Acometida con Cable Pre ensamblado 4x10mm <sup>2</sup> .	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	N/A	NACIONAL	61.600	1.232.000
43	Provisión y colocación de Tablero Principal Tipo de embutir plástico 18 TM Transparente.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	1.594.800	1.594.800
44	Provisión y Colocación de Llave Principal de 3x32AM (Acometida y Tablero Principal)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	N/A	NACIONAL	176.000	352.000
45	Provisión y Colocación de Llaves TM de 25AM (Circuitos: Luces (4), Tomas (4), Duchas (2) Aire Acondicionado (4))	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	14,00	N/A	NACIONAL	159.450	2.232.300
46	Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	60,00	N/A	NACIONAL	132.000	7.920.000
47	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	29,00	N/A	NACIONAL	132.000	3.828.000
48	Alimentación de los circuitos de duchas.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	N/A	NACIONAL	176.000	352.000
49	Alimentación de los circuitos de A.A	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	N/A	NACIONAL	176.000	704.000
50	Artefactos luminicos de embutir en led de 24w.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	51,00	N/A	NACIONAL	285.900	14.580.900

*Alejandro Maidana*  
Alejandro Maidana  
Encargado UOC  
Municipalidad de Pirapó




*Alejandra Maidana*  
 Encargada UOC  
 Municipalidad de Pirapo



51	Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00 N/A	NACIONAL	198.000	594.000
52	Aplicador bidireccional.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00 N/A	NACIONAL	384.800	769.600
53	Alimentación de agua corriente para sanitarios, y cisterna. Incluye llaves de pasos.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	80,00 N/A	NACIONAL	38.800	3.104.000
54	Desagüe chical para sanitarios y cisterna.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,00 N/A	NACIONAL	56.800	3.408.000
55	Provision y colocación de tanque de fibra de vidrio de 2000 litros con porta tanque metálico.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00 N/A	NACIONAL	2.986.800	2.986.800
56	Registros de 40x40x40cm con tapa de 4" x 4".	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00 N/A	NACIONAL	331.200	1.987.200
57	Cámara séptica de 1,50x3,00x1,20m. Con tapa de 4" x 4". (detalles en planos) Incluye cisternas de conexión.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00 N/A	NACIONAL	4.000.000	4.000.000
58	Pozo ciego Diámetro de 2,50m y h. 3,00m con tapa de 4" x 4". y caja de ladrillo común. (detalles en planos)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00 N/A	NACIONAL	4.257.477	4.257.477
59	Lavatorio con pedestal de 1ra calidad. Incluye canilla.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00 N/A	NACIONAL	1.045.000	5.225.000
60	Lavatorio con pedestal de 1ra calidad. Incluye canilla.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00 N/A	NACIONAL	825.000	5.775.000
61	Cucheta eléctrica de 1ra calidad.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00 N/A	NACIONAL	495.250	990.500
62	Mingilonic.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00 N/A	NACIONAL	962.500	1.925.000
63	Accesorios (puerta toalla, jabonera, porta papel)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00 N/A	NACIONAL	275.150	825.450
64	Construcción de mesada de 180x4 con base de mampostería revocada, incluye bacha de acero inoxidable con gritería.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00 N/A	NACIONAL	2.640.000	2.640.000
65	REVESTIMIENTOS Azulejo cerámico de primera para baño. 1,20 de altura.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	112,95 N/A	NACIONAL	121.100	13.678.245
66	Se pared con imitación de ladrillo visto, ubicadas en fachada frontal.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	36,00 N/A	NACIONAL	176.050	6.337.800
67	Piso antideslizante de 12mm en área de explanada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	125,00 N/A	NACIONAL	242.000	30.250.000
68	Letra corporea de chapa galvanizada n° 20 (según detalles en planos)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	30,00 N/A	NACIONAL	363.000	10.890.000
69	Parrilla para acceso principal y a escenario.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00 N/A	NACIONAL	1.980.200	3.960.400
70	Estructura metálica de caño de 100x100mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	24,00 N/A	NACIONAL	462.000	11.088.000

71	Limpieza final de obra.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	747.600	747.600	
							<b>Total por Grupo:</b>	<b>1.173.323.195</b>


  
 [Signature]
   
 Alejandra Maldonado
   
 Encargada UOC
   
 Municipalidad de Pirapo