



MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE PISTA MULTIUSO ESC.BAS. 138 DIGNA E. BENITEZ ID 445580

Ítem	Descripción	U.M.	CONSTRU JUANCA			MARBE CONSTRUCCIONES			CONSTRUCTORA SERV MAQ		
			Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	UNIDAD	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1,000	1.100.000,00	1.100.000,00	1,00	1.220.750,00	1.220.750,00
2	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos.	M2	600,00	2.500,00	1.500.000,00	600,000	2.800,00	1.680.000,00	600,00	2.838,00	1.702.800,00
3	Replanteo y marcación de obra. Construcción de cancha de futsal.	M2	600,00	5.050,00	3.030.000,00	600,000	5.500,00	3.300.000,00	600,00	5.643,00	3.385.800,00
4	Pilotines de hormigón armado. Sección de 0,20 x 0,20 cm. Profundidad de 0,40 cm. Para soporte de vigas inferiores.	M3	1,50	1.500.000,00	2.250.000,00	1,500	1.550.000,00	2.325.000,00	1,50	1.684.520,00	2.526.780,00
5	Viga inferior de hormigón armado. Sección de 0,25 x 0,15cm.	M3	3,50	2.270.500,00	7.946.750,00	3,500	2.300.000,00	8.050.000,00	3,50	2.545.000,00	8.907.500,00
6	Relleno y compactación de suelo.	M3	50,00	45.000,00	2.250.000,00	50,000	45.000,00	2.250.000,00	50,00	50.563,00	2.528.150,00
7	Piso de hormigón armado. Espesor de 6cm. Con terminación a helicóptado.	M3	36,00	2.060.000,00	74.160.000,00	36,000	2.100.000,00	75.600.000,00	36,00	2.300.000,00	82.800.000,00
8	Colocación de 4 postes de 5,00 metros con 2 proyectores de 200w tipo led c/u. Reiro de la pista 1,50metros.	GL	1,00	5.165.000,00	5.165.000,00	1,000	5.100.000,00	5.100.000,00	1,00	5.625.000,00	5.625.000,00
9	Provisión y colocación de arco para Futsal. Tubo de acero LAF redondo de 2" diametro x 2.5mm de espesor. Incluye red.	UNIDAD	2,00	2.790.000,00	5.580.000,00	2,000	2.800.000,00	5.600.000,00	2,00	3.000.000,00	6.000.000,00
10	Pintura polideportiva con base acrilica. Incluye rayas. Según diseño.	M2	600,00	45.000,00	27.000.000,00	600,000	45.000,00	27.000.000,00	600,00	49.493,00	29.695.800,00
11	Acometica con cable NYY, tableros seccionales y conexión/medidor.	GL	1,00	2.830.000,00	2.830.000,00	1,000	2.800.000,00	2.800.000,00	1,00	3.154.000,00	3.154.000,00
12	Limpieza y retiro de escombros.	GL	1,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1,000	1.300.000,00	1.300.000,00	1,00	1.446.780,00	1.446.780,00
TOTAL OFERTA					134.361.750			136.105.000			148.993.360



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Gustavo Orlando González
Responsable U.O.C.
Mboycaty - Guairá