



MUNICIPALIDAD DE PAIGUÁ



Dr. *Roberto* *...* *...*  
 Abdo - Horacio Daniel Fernández Morán  
 Gobierno Municipal 2021-2025

Defensores del Chaco 170 ej  
 Caballero Álvarez y Tre. Adolfo Martínez  
 Teléfono: +598294 220-232 19592394 2401558

EXEJO 802-08

Items	DESCRIPCION DEL BIEN	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Promedio	Precio Total PROMEDIO IVA Incluido	PRECIO UNITARIO IVA		ECOSTEEL SA		DISTRIBUIDORA JASY		DISTRIBUIDORA JASY		
						PRECIO UNITARIO IVA	%	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	%	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	%	
1	Preparación de área de trabajo, limpieza de terreno con un equipo especializado, retiro de basuras y escombros	m2	554	3.750	2.077.500	3.500	-7	1.939.000	3.750	-	2.077.500	4.000	7	2.216.000
2	Destronque de arboles, retiros de excedentes de ramas y raíces, incluye herramientas y mano de obra	gl	1	2.761.088	2.761.088	2.500.000	-9	2.500.000	2.761.088	0	2.761.088	3.000.000	9	3.000.000
3	Raspado de suelo existente con retiro de 0,20m, incluye alquiler de equipos y maquinaria con personal operativo	m2	554	13.031	7.219.313	12.000	-8	6.648.000	13.031	-0	7.219.174	10.000	-23	5.540.000
4	Relleno, compactación y nivelación con arena gorda en toda el área, incluye equipos necesarios y mano de obra	gl	554	10.500	5.817.000	9.500	-10	5.263.000	10.500	-	5.817.000	15.000	43	8.310.000
5	Alquiler de contenedores para retiro de residuos y escombros	unidad	5	625.000	3.125.000	550.000	-12	2.750.000	625.000	-	3.125.000	650.000	4	3.250.000
6	Alquiler de baño diál para funcionarios durante el proceso de la obra	unidad	1	3.438.750	3.438.750	3.150.000	-8	3.150.000	3.438.750	-	3.438.750	3.500.000	2	3.500.000
7	Obrador, para almacenamiento de equipos y materiales	unidad	1	4.125.000	4.125.000	3.758.000	-9	3.758.000	4.125.000	-	4.125.000	4.000.000	-3	4.000.000
8	Vallado de obra perimetral, incluye montaje y retiro una vez finalizada la obra	ml	113	53.750	6.073.750	46.500	-13	5.254.500	53.750	-	6.073.750	50.000	-7	5.650.000
9	Flete, para traslado de equipos y personal	gl	1	3.125.000	3.125.000	3.046.875	-3	3.046.875	3.657.190	17	3.657.190	3.000.000	-4	3.000.000
10	Cartel de obra	unidad	1	1.831.875	1.831.875	1.786.078	-3	1.786.078	1.831.875	-	1.831.875	2.000.000	9	2.000.000
11	Cordon perimetral en área de contrapiso con ladrillos comunes para enmarcar el área, incluye materiales y mano de obra	ml	510	67.375	34.361.250	58.950	-13	30.064.500	67.375	-	34.361.250	65.000	-4	33.150.000
12	Colocación de plástico tipo carpeta negra impermeable para base de hormigon armado	m2	430	17.850	7.675.500	17.404	-2	7.483.720	17.850	-	7.675.500	12.000	-33	5.160.000
13	Refuerzos con malla metálica de varillas conformadas 4x16, incluye montaje	m2	430	24.250	10.427.500	23.644	-2	10.166.920	24.250	-	10.427.500	25.000	3	10.750.000
14	Elaboración de hormigon in situ, espesor 7cm, incluye materiales y mano de obra	m2	430	97.500	41.925.000	88.500	-9	38.055.000	97.500	-	41.925.000	95.000	-3	40.850.000
15	Concreción y juntas de contracción con particiones, mermas y madera fina para evitar fisuras en el hormigonado, incluye	ml	510	11.375	5.801.250	11.091	-2	5.656.410	11.375	-	5.801.250	10.000	-12	5.100.000
16	Elaboración de canchales con dos hileras de ladrillos comunes revocado y pintado con pintura latex acrílico, incluye mano de obra y materiales	unidad	14	567.500	7.945.000	553.313	-2	7.746.382	567.500	-	7.945.000	550.000	-3	7.700.000
17	Provisión y colocación de pasto sintético de 10mm de espesor	m2	300	75.011	22.503.375	68.950	-8	20.685.000	75.011	-0	22.503.300	95.000	27	28.500.000
18	Provisión y colocación de piso tipo goma con diseño artístico, incluye herramientas, materiales y mano de obra	m2	145	402.500	58.362.500	361.500	-10	52.417.500	402.500	-	58.362.500	375.000	-7	54.375.000
19	Parque de juegos	unidad	1	259.040.500	259.040.500	215.000.000	-17	215.000.000	238.047.373	-8	238.047.373	243.549.000	-6	243.549.000
20	Panel Braille, con colocación	unidad	3	2.350.000	7.050.000	2.291.250	-3	6.873.750	2.350.000	-	7.050.000	2.200.000	-6	6.600.000
21	Panel de pregos, ábaco, la te ti	unidad	2	1.887.500	3.775.000	1.840.313	-2	3.680.626	1.887.500	-	3.775.000	1.900.000	1	3.800.000
								433.925.261			478.000.000			480.000.000

